Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Płocka 127 m40**			
1 d.1	KSNR 9 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KSNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1	KSNR 9 0402-03	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 4-03 0311-03 analogia	Wymiana złączy świecznikowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	KNR 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym pod obudowę rozdzielni TM	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-03 1011-12	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) pod obudowę rozdzielni TM	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KSNR 5 0201-07	Montaż obudowy rozdzielnicy TM	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000