Przedmiar robót

Budynek Mieszkalny
Modernizacja Lokalu Mieszkalnego
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja 87-800 Włocławek ul. Płocka 135 Nr.26
(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 70701-050-050*	*Montaż okien z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2,0 m2 - okna trzyszybowe* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 0701 1.Obsadzenie ościeżnic oraz montaż oszklonych okien i drzwi balkonowych 2.Wypełnienie wolnych przestrzeni pianką 3.Usz czelnienie ościeżnic 4.Zamocowanie obramowania z kątownika *krotność= 1,00*	*m2*	*6,25*
2	***wg nakładów rzeczowych*** *AW*	*Montaż nawiewnika higrosterowalnego* *krotność= 1,00*		*1,00*
3	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 3N00307020400000-050*	*Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 55 mm skrzydło plus ościeżnica -drzwi zewnętrzne* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remonot ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) *krotność= 1,00*	*m2*	*1,80*
4	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 30702-040-050*	*Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych skrzydło plus ościeżnica* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 0702 1.Wykucie ościeżnic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych drzwi 2.Remonot ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych (kol.01) 3.Remont skrzydeł drzwiowych (kol.02) 4.Remont ościeżnic i skrzydeł drzwiowych (kol.03) 5.Wymiana zniszczonych drzwi płycinowych na nowe (kol.04) 6.Wymiana drzwi płytowych (kol.05) 7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe (kol.06) *krotność= 1,00*	*m2*	*3,20*
5	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-01I1212-19-050*	*Dwukrotne malowanie grzejników farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania* *krotność= 1,00*	*m2*	*7,00*

6	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-021512-01-040*	*Dwukrotne malowanie farbą olejną,rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50 mm.* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 1512 1.Czyszczenie powierzchni (1x kol.01-05,10,11) 2.Zagruntowanie pokostem syntetycznym (1x kol.05) 3.Malowanie (2x kol.01-05) 4.Lakierowanie (1x kol.06-11) *krotność= 1,00*	*m*	*10,00*
7	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-01I1212-19-050*	*Dwukrotne malowanie farba olejną parapetów betonowych* *krotność= 1,00*	*m2*	*1,80*
8	***wg nakładów rzeczowych*** *Orgbud 9290103-01-050*	*Rozbiórka ścianek działowych z płyt gips-karton. na szkiel.pojedynczym oraz okładzinie pojedynczej* *Charakterystyka Robót*: Wyszczególnienie robót: 1. Obustronne usunięcie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. 2. Usunięcie izolacji. 3. Rozbiórka konstrukcji ścianki z profili metalowych. 4. Likwidacja kołków i uchwytów mocujących. 5. Wyniesienie materiałów rozbiórkowych ze strefy rozbiórki na zewnątrz budynku. *krotność= 1,00*	*m2*	*13,00*
9	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02U-1136-01-05 0*	*(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych z oblistwowaniem AC 4* *krotność= 1,00*	*m2*	*17,64*
10	***wg nakładów rzeczowych*** *BO-010625-04-05 0*	*Płytki gresowe o wymiarach w mm układane na klej cienkowarstwowy gr.3 mm 300x300* *Charakterystyka Robót*: Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie podłoża. 2. Sortowanie płytek. 3. Przygotowanie zaprawy do klejenia i spoinowania. 4. Nakładanie kleju na podłoże przy pomocy pacy. 5. Układanie płytek na zaprawie klejowej. 6. Spoinowanie zaprawą spoinującą. 7. Zmycie okładziny ceramicznej. 8. Oczyszczenie stanowiska pracy *krotność= 1,00*	*m2*	*8,99*
11	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 00-120829-06-050*	*Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodą zwykłą* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 0829 1.Zamurowanie przebić 2.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie (kol.01) 3.Przycięcie i dopasowanie płytek 4.Przy gotowanie zaprawy klejącej i spoinującej 5.Smarowanie płytk masą klejącą (metoda kombinowana) 6.Obrobienie wnęk i ościeży 7.Ułożenie płytek 8.Spoinowanie płytek 9.Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni Uwaga: Kolumna 01 może być stosowana do robót wyk onywanych na starych podłożach, lub przy podłożach o dużej nierówności. *krotność= 1,00*	*m2*	*10,17*

12	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 4-010401-120209-050*	*Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach* *krotność= 1,00*	*m2*	*101,11*
13	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-020815-03-050*	*Gładź gipsowa jednowarstwowa,na ścianach i sufitach* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 0815 1.Oczyszczenie i zwilżenie powierzchni 2.Ustawienie i rozebranie rusztowań 3.Przygotowanie gładzi gipsowej 4.Obsadzenie drobnych elementów 5.Wykonanie gładzi 6.Wykonanie poprawek *krotność= 1,00*	*m2*	*101,11*
14	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 2-02I1505-03-050*	*Analogia. Jednokrotne nanoszenie powłoki ochronnej* *krotność= 1,00*	*m2*	*101,11*
15	***wg nakładów rzeczowych*** *AW*	*Utylizacja odpadów budowlanych* *krotność= 1,00*		*1,00*