Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Zielony Rynek 3 m8**			
1 d.1	analiza indywidualna	Demontaż istniejacej instalacji	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
3 d.1	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik podłoże z cegły (P-d YDYp 3x1,5mm2, łącznik p/t 1-biegunowy IP20)	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.1	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przycisk podłoże z cegły (P-d YDYp 3x1,5mm2, przycisk p/t dzwonek IP20)	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodłoże z cegły ((P-d YDYp 3x1,5mm2/YDYp 4x1,5mm2, przełącznik p/t)	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KSNR 5 0404-02	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznikpodłoże z cegły ((P-d YDYp 3x1,5mm2/YDYp 4x1,5mm2, schodowy p/t)	wyp.		
		1	wyp.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z podłoże z cegły ((P-d YDYp 3x2,5mm2, gn. 2x16+0+N IP20)	wyp.		
		9	wyp.	9,000	
				RAZEM	9,000
8 d.1	KSNR 5 0404-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z podłoże z cegły ((P-d YDYp 3x2,5mm2, gn. 1x16+0+N IP44)	wyp.		
		2	wyp.	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
10 d.1	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m^3		
		0,55	m^3	0,550	
				RAZEM	0,550
11 d.1	KNR 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym pod obudowę rozdzielni TM	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR 4-03 1011-12	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) pod obudowę rozdzielni TM	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1	KSNR 5 0201-07	Montaż obudowy rozdzielnicy TM	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.1	KNNR 5 0408-04	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000