Przedmiar robót

Modernizacja lokalu, Roboty sanitarne

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 87-800 Włocławek, Zielony Rynek 3 m 8

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	***wg nakładów rzeczowych*** *KSNR 80219-0101-090*	*Wymiana elementów miski ustępowej: płuczki z tworzywa z zaworem pływakowym* *krotność= 1,00*	*kpl*	*1,00*
2	***wg ceny jednostkowej*** *KSNR 80217-07-020*	*Wymiana elementów wanny: brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego 900x900 mm , zasłona* *krotność= 1,00*	*szt*	*1,00*
3	***wg ceny jednostkowej*** *KNNR 40314-090-020*	*Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 0314 1.Wykręcenie korka 2.Ustawienie kuchni Dla kol.02, 03, 05, 08: 3.Wykonanie otworów w ścianie 4.Przykręcenie wsporników 5.Połączenie kuchni z instalacją Dla kol.01, 03, 04, 06, 07, 09: 3.Połączenie kuchni z instalacją *krotność= 1,00*	*szt*	*1,00*
4	***wg nakładów rzeczowych*** *KNNR 40307-010-020*	*Próba instalacji gazowej z rur stalowych na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych, za gazomierzem* *Charakterystyka Robót*: Tablica: 0307 1.Przyłączenie pompy powietrznej 2.Napełnienie instalacji powietrzem i utrzymanie wymaganego ciśnienia przez 30 minut 3.Sprawdzenie instalacji z zaznaczeniem miejsc ewentualnych usterek 4.Odłączenie pompy i zakorkowanie wylotu rury Uwaga: Nakłady materiałów podane w kol.02-05 odnoszą się do 1 (jednej) próby. Nakłady kol.06 dotyczą robót, dla których nakłady określono wg kol.02-05 *krotność= 1,00*	*szt*	*1,00*
5	***wg ceny jednostkowej*** *AW-020*	*Przegląd kominiarski* *Grupa kosztów:* Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa iwestorska oraz ewentualne szkolenia i rozruch *krotność= 1,00*	*szt*	*1,00*
6	***wg ceny jednostkowej*** *AW-020*	*Przegląd dwufunkcyjnego pieca gazowego* *Grupa kosztów:* Instalacje i urządzenia *krotność= 1,00*	*szt*	*1,00*