

PRZEDMIAR ROBÓT

Wymiana stolarki ppoż. w budynku B1 - Dom Pomocy Społecznej

Inwestor : **Miasto Poznań Dom Pomocy Społecznej**

Adres : ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań

Wymiana stolarki ppoż. w budynku B1 - Dom Pomocy Społecznej

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Data: 19.10.2026

Str. 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
1		Prace przygotowawcze
2		Demontaż drzwi ppoż. - wymiary podano w świetle otworów
3		Montaż drzwi ppoż. - wymiary podano w świetle otworów
3.1		Stolarka drzwiowa - drzwi EIS 30 szkło EI 30
3.2		Stolarka drzwiowa - ściana EI 60 z drzwiami EIS 30 szkło EI 30. szkło EI 60
3.3		Naprawa tynku
3.4		Naprawa posadzki
3.4.		Naprawa wykładziny obiektowej PVC
3.4.		Naprawa okładziny posadzkowej z płytek ceramicznych
3.4.		Naprawa lastriko
3.5		Naprawa odbojnic ściennych
3.6		Prace porządkowe

--- Koniec wydruku ---

Wymiana stolarki ppoż. w budynku B1 - Dom Pomocy Społecznej

Data: 19.10.2026

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Prace przygotowawcze		
1	KNR 936-0413-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wyd.I Orgbud-Serwis Sp. z o.o. Poznań 2023 r.] Montaż oraz demontaż ściany tymczasowej dla odizolowania strefy roboczej - przed zapyleniem	88,00	m2
2	Anal. ind. Zabezpieczenie istniejących instalacji elektrycznych w obrębie prowadzonych robót demontażowych i montażowych stolarki drzwiowej: przewodów, osprzętu oraz pozostałych elementów instalacji przed uszkodzeniem mechanicznym	22,00	kpl
3	Anal. ind. Zabezpieczenie urządzeń istniejącej instalacji przyzywowej kolidujących z prowadzonymi robotami	22,00	kpl
4	Anal. ind. Tymczasowe zabezpieczenie elementów instalacji sygnalizacji pożarowej (SSP) na czas prowadzenia robót, obejmujące uzgodnione czasowe wyłączenie odpowiednich stref, zabezpieczenie czujek przed zapyleniem oraz przywrócenie pełnej sprawności systemu po zakończeniu prac	22,00	kpl
2	Demontaż drzwi ppoż. - wymiary podano w świetle otworów		
5	Anal. ind. Demontaż skrzydeł drzwiowych Numer specyfikacji : STB. 01.00	61,16	m2
6	KNR 401-0354-10-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. ponad 2 m2 - Rx1,5 - zminimalizowanie zniszczeń powłok tynkarskich oraz posadzek Numer specyfikacji : STB. 01.00	61,16	m2
7	KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Wyniesienie z budynku zdemotowanej stolarki - analogia Numer specyfikacji : STB. 01.00	12,47	m3
8	KNR 936-0211-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wyd.I Orgbud-Serwis Sp. z o.o. Poznań 2023 r.] Wywiezienie sprzymowanych materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi, na odległość do 1 km Numer specyfikacji : STB. 01.00	12,47	m3
9	KNR 936-0211-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań [Wyd.I Orgbud-Serwis Sp. z o.o. Poznań 2023 r.] Wywiezienie sprzymowanych materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi, na odległość dodek na każdy następny 1 km - krotność 19 Numer specyfikacji : STB. 01.00	12,47	m3
10	Anal. ind. Koszt utylizacji zdemontowanych elementów Numer specyfikacji : STB. 01.00	12,47	m3
3	Montaż drzwi ppoż. - wymiary podano w świetle otworów		
3.1	Stolarka drzwiowa - drzwi EIS 30 szkło EI 30		
11	KNR 202-1016-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Stolarka drzwiowa aluminiowa w systemie ppoż (ościeże wraz ze skrzydłem drzwiowym) - Rx5 Numer specyfikacji : STB. 02.00	17,00	szt
12	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-1 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
13	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-2 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
14	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-3 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
15	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-4 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl

Wymiana stolarki ppoż. w budynku B1 - Dom Pomocy Społecznej

3. Montaż drzwi ppoż. - wymiary podano w świetle otworów
3.1. Stolarka drzwiowa - drzwi EIS 30 szkło EI 30

Data: 19.10.2026

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-5 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
17	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-6 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
18	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-8 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
19	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-9 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
20	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-10 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
21	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-12 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
22	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-17 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
23	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-18 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
24	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-19 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
25	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-20 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
26	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej - brak numeru Numer specyfikacji : STB. 02.00	3,00	kpl
27	KNR 401-0903-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - Rx2 Numer specyfikacji : STB. 02.00	17,00	szt
3.2 Stolarka drzwiowa - ściana EI 60 z drzwiami EIS 30 szkło EI 30. szkło EI 60			
28	KNR 202-1016-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Stolarka drzwiowa aluminiowa w systemie ppoż (ościeże wraz ze skrzydłem drzwiowym) - Rx5 Numer specyfikacji : STB. 02.00	5,00	szt
29	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-7 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
30	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-11 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
31	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-13 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
32	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-14 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl

Wymiana stolarki ppoż. w budynku B1 - Dom Pomocy Społecznej

3. Montaż drzwi ppoż. - wymiary podano w świetle otworów
3.2. Stolarka drzwiowa - ściana EI 60 z drzwiami EIS 30 szkło EI 30. szkło EI 60

Data: 19.10.2026

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
33	Pozycja Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-15 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
34	KNR 401-0903-01-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - Rx2 Numer specyfikacji : STB. 02.00	5,00	szt
3.3 Naprawa tynku			
35	KNR 202-2009-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Uzupełnienie tynku na ościeżach oraz ścianie pas o grubości 15 cm - tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ościeżach i pasach ścien.,na podłożu bet. Numer specyfikacji : STB. 03.00	53,18	m2
36	NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa [Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r.] Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB. 03.00	53,18	m2
37	KNR 202-1505-01-06 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: lateksową kolorową Numer specyfikacji : STB. 03.00	153,18	m2
3.4 Naprawa posadzki			
3.4. Naprawa wykładziny obiektowej PVC			
38	KNR 202-1123-01-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, układane na kleju: winylowym Numer specyfikacji : ST0. 00.00	57,38	m2
39	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa [Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.] Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : ST0. 00.00	57,38	m2
3.4. Naprawa okładziny posadzkowej z płytek ceramicznych			
40	KNR 401-0809-03-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.] Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu, z płytek terakotowych o wymiarach: 10x10 cm Numer specyfikacji : ST0. 00.00	0,44	m2
3.4. Naprawa lastriko			
41	KNR 202-1107-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Posadzki lastrykowe wylewane jednowarstwowe grubości 20 mm: jednobarwne Numer specyfikacji : ST0. 00.00	0,55	m2
3.5 Naprawa odbojnic ściennych			
42	KNR 202-1112-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przyklejenie na ścianie zabezpieczenia Rx1,4 odbojnice ściennie - analogia Numer specyfikacji : SST 01.00	13,20	m2
3.6 Prace porządkowe			
43	KNR 401-1215-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Mycie po robotach malarskich posadzek Numer specyfikacji : SST 01.00	66,00	m2

Str. 1

[illegible]

Wymiana stolarki ppoż. w budynku B1 - Dom Pomocy Społecznej

3. Montaż drzwi ppoż. - wymiary podano w świetle otworów

Data: 19.10.2026

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
3	Montaż drzwi ppoż. - wymiary podano w świetle otworów		
3.1	Stolarka drzwiowa - drzwi EIS 30 szkło EI 30		
11	KNR 202-1016-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Stolarka drzwiowa aluminiowa w systemie ppoż (ościeże wraz ze skrzydłem drzwiowym) - Rx5 Numer specyfikacji : STB. 02.00	17,00	szt
12	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-1 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
13	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-2 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
14	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-3 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
15	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-4 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
16	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-5 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
17	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-6 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
18	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-8 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
19	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-9 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
20	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-10 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
21	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-12 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
22	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-17 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
23	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-18 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
24	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-19 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
25	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-20 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
26	Dostawa stolarki drzwiowej - brak numeru Numer specyfikacji : STB. 02.00	3,00	kpl
27	KNR 401-0903-01-00 IGM Warszawa Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - Rx2 Numer specyfikacji : STB. 02.00	17,00	szt
3.2	Stolarka drzwiowa - ściana EI 60 z drzwiami EIS 30 szkło EI 30. szkło EI 60		
28	KNR 202-1016-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Stolarka drzwiowa aluminiowa w systemie ppoż (ościeże wraz ze skrzydłem drzwiowym) - Rx5 Numer specyfikacji : STB. 02.00	5,00	szt
29	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-7 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
30	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-11 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
31	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-13 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
32	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-14 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl
33	Dostawa stolarki drzwiowej numer 2651-15 Numer specyfikacji : STB. 02.00	1,00	kpl

Wymiana stolarki ppoż. w budynku B1 - Dom Pomocy Społecznej

3. Montaż drzwi ppoż. - wymiary podano w świetle otworów

3.2. Stolarka drzwiowa - ściana EI 60 z drzwiami EIS 30 szkło EI 30. szkło EI 60

Data: 19.10.2026

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
34	KNR 401-0903-01-00 IGM Warszawa Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - Rx2 Numer specyfikacji : STB. 02.00	5,00	szt
3.3 Naprawa tynku			
35	KNR 202-2009-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Uzupełnienie tynku na ościeżach oraz ścianie pas o grubości 15 cm - tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ościeżach i pasach ścien., na podłożu bet. Numer specyfikacji : STB. 03.00 POZIOM - 5,4 bez numeru: $(2.07 * 2 + 1.4) * 0.15 * 2 =$ POZIOM - 2.7 numer 2651-2 n: $(2.07 * 2 + 1.25) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-3 n: $(2.07 * 2 + 1.25) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-14: $(2.36 * 2 + 1.48) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-15: $(2.35 * 2 + 1.40) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-17: $(2.07 * 2 + 1.25) * 0.15 * 2 =$ POZIOM 0 numer 2651-1: $(2.07 * 2 + 1.23) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-4: $(2.07 * 2 + 1.28) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-5: $(2.07 * 2 + 1.26) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-6: $(2.07 * 2 + 0.8) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-7: $(2.37 * 2 + 1.45) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-12: $(2.07 * 2 + 1.27) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-13: $(2.40 * 2 + 3.20) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-18: $(2.07 * 2 + 1.34) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-19: $(2.07 * 2 + 1.28) * 0.15 * 2 =$ bez numeru: $(2.07 * 2 + 0.8) * 0.15 * 2 =$ POZIOM 2.7 numer 2651-8 n: $(2.07 * 2 + 1.25) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-9: $(2.07 * 2 + 1.25) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-10: $(2.07 * 2 + 1.26) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-11: $(2.36 * 2 + 1.26) * 0.15 * 2 =$ numer 2651-20: $(2.07 * 2 + 1.26) * 0.15 * 2 =$ Dodatek zwiększający dla całości prac: $35.45 * 0.5 =$ Razem =	53,18	m2
36	NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym Numer specyfikacji : STB. 03.00	53,18	m2
37	KNR 202-1505-01-06 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: lateksową kolorową Numer specyfikacji : STB. 03.00 $53.18 + 100.00$ (zwiększenie ilości z uwagi na odcienie koloru na ścianach) = Razem =	153,18 153,18	m2 m2
3.4 Naprawa posadzki			
3.4. Naprawa wykładziny obiektowej PVC			
38	KNR 202-1123-01-00 WACETOB Warszawa Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, układane na kleju: winylowym Numer specyfikacji : ST0. 00.00 POZIOM - 5.4 bez nazwy: $1.5 * 2 =$ POZIOM - 2.7 numer 2651-2 n: $1.5 * 2 =$ numer 2651-3 n: $1.5 * 2 =$ numer 2651-14: $1.5 * 2 =$ numer 2651-15: $1.5 * 2 =$ numer 2651-17: $1.5 * 2 =$ POZIOM 0 numer 2651-4: $1.5 * 2 =$ numer 2651-5: $1.5 * 2 =$ numer 2651-6: $1.5 * 2 =$ numer 2651-7: $1.5 =$ numer 2651-12: $1.5 * 2 =$ numer 2651-13: $1.5 + 0.38 =$ numer 2651-18: $1.5 * 2 =$ numer 2651-19: $1.5 * 2 =$ bez nazwy: $1.5 * 2 =$	57,38	m2

Wymiana stolarki ppoż. w budynku B1 - Dom Pomocy Społecznej

3. Montaż drzwi ppoż. - wymiary podano w świetle otworów
3.4. Naprawa posadzki

Data: 19.10.2026

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	POZIOM 2.7 numer 2651-8 n: $1.5 * 2 =$ 3,00 numer 2651-9: $1.5 * 2 =$ 3,00 numer 2651-10: $1.5 * 2 =$ 3,00 numer 2651-11: $1.5 * 2 =$ 3,00 numer 2651-20: $1.5 * 2 =$ 3,00 Razem = 57,38		m2
39	KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych Numer specyfikacji : ST0. 00.00	57,38	m2
3.4. Naprawa okładziny posadzkowej z płytek ceramicznych			
40	KNR 401-0809-03-00 IGM Warszawa Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu, z płytek terakotowych o wymiarach: 10x10 cm Numer specyfikacji : ST0. 00.00 numer 2651-7: $1.45 * 0.3 =$ 0,44 Razem = 0,44	0,44	m2
3.4. Naprawa lastriko			
41	KNR 202-1107-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki lastrykowe wylewane jednowarstwowe grubości 20 mm: jednobarwne Numer specyfikacji : ST0. 00.00 numer 2651-1: $1.23 * 0.3 * 1.5$ {zwiększenie z uwagi na nieprzewidziany zakres} = 0,55 Razem = 0,55	0,55	m2
3.5 Naprawa odbojnic ściennych			
42	KNR 202-1112-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przyklejenie na ścianie zabezpieczenia Rx1,4 odbojnice ścienne - analogia Numer specyfikacji : SST 01.00 $22 * 0.5 * 0.3 * 4 =$ 13,20 Razem = 13,20	13,20	m2
3.6 Prace porządkowe			
43	KNR 401-1215-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Mycie po robotach malarskich posadzek Numer specyfikacji : SST 01.00 $22 * 3.0 =$ 66,00 Razem = 66,00	66,00	m2

--- Koniec wydruku ---