PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	REMONT POMIESZCZEŃ I KORYTARZA W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W NAKLE ŚLĄSKIM - remont 14 pokoi dla młodzieży na I piętrze w budynku internatu
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Morcinka 9, 42-620 Nakło Śląskie
INWESTOR	:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
ADRES INWESTORA	:	ul. Morcinka 9, 42-620 Nakło Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	inż. Marek Mrugacz upr. budowl. SLK/0938/OWOK/06 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA	:	27.09.2026

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wycena dla jednego z 14 powtarzalnych pomieszczeń przewidzianych do remontu.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.09.2026

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU
inż. Marek MRUGACZ
upr. bud. Nr SLK/0938/OWOK/06

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokoi dla młodzieży na I piętrze w budynku internatu					
1		**Prace rozbiórkowe i zabezpieczające**			
1 d.1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okno	1,65*2,5	m2	4,125	
	drzwi	0,8*2,5	m2	2,000	
				RAZEM	6,125
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,55*1,3+2,33*5,42	m2	19,844	
				RAZEM	19,844
3 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwu- rzędowego GP-2 i GP-4 - do ponownego mon- tażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 4-03 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		4+4	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7 d.1	KNR-W 4-03 1107-08 analogia	Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji natynkowej	m		
		0,7*6+2,5*2+3,65	m	12,850	
				RAZEM	12,850
2		**Prace przygotowawcze i instalacyjne**			
8 d.2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		poz.7	m	12,850	
				RAZEM	12,850
9 d.2	KNR 4-03 1011-07	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.2	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - TYLKO R	m		
		poz.8	m	12,850	
				RAZEM	12,850
11 d.2	KNNR 5 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
13 d.2	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		poz.8	m	12,850	
				RAZEM	12,850
14 d.2	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
	po gniazdkach	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		**Prace odtworzeniowe**			
15 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	sufit	5,55*1,3+2,33*5,42	m2	19,844	
	ściany	2,65*(5,55*2+3,63*2)	m2	48,654	
	ościeża	0,1*(1,65*2+2,5)	m2	0,580	
	okna i drzwi	-poz.1	m2	-6,125	
				RAZEM	62,953
16 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach- lowaniem nierówności	m2		
		poz.15	m2	62,953	
				RAZEM	62,953

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie pionowe	m^2		
		48,65-poz.1	m^2	42,525	
	ościeża	0,1*(1,65*2+2,5)	m^2	0,580	
				RAZEM	43,105
18 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome	m^2		
		19,84	m^2	19,840	
				RAZEM	19,840
19 d.3	NNRNKB 202 2017-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 10 cm na podłożu z tynku	m^2		
	ościeża	0,1*(1,65*2+2,5)	m^2	0,580	
				RAZEM	0,580
20 d.3	KNR-W 2-02 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
	ościeża	1,65*2+2,5	m	5,800	
	naroże	2,65	m	2,650	
				RAZEM	8,450
21 d.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- we na stropach na podłożu z tynku o pow. po- nad 5 m2	m^2		
		poz.18	m^2	19,840	
				RAZEM	19,840
22 d.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- we na ścianach na podłożu z tynku w pomiesz- czeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m^2		
		poz.17-poz.19	m^2	42,525	
				RAZEM	42,525
23 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m^2		
		poz.17	m^2	43,105	
				RAZEM	43,105
24 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m^2		
		poz.18	m^2	19,840	
				RAZEM	19,840
25 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m^2		
		149,192-5,83*1,8	m^2	138,698	
				RAZEM	138,698
26 d.3	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m^2		
	parapet	0,3*2,65	m^2	0,795	
				RAZEM	0,795
27 d.3	KNR-W 2-02 1517-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		2*1	m	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.3	KNR-W 5-08 0511-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED - końcowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.3	KNR 4-07 0316-05 z.o. 2.8.2.	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupły- towych o wysokości 45-60 cm o długości 110- 200 cm o mocy cieplnej 4500 W - materiały z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.3	KNR 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m^3		
		0,1	m^3	0,100	
				RAZEM	0,100
32 d.3	analiza indy- widualna	Koszt utylizacji gruzu i śmieci	m^3		
		0,1	m^3	0,100	
				RAZEM	0,100

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41460