PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	REMONT POMIESZCZEŃ I KORYTARZA W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W NAKLE ŚLĄSKIM - remont korytarza I piętra w budynku internatu
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Morcinka 9, 42-620 Nakło Śląskie
INWESTOR	:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
ADRES INWESTORA	:	ul. Morcinka 9, 42-620 Nakło Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	inż. Marek Mrugacz upr. budowl. SLK/0938/OWOK/06 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA	:	27.09.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.09.2026

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU
inż. Marek MRUGACZ
upr. bud. Nr SLK/0938/OWOK/06

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont korytarza I piętra w budynku internatu					
1		**Prace rozbiórkowe i zabezpieczające**			
1 d.1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okna	1,65*2,13+1,1*2,55+1,65*1,15	m2	8,217	
	drzwi	1*2*4+0,8*2,5*14+0,8*2*4+0,9*2	m2	44,200	
	skrzynka hydrant	0,8*0,8	m2	0,640	
				RAZEM	53,057
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	segment 1	7,53*1,73	m2	13,027	
	segment 2	15,52*1,73	m2	26,850	
	segment 3	7,53*1,73+3,61*2,26+1,73*15,32	m2	47,689	
				RAZEM	87,566
3 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4 d.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwu- rzędowego GP-2 i GP-4 - do ponownego mon- tażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-03 1122-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1	KNR-W 4-03 1107-08 analogia	Demontaż rur winidurowych o śr.do 47 mm instalacji natynkowej	m		
		10*2+4	m	24,000	
				RAZEM	24,000
2		**Prace przygotowawcze i instalacyjne**			
7 d.2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		poz.6	m	24,000	
				RAZEM	24,000
8 d.2	KNR 4-03 1011-07	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.2	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - TYLKO R=2 (z uwagi na odcinkową zwiększoną ilośc przewodów w bruździe)	m		
		poz.7	m	24,000	
				RAZEM	24,000
10 d.2	KNNR 5 0302-03	Puszki instalacyjne podtynkowe potrójne o śr.do 60 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12 d.2	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		poz.7	m	24,000	
				RAZEM	24,000
13 d.2	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
	po gniazdkach	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		**Prace odtworzeniowe**			
14 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	sufit	poz.2	m2	87,566	
	boki podciągów	0,3*2*1,73*7	m2	7,266	
	ściany nad lamperią	1,7*(7,53*2+1,73*5+15,52*2+15,32+3,96+3,61+2,26+11,7)	m2	155,720	
	ościeża pionowe	0,1*(2*2*9+2,5*2*14+2,55*2)*0,5	m2	5,555	
	ościeża poziome	0,1*(0,8*18+1*4+0,9)	m2	1,930	

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	okna i drzwi	-poz.1*0,5	m^2	-26,529	
				RAZEM	231,508
15 d.3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m^2		
	ściany lamperii	1,2*(7,53*2+1,73*5+15,52*2+15,32+3,96+3,61+2,26+11,7)	m^2	109,920	
	ościeża pionowe	0,1*(2*2*9+2,5*2*14+2,55*2)*0,5	m^2	5,555	
	okna i drzwi	-poz.1*0,5	m^2	-26,529	
				RAZEM	88,946
16 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach- lowaniem nierówności	m^2		
		poz.14+poz.15	m^2	320,454	
				RAZEM	320,454
17 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie pionowe	m^2		
	boki podciągów	0,3*2*1,73*7	m^2	7,266	
	ściany nad lamperią	1,7*(7,53*2+1,73*5+15,52*2+15,32+3,96+3,61+2,26+11,7)	m^2	155,720	
	ściany lamperii	1,2*(7,53*2+1,73*5+15,52*2+15,32+3,96+3,61+2,26+11,7)	m^2	109,920	
	ościeża pionowe	0,1*(2*2*9+2,5*2*14+2,55*2)*0,5	m^2	5,555	
	okna i drzwi	-poz.1	m^2	-53,057	
				RAZEM	225,404
18 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome	m^2		
	sufit	poz.2	m^2	87,566	
	ościeża poziome	0,1*(0,8*18+1*4+0,9)	m^2	1,930	
				RAZEM	89,496
19 d.3	NNRNKB 202 2017-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 10 cm na podłożu z tynku	m^2		
	ościeża pionowe	0,1*(2*2*9+2,5*2*14+2,55*2)	m^2	11,110	
		A (suma częściowa)	m^2	---------- **11,110**	
	ościeża poziome	0,1*(0,8*18+1*4+0,9)	m^2	1,930	
		B (suma częściowa)	m^2	---------- **1,930**	
				RAZEM	13,040
20 d.3	KNR-W 2-02 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		
	ościeża pionowe	(2*2*9+2,5*2*14+2,55*2)	m	111,100	
	ościeża poziome	(0,8*18+1*4+0,9)	m	19,300	
	naroża pionowe	1,7*2+1+2,55	m	6,950	
	podciągi	7*2*1,73	m	24,220	
				RAZEM	161,570
21 d.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- we na stropach na podłożu z tynku o pow. po- nad 5 m2	m^2		
		poz.18-poz.19B	m^2	87,566	
				RAZEM	87,566
22 d.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- we na ścianach na podłożu z tynku w pomiesz- czeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m^2		
		poz.17-poz.19A	m^2	214,294	
				RAZEM	214,294
23 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m^2		
		poz.17	m^2	225,404	
				RAZEM	225,404
24 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m^2		
		poz.18	m^2	89,496	
				RAZEM	89,496
25 d.3	KNR AT-38 0402-03	Wykonanie cienkowarstwowych mozaikowych tynków strukturalnych na ścianach	m^2		
		poz.15	m^2	88,946	
				RAZEM	88,946
26 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m^2		
		poz.14	m^2	231,508	
				RAZEM	231,508

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.3	KNR-W 2-02 1508-03 parapety	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 0,15*1,65+0,3*2,25	m^2 m^2	 0,923	
				RAZEM	0,923
28 d.3	KNR-W 2-02 1517-01 do grzejnika	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 2*2	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
29 d.3	KNR-W 5-08 0511-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych z odzysku M=0 poz.3	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
30 d.3	KNR 4-07 0316-05 z.o. 2.8.2.	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupły- towych o wysokości 45-60 cm o długości 110- 200 cm o mocy cieplnej 4500 W - materiały z demontażu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.3	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz ze schowaniem przewodów pod tynk 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.3	KNR 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 0,5	m^3 m^3	 0,500	
				RAZEM	0,500
33 d.3	analiza indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i śmieci 0,5	m^3 m^3	 0,500	
				RAZEM	0,500

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41460