PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	REMONT POMIESZCZEŃ I KORYTARZA W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W NAKLE ŚLĄSKIM - remont pokoju socjalnego na I piętrze w budynku internatu
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Morcinka 9, 42-620 Nakło Śląskie
INWESTOR	:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
ADRES INWESTORA	:	ul. Morcinka 9, 42-620 Nakło Śląskie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	inż. Marek Mrugacz upr. budowl. SLK/0938/OWOK/06 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA	:	27.09.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.09.2026

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU
inż. Marek MRUGACZ
upr. bud. Nr SLK/0938/OWOK/06

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokoju socjalnego na I piętrze w budynku internatu					
1		**Prace rozbiórkowe i zabezpieczające**			
1 d.1	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okno	1,65*2,5	m2	4,125	
	drzwi	0,8*2,0*2	m2	3,200	
	kabina prysz.	2*2	m2	4,000	
	ściany płytkowane i drzwi	2*(1,77*2+1,25*2)	m2	12,080	
				RAZEM	23,405
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
	pokój	5,55*3,63-1,42*2	m2	17,307	
	łazienka	1,77+1,25	m2	3,020	
				RAZEM	20,327
3 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwu- rzędowego GP-2 i GP-4 - do ponownego mon- tażu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		**Prace odtworzeniowe**			
6 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz- czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
	sufit	poz.2	m2	20,327	
	ściany pokoju	2,65*(5,55*2+3,63*2)	m2	48,654	
	ściany łazienki	0,65*(1,77*2+1,25*2)	m2	3,926	
	ościeża	0,1*(1,65+2,5)	m2	0,415	
	okna i drzwi	-0,8*2*2-4,125	m2	-7,325	
				RAZEM	65,997
7 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach- lowaniem nierówności	m2		
		poz.6	m2	65,997	
				RAZEM	65,997
8 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie pionowe	m2		
	ściany pokoju	2,65*(5,55*2+3,63*2)	m2	48,654	
	ściany łazienki	0,65*(1,77*2+1,25*2)	m2	3,926	
	ościeża	0,1*(1,65+2,5)	m2	0,415	
	okna i drzwi	-0,8*2*2-4,125	m2	-7,325	
				RAZEM	45,670
9 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome	m2		
		poz.2	m2	20,327	
				RAZEM	20,327
10 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.6	m2	65,997	
				RAZEM	65,997
11 d.2	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
	parapet	0,3*2,65	m2	0,795	
				RAZEM	0,795
12 d.2	KNR-W 2-02 1517-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		2*1	m	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2	KNR-W 5-08 0511-01 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED - końcowych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41460

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR 4-07 0316-05 z.o. 2.8.2.	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupły- towych o wysokości 45-60 cm o długości 110- 200 cm o mocy cieplnej 4500 W - materiały z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNR 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m^3		
		0,05	m^3	0,050	
				RAZEM	0,050
17 d.2	analiza indy-widualna	Koszt utylizacji gruzu i śmieci	m^3		
		poz.16	m^3	0,050	
				RAZEM	0,050

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 41460