

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PO STRONIE WYKONAWCY							
Lp.	Pomieszczenie / Strefa	Element wyposażenia / zabudowy	Opis	Ilość	Wymiary (szer. x głęb. x wys.), mm	Materiał / kolor / wykończenie	Uwagi
SALE DZIECIĘCE							
1	Sale dziecięce	Szafa porządkowa na wymiar	Zabudowa stolarska wykonana na wymiar, wyposażona w zlew porządkowy (zlewozmywak gospodarczy z baterią) oraz regał/półki ze stali nierdzewnej na środki czystości i sprzęt porządkowy, wieszak do powieszenia modów).	1 szt / salę dziecięcą	wg. projektu architektury - rys. 3.02 RZUT PARTERU w projekcie wykonawczym	Płyta laminowana odporna na wilgoć, blat i front zmywalne, kolor biały (wg projektu architektury).	Kolor do potwierdzenia z Zamawiającym na etapie realizacji Wymagany atest lub certyfikat na płytę do dokumentacji odbiorowej
2		Szafa na pościel i leżaki	Zabudowa stolarska na wymiar do przechowywania pościeli i leżaków dziecięcych (system dostosowany do rozmiaru leżaków, liczba przegród na pościel zgodna z liczbą dzieci w sali).	1 szt / salę dziecięcą	wg. projektu architektury - rys. 3.02 RZUT PARTERU w projekcie wykonawczym	Płyta laminowana, kolor biały (wg projektu architektury).	Kolor do potwierdzenia z Zamawiającym na etapie realizacji Wymagany atest lub certyfikat na płytę do dokumentacji odbiorowej
3		Obudowy grzejników	Obudowa maskująca grzejniki, chroniąca dzieci przed kontaktem z gorącą powierzchnią oraz ostrymi krawędziami grzejnika. Ażurowy front / otwory zapewniające swobodną cyrkulację powietrza i prawidłowe oddawanie ciepła. Konstrukcja stabilna, mocowana do ściany, z zaokrąglonymi, bezpiecznymi krawędziami.	wg liczby grzejników w sali (1 szt / grzejnik)	Dostosowane do wymiarów grzejników – wg. projektu architektury	Materiał i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	
4		Rolety okienne	Rolety okienne wewnętrzne, materiałowe, zapewniające przyciemnienie pomieszczenia. Mechanizm bezpieczny dla dzieci (bez swobodnie zwisających sznurków/łańcuszków – zgodnie z normami bezpieczeństwa dla obiektów dziecięcych).	1 szt / okno (wg liczby okien w sali)	Dostosowane do wymiarów okien – wg. projektu architektury	Materiał, typ i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.	
ŁAZIENKI DZIECIĘCE							
5	Łazienki dziecięce	Zabudowa na nocniki	Zabudowa meblowa/stolarska mieszcząca nocniki, z indywidualnym podziałem/oznaczeniem dla każdego dziecka.	Minimum 30 indywidualnych podziałek/ łazienkę dziecięcą	wg. projektu architektury - rys. 4.04 WYKOŃCZENIE ŁAZIENEK DZIECIĘCYCH w projekcie wykonawczym	Płyta laminowana odporna na wilgoć lub HPL, kolor zgodny z kolorystyką danej grupy (wg projektu architektury).	Kolor do potwierdzenia z Zamawiającym na etapie realizacji Wymagany atest lub certyfikat na płytę do dokumentacji odbiorowej
6		Półki na pampersy i kubeczki	Półki / wnęki na pampersy oraz kubeczki dzieci.	Minimum 30 indywidualnych podziałek/ łazienkę dziecięcą	wg. projektu architektury - rys. 4.04 WYKOŃCZENIE ŁAZIENEK DZIECIĘCYCH w projekcie wykonawczym	Materiał odporny na wilgoć, kolor zgodny z kolorystyką danej grupy (wg projektu architektury).	Kolor do potwierdzenia z Zamawiającym na etapie realizacji Wymagany atest lub certyfikat na płytę do dokumentacji odbiorowej
7		Zabudowa HPL kabin sanitarnych	Ścianki i drzwi kabin WC wykonane w systemie płyt HPL odpornych na wilgoć.	3 kabiny / łazienkę dziecięcą	wg. projektu architektury - rys. 4.04 WYKOŃCZENIE ŁAZIENEK DZIECIĘCYCH w projekcie wykonawczym	Płyta HPL, kolor jasny beż	Kolor do potwierdzenia z Zamawiającym na etapie realizacji Wymagany atest lub certyfikat na płytę do dokumentacji odbiorowej
8		Zabudowa HPL zlewu na nocniki	Obudowa HPL stanowiska do mycia / dezynfekcji nocników wraz ze zlewem gospodarczym i baterią z wylewką i prysznicem.	1 szt / łazienkę dziecięcą	wg. projektu architektury - rys. 4.04 WYKOŃCZENIE ŁAZIENEK DZIECIĘCYCH w projekcie wykonawczym	Płyta HPL, kolor zgodny z kolorystyką danej grupy (wg projektu architektury).	Kolor do potwierdzenia z Zamawiającym na etapie realizacji Wymagany atest lub certyfikat na płytę do dokumentacji odbiorowej
9		Nocniki dla dzieci	Nocniki dziecięce (wolnostojące), dla dzieci – wielkość nocników pasująca do półek w zabudowie na nocniki	Minimum 30 / łazienkę dziecięcą	wg. projektu architektury - rys. 4.04 WYKOŃCZENIE ŁAZIENEK DZIECIĘCYCH w projekcie wykonawczym	Tworzywo zgodne z normami dla wyrobów dla dzieci.	Ilość do potwierdzenia na etapie projektu wykonawczego. Wymagany atest lub certyfikat na płytę do dokumentacji odbiorowej
10		Przewijak certyfikowany	Przewijak z szafką - na blacie szafki materac miękki, łatwozmywalny, w szafce szuflady i szafka/szuflada na kosz typu "korbel", wyrób z certyfikatem bezpieczeństwa dla wyrobów dziecięcych.	1 szt / łazienkę dziecięcą (lub wg projektu)	wg. projektu architektury - rys. 4.04 WYKOŃCZENIE ŁAZIENEK DZIECIĘCYCH w projekcie wykonawczym	Wg oferty producenta – posiadający certyfikat bezpieczeństwa.	Wymagany certyfikat dołączony do dokumentacji odbiorowej.
11		Dozowniki ścienne	Dozowniki na papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło	wg. projektu architektury - rys. 4.04	do uzgodnienia z Zamawiającym	do uzgodnienia z Zamawiającym	
12		Lustro	Lustro z certyfikatem bezpieczeństwa, wbudowane w glazurę	1 szt / łazienkę dziecięcą (lub wg projektu)	wg. projektu architektury - rys. 4.04 WYKOŃCZENIE ŁAZIENEK DZIECIĘCYCH w projekcie wykonawczym	Wg oferty producenta – posiadający certyfikat bezpieczeństwa.	Wymagany certyfikat dołączony do dokumentacji odbiorowej.

Lp.	Pomieszczenie / Strefa	Element wyposażenia / zabudowy	Opis	Ilość	Wymiary (szer. x głęb. x wys.), mm	Materiał / kolor / wykończenie	Uwagi
POMIESZCZENIE SOCJALNE PRACOWNIKÓW – ANEKS KUCHENNY							
13	Pom. socjalne – aneks kuchenny	Moduł szafek dolnych z blatem ciągłym	Zabudowa kuchenna dolna – szafki otwierane, szafki z szufladami, w tym szuflada na sztućce z dopasowanym wkładem, pod zlewem moduł z koszami do segregacji + blat roboczym ciągłym	wg długości aneksu (m.b.)	2800 × 600 × 850 mm (szer. × gł. × wys.); dł. zabudowy 2,8 m.b.	Front i korpus płyta laminowana odporna na wilgoć, blat postformowany / kompaktowy.	Stylistyka i kolorystyka do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji
14		Zlew kuchenny	Zlew (jednokomorowy) wraz z baterią sztorcową z wylewką, w kolorze dopasowanym do blatu.	1 szt.	Dopasowany do zabudowy	Kolor dopasowany do blatu zabudowy.	Podłączenie do instalacji wod-kan.
15		Moduł szafek wiszących (górnych)	Zabudowa górna aneksu, w tym szafka pod zabudowę mikrofalówki, szafki otwierane mechanizmem typu tip-on, jedna z szafek z wbudowanym ociekaczem z tacką na skropliny, pod szafkami oświetlenie blatu led	wg długości aneksu (m.b.)	2800 × 300 × 720 mm (szer. × gł. × wys.); dł. zabudowy 2,8 m.b.	Front i korpus płyta laminowana odporna na wilgoć	Stylistyka i kolorystyka do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji
16		Mikrofalówka do zabudowy	Mikrofalówka wolnostojąca / do zabudowy - zlokalizowana w module szafek górnych	1 szt.	Dopasowany do zabudowy	Kolor / wykończenie dopasowane do zabudowy.	
17		Lodówka	Lodówka wolnostojąca / do zabudowy	1 szt.	600 × 600 × 1850 mm (szer. × gł. × wys.)	Kolor lodówki lub zabudowy dopasowany aranżacyjnie do zabudowy aneksu.	
18		Stół / stoły	Stół duży lub 2 stoły mniejsze	1 kpl.	łącznie min. 1400 × 800 × 750 mm (dł. × szer. × wys.)	Wg stylistyki uzgodnionej z Zamawiającym.	Stylistyka i kolorystyka do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji
19		Krzesła	Krzesła, dobrane stylistycznie do stołu/stołów oraz zabudowy aneksu kuchennego.	min. 6 szt.	ok. 450 × 500 × 850 mm (szer. × gł. × wys.); wys. siedziska ~460 mm	Wg stylistyki uzgodnionej z Zamawiającym.	Stylistyka i kolorystyka do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji
20		Dozowniki ścienne	Dozowniki na ręczniki jednorazowe, mydło	1 kpl.	do uzgodnienia z Zamawiającym	do uzgodnienia z Zamawiającym	
SZATNIA PERSONELU							
21	Szatnia personelu	Szafki pracownicze	Szafki ubraniowe dla personelu, w tym min. 2 szt. jako szafki dwudzielne dla pracowników kuchni.	min. 12 szt. (w tym min. 2 szt. dwudzielne)	wg. projektu architektury - rys. 3.02 RZUT PARTERU w projekcie wykonawczym	Szafki metalowe lub laminowane wg standardu obiektu.	Stylistyka i kolorystyka do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji
SZATNIA DZIECI							
22		Szafki szatniowe dla dzieci – większe (6-osobowe) 	Szafki jednopoziomowe z siedziskiem (ławeczką), 6 miejsc. Wszystkie drzwiczki w jednakowym kolorze, korpus biały.	wg projektu architektury	1260 × 500 × 1340 mm (szer. × gł. × wys.)	Płyta laminowana, kolor zgodny z kolorystyką danej grupy (wg projektu architektury).	Kolor do potwierdzenia z Zamawiającym na etapie realizacji

Lp.	Pomieszczenie / Strefa	Element wyposażenia / zabudowy	Opis	Ilość	Wymiary (szer. x głęb. x wys.), mm	Materiał / kolor / wykończenie	Uwagi
23	Szatnia dzieci	Szafki szatniowe dla dzieci – mniejsze (3-osobowe) 	Szafki jednopoziomowe z siedziskiem (ławeczką), 3 miejsca. Wszystkie drzwiczki w jednakowym kolorze, korpus biały.	wg projektu architektury	630 × 500 × 1340 mm (szer. × gł. × wys.)	Płyta laminowana, kolor zgodny z kolorystyką danej grupy (wg projektu architektury).	Kolor do potwierdzenia z Zamawiającym na etapie realizacji
24		ławki szatniowe 	Zaokrąglona ławka z półką wykonana z białej płyty laminowanej. W komplecie materac mocowany na napy.	min. 2 szt/szatnię	dł. wg projektu; półka na wys. 12 cm, wym. 90,5 x 45 x 33 cm	Płyta laminowana, kolor biały + materac	Stylistyka i kolorystyka do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji
TOALETY PERSONELU							
25	Toalety personelu	Szafka nad stelażem Geberit	Szafka z półkami zlicowana (zabudowa) montowana nad stelażem podtynkowym WC.	1 kpl. nad każdym stelażem		Wg stylistyki wykończenia uzgodnionej z Zamawiającym.	Stylistyka i kolorystyka do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji
26		Szafka z umywalką i baterią	Szafka podumywalkowa z umywalką i baterią, szafka z szufladami, szuflady z cichym domykiem	minimum 1 szt / łazienkę (lub wg projektu)	wg. projektu architektury	Wg stylistyki wykończenia uzgodnionej z Zamawiającym.	Stylistyka i kolorystyka do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji
27		Dozowniki ściennie i kosz podwieszany	Dozowniki na papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło, płyn dezynfekcyjny, kosz wiszący na zużyte ręczniki w stylistyce dozowników	1 kpl.	do uzgodnienia z Zamawiającym	do uzgodnienia z Zamawiającym	
28		Lustro	Lustro okrągłe z LED	1 szt / umywalkę (lub wg projektu)	wg. projektu architektury lub do uzgodnienia z zamawiającym 50-70 cm	Wg stylistyki wykończenia uzgodnionej z Zamawiającym.	
KOMUNIKACJA							
29	Komunikacja	Oznakowanie lokalizacyjne (system oznakowania kierunkowego)	Oznakowanie lokalizacyjne wskazujące drogę do poszczególnych sal grup dziecięcych, łazienek ogólnodostępnych oraz pomieszczeń administracyjnych (Pom. kierownika, Pom. pielęgniarzy, Pom. intendenta). Oznakowanie kierujące do sal grup dziecięcych należy dostosować do kolorystyki poszczególnych grup, natomiast oznakowanie prowadzące do łazienek ogólnodostępnych oraz pomieszczeń administracyjnych – do kolorystyki opasek drzwiowych tych pomieszczeń, tak aby zachować spójność wizualną w całym obiekcie.	wg projektu architektury / do uzgodnienia z Zamawiającym	Kolorystyka i wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym	Kolorystyka oznakowania dostosowana do kolorystyki poszczególnych grup dziecięcych oraz opasek drzwiowych łazienek ogólnodostępnych i pomieszczeń administracyjnych – dla zachowania spójności wizualnej w całym obiekcie.	Próbnik oznakowania podlega akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji. Kolorystyka i wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym.