ZP-A.271.53.2026 Rzeszów, 13.08.2026 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

dotyczy postępowania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą przy ulicy Granicznej i ulicy Zielonej w Rzeszowie

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2026 r. poz. 793.), zwanej Pzp, publikuje zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ, wyjaśnienia Zamawiającego oraz zmienia treść SWZ w tym Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) w zakresie pkt 2.2.4.1. Załączony opis zamienny do PFU stanowi integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia

I

Pytanie nr 1

Wprowadzenie wymogu złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających jakość oferowanych rozwiązań jest gwarantem należytego wykonania zamówienia. Daje to Zamawiającemu pewność, że oferta została przygotowana należycie uwzględniając materiały, które są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Brak żądania dokumentów potwierdzających jakość oferowanych rozwiązań w praktyce doprowadza do sytuacji, w której podmioty sporządzają ofertę kalkulując materiały niskiej jakości, często nie spełniające wymogów i norm. Nie jest to sytuacja korzystna dla Zamawiającego, bo naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niewłaściwe wykonanie robót niejednokrotnie skutkujące koniecznością rozwiązania umowy.

Czy Zamawiający będzie wymagał podstawowych dokumentów na potwierdzenie oczekiwanej jakości sztucznej trawy na etapie składania ofert?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający będzie wymagał jako przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie oczekiwanej jakości nawierzchni ze sztucznej trawy następujące dokumenty do oferty:

a) Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (dowolny shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych opisanych w opisie zamiennym do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) str. 2 pkt. 1.

b) Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów normy EN 15330-1:2013 dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (dowolny shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs).

c) Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny.

d) Raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być wydany przez niezależne, akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 (lub równoważnej).

Natomiast na etapie sporządzania dokumentacji technicznej Wykonawca przedstawi Zamawiającemu autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Pytanie nr 2

Wniosek o dopuszczenie rozwiązań równoważnych w zakresie parametrów trawy syntetycznej 1. Zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie w przedmiotowym postępowaniu rozwiązań równoważnych w zakresie parametrów nawierzchni z trawy syntetycznej. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 931, dalej: „PZP"), Zamawiający powinien określać wymagania w sposób umożliwiający równą konkurencję i niedyskryminujący wykonawców. Wymaganie bardzo wąsko określonych parametrów technicznych trawy syntetycznej może prowadzić do ograniczenia konkurencji, co jest sprzeczne z powyższą zasadą. Ponadto, zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, jeżeli zapewniają one osiągnięcie wymaganego efektu technicznego. W przypadku trawy syntetycznej producenci często zawierają umowy lojalnościowe z wybranymi wykonawcami, uniemożliwiając tym samym bezpośrednią ofertę innym podmiotom. Skutkuje to sytuacją, w której złożenie

konkurencyjnej oferty jest w praktyce niemożliwe lub wymaga znacznie wyższych cen, co eliminuje uczciwą konkurencję. Dopuszczenie w postępowaniu trawy o parametrach równoważnych leży w interesie Zamawiającego, gdyż umożliwia uzyskanie większej liczby ofert spełniających wymagania jakościowe. Każda oferowana nawierzchnia objęta jest odpowiednim okresem gwarancji, co potwierdza, że oferowane produkty posiadają właściwości równoważne do wymaganych i zapewniają pełną funkcjonalność przedmiotu zamówienia. 2. Zwracamy się z prośbą o wskazanie producenta trawy syntetycznej opisanej w dokumentacji projektowej oraz SWZ, spełniającej wymagane parametry techniczne. Po dokonaniu rozeznania rynku stwierdziliśmy, iż żaden z wiodących producentów dostępnych na rynku nie posiada w swojej ofercie trawy syntetycznej o wskazanych parametrach lub wyższych, co może świadczyć o nadmiernym ograniczeniu konkurencji oraz utrudnieniu uczciwego dostępu do zamówienia publicznego.

W związku z powyższym, działając zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, prosimy o dopuszczenie traw syntetycznych o parametrach równoważnych / zamiennych, spełniających wymagania funkcjonalne i użytkowe Zamawiającego. Proponowane rozwiązania równoważne nie wpłyną negatywnie na trwałość, jakość, bezpieczeństwo użytkowania ani funkcjonalność nawierzchni, a jednocześnie umożliwią udział w postępowaniu większej liczbie wykonawców i producentów, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania lepszego ze względu na zastosowanie włókien monofilowych i fibrylowanych (gdzie włókna główne monofilowe proste o grubości min 410 mikronów stanowią ponad 90%, czyli jest więcej grubszych bardziej odpornych włókien) zamiast monofilowych i teksturyzowanych (gdzie tylko 50% stanowi włókna o wymaganej przez zamawiającego grubości, czyli min 315 mikronów). Przy trawie monofil i włókno teksturyzowane kręcone będzie utrudniona konserwacja dla użytkownika, gdyż ciężko mu będzie wczesać granulat w niskie skręcone włókienka.

Natomiast przy trawie monofilowo-fibrylowanej , włókno fibrylowane znajduje się niżej i jego

zadaniem jest ograniczenie nadmiernego „rozpryskiwania się" granulatu, dzięki czemu użytkownik ma wymierną korzyść polegającą na zmniejszeniu nakładów finansowych związanych z uzupełnianiem granulatu.

Nie ilość włókien determinuje parametry użytkowe nawierzchni, ale grubość i wytrzymałość włókna na oddziaływanie promieniu UV.

Ze względu na powyższe prosimy o dopuszczenie następujących wartości przy proponowanej trawie (nadmieniamy, iż pozostałe parametry i dokumenty są zgodne z wymaganiami zamawiającego)

- Podkład: poliuretanowy, lateksowy (równoważność wykazana dokumentem niezależnego laboratorium w załączeniu), butadianowego

- Rodzaj i skład włókien – 100% PE, mieszanina włókien monofilowych prostych oraz włókien fibrylowanych

- Grubość włókien

o Włókno monofilowe proste – min. 410 µm

o Włókno fibrylowanych – min. 110 µm

- Ilość włókien na m2 – min. 150 000 szt.

SPORTS LABS
TESTING TECHNOLOGY FOR SPORT

Do wszystkich zainteresowanych,

Dot.: Sztuczna trawa z podkładem PU vs Lateks

Sports Labs Ltd z siedzibą w Livingston w Szkocji to w pełni niezależny instytut badawczy z akredytacjami FIFA, World Rugby, ITF, FIH, World Athletic i innych. Oświadczamy, że podkład użyty w sztucznej murawie nie może być traktowany jako decydujący czynnik jakości murawy. Na rynku dostępnych jest wiele różnych materiałów, a każdy z nich może być łączony z różnymi materiałami składowymi murawy, aby zapewnić dobrą jakość produktu. Decydującym czynnikiem jakości trawy powinna być jej zgodność z normą EN 15330-1 oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015).

Jeśli albo podkład lateksowy, albo podkład poliuretanowy sztucznej murawy spełnia niezbędne wymagania europejskiej normy EN 15330-1 oraz FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) oba typy należy uznać za równoważne, dlatego też żaden nie powinien być dyskontowany lub zakazany.

Z poważaniem,

Craig Melrose
Manager
Laboratorium

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4

Prosimy, aby zamawiający wymagał zgodnie ze standardami rynkowymi zamiast dokument potwierdzającego, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu, raport z badań będący bardziej miarodajny niż tylko dokument potwierdzający recykling materiału.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ zgodnie z odpowiedzią nr 1.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający, w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania, dopuści nawierzchnię ze sztucznej trawy o wskazanych parametrach, co umożliwi uzyskanie korzystniejszych ofert?

Oferowana przez nas trawa posiada włókno monofilowe proste o grubości 360 mikronów, podczas gdy Zamawiający wymaga minimum 315 mikronów, co oznacza, że oferowane włókno posiada wyższą grubość od wymaganej.

Oferowana nawierzchnia posiada również większą liczbę pęczków – 10 200 pęczków/m² przy wymaganych przez Zamawiającego minimum 9 300 pęczków/m². Większa liczba pęczków wpływa na odpowiednie zagęszczenie oraz stabilność nawierzchni. Różnica w liczbie pojedynczych włókien wynika z konstrukcji oferowanej trawy oraz zastosowania włókna monofilowego, bez dodatkowego włókna teksturowanego wymaganego przez Zamawiającego.

Włókna teksturowane nie są powszechnie stosowane jako podstawowy element konstrukcji nowoczesnych nawierzchni piłkarskich, gdzie stosuje się również rozwiązania oparte wyłącznie na włóknach monofilowych. Zastosowanie takiej konstrukcji pozwala na uzyskanie odpowiednich właściwości użytkowych nawierzchni przy zachowaniu wysokiej trwałości i odporności na intensywną eksploatację.

Oferowana przez nas trawa charakteryzuje się również znacznie wyższą wytrzymałością na wyrywanie pęczków oraz wyższą siłą łączenia klejonego po starzeniu w stosunku do wymagań Zamawiającego. Parametry te mają bezpośredni wpływ na trwałość nawierzchni, stabilność pęczków oraz odporność systemu na intensywne użytkowanie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania oferowanej nawierzchni Oferowana trawa jest przeznaczona do zastosowania na boiskach

piłkarskich o dużej intensywności eksploatacji i zapewnia odpowiednią trwałość, wytrzymałość oraz właściwości użytkowe nawierzchni.

Trawa syntetyczna musi posiadać następujące minimalne parametry:

1. Typ włókna: Monofilowe 100% PE

2. Wysokość włókna: min. 45 mm

3. Grubość włókna (monofil): min. 360 mikronów

5. Dtex: min. 16 000

6. Gęstość włókien: min. 143 000 włókien/m2

7. Ilość pęczków/m2: min. 10 200 pęczków/m2

8. Odporność na wyrywanie pęczków po starzeniu: min. 85 N

9. Waga włókna: min. 1700 gr/m2

10. Całkowita waga nawierzchni: min. 2 740 gr/m2

11. Przepuszczalność wody przez kompletny system: 2 300 mm/h

12. Siła łączenia klejonego po starzeniu wodą: min. 260N/100mm

13. Wypełnienie nawierzchni: granulat gumowy EPDM i piasek

14. Podkład sztucznej trawy: poliuretanowy

15. Metoda produkcji: trawa tuftowana

16. Minimalna grubość maty elastycznej typu shockpad: 12 mm (mata z otworami drenażowymi, dzięki czemu jest bardzo dobra przepuszczalność systemu).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków jakościowych, dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej, które należy dołączyć do oferty:

1. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium akredytowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, zasyp EPDM), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2024) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com).

2. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium akredytowane przez FIFA dla oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa +

wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą EN 15330-1:2013 lub równoważną;

3. Badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy (podkład amortyzujący+sztuczna trawa+ wypełnienie) wg normy EN 13501-1:2019 wykonane przez akredytowane laboratorium dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny

4. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee).

5. Atest PZH na oferowaną sztuczną trawę.

6. Atest PZH na wypełnienie EPDM

7. Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.

8. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

9. Raport z badań przeprowadzony przez niezależne laboratorium potwierdzający, ze włókno oferowanej trawy spełnia wymagania normy EN 71-3, Bezpieczeństwo zabawek - Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków

10. Raport z badań włókna oferowanej trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2013 roku lub dalsze.

11. Raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna spełnia zalecenia dotyczące ochrony środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7:2019-12 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej"

12. Dokument wydany przez niezależne laboratorium potwierdzający, iż oferowana sztuczna trawa nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu);

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedkładania wraz z ofertą dokumentów dotyczących oferowanej nawierzchni i dopuści ich przedłożenie przed rozpoczęciem instalacji nawierzchni?

Wnosimy o zmianę zapisów SWZ w taki sposób, aby wymagane dokumenty potwierdzające parametry techniczne, jakość oraz właściwości oferowanej nawierzchni, w tym raporty z badań, certyfikaty, atesty, autoryzację producenta oraz pozostałą wymaganą dokumentację, były przedstawiane Zamawiającemu przed rozpoczęciem instalacji nawierzchni, a nie na etapie składania oferty.

Takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie możliwości weryfikacji zgodności oferowanego systemu z wymaganiami Zamawiającego przed jego zastosowaniem, a jednocześnie ograniczy konieczność pozyskiwania przez wykonawców obszernej dokumentacji na etapie składania ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Odpowiedź na pytanie została udzielona w odpowiedzi nr 1.

II

W związku z powyższymi odpowiedziami, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2026 r. poz. 793.) zmienia SWZ w Rozdz. VI pkt. 1.4., Rozdz. VII, Rozdz. X pkt. 13, Rozdz. XIII pkt. 3 i 4, Rozdz. XIV

Rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w art. 125 Pzp.

1.4. Zdolność techniczna lub zawodowa otrzymuje brzmienie:

a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

1. co najmniej jedną robotę budowlaną, w ramach której wykonał nawierzchnię ze sztucznej murawy o powierzchni minimum 4000 m2 wraz z oświetleniem,

oraz

co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej, która dotyczyła nawierzchni ze sztucznej murawy o powierzchni minimum 4000 m2 wraz z oświetleniem;

LUB

2. co najmniej jedną robotę budowlaną w formule zaprojektuj-wybuduj polegającą na zaprojektowaniu i wykonaniu nawierzchni ze sztucznej murawy o powierzchni minimum 4000m2 wraz z oświetleniem.

Przez roboty budowlane wykonane należy rozumieć:
1) roboty budowlane rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,
2) roboty budowlane zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.

Rozdział VII Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych otrzymuje brzmienie:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i/lub opisie kryteriów oceny ofert i/ lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia Wykonawca wraz z ofertą ma złożyć następujące dokumenty:

a) Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (dowolny shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych opisanych w opisie zamiennym do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) str. 2 pkt. 1.

b) Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów normy EN 15330-1:2013 dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (dowolny shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs).

c) Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny.

d) Raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być wydany przez niezależne, akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 (lub równoważnej).

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z OFERTĄ lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta będzie podlegała odrzuceniu albo będą zachodzić przesłanki unieważnienia postępowania.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty

13. Oferta musi zawierać otrzymuje brzmienie:

1) wypełniony formularz OFERTA;
2) oświadczenie/a o braku podstaw wykluczenia zawarte w formularzu OFERTA;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ zawarte w formularzu OFERTA;

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument (jeśli dotyczy) zawarte w formularzu wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby;

5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby zawarte w formularzu wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby (wymagane, gdy Wykonawca składa dok. z ppkt 4);

6) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby (w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby) - zawarte w druku wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby (wymagane, gdy Wykonawca składa dok. z ppkt 4);

7) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:

   a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostepniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu OFERTA i/lub formularzu zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b)

   b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby.

   c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:

      - Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

      - ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej)

      - umocowanie nie wynika z ppkt.7 lit. a) i b),

Dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby muszą być złożone zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 14-22 w niniejszym Rozdziale.

Dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniającego zasoby składane są tylko w przypadku korzystania z jego zasobów w celu potwierdzenia spełniania warunków.

8) wadium wniesione w innej formie niż pieniądz – zgodnie z **Rozdziałem IX**;

9) Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (dowolny shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych opisanych w opisie zamiennym do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) str. 2 pkt. 1.

10) Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów normy EN 15330-1:2013 dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (dowolny shock pad + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sportlabs).

11) Świadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy oraz granulatu gumowego EPDM z recyklingu/techniczny.

12) Raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być wydany przez niezależne, akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 (lub równoważnej).

Rozdział XIII Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert pkt. 3 i 4 SWZ otrzymują brzmienie:

3.Ofertę należy złożyć w terminie do 21.08.2026 r. do godziny 10:00.

4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2026 r. o godzinie 11:00.

Rozdział XIV SWZ Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 19.09.2026 r.

Iwona Kosińska-Koś
DYREKTOR
Zamówień Publicznych
Miasta Rzeszowa