INKO Biuro Usług Inwestycyjnych
Jarosław Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E
66-002 Zielona Góra

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
NAZWA INWESTYCJI:	**NAPRAWA - KONSERWACJA DROGI LEŚNEJ "NA OAZĘ" W LEŚNICTWIE BOREK - ODC. 2**
ADRES INWESTYCJI:	LEŚNCITWO BOREK
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO GUBIN
ADRES INWESTORA:	GUBIN, ul. DOLNA 19
BRANŻA:	**DROGOWA**
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ:	
DATA OPRACOWANIA:	

KRÓTKI OPIS ROBÓT

nawierzchni gruntowej, na którym wytypowano cztery odcinki o największym zagęszczeniu zapadnięć i kolein, które wymagają pilnej interwencji. Zalecona technologia naprawy i konserwacji zakłada: wyrównanie nawierzchni gruntowej, doziarnienie nawierzchni gruntowej kruszywem (uzupełnienie brakujących frakcji), przemieszanie recyklerem nawierzchni gruntowej po doziarnienieniu a następnie profilowanie i zagęszczenie.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT NETTO (BEZ PODATKU VAT): =

PODATEK VAT =

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO =

SŁOWNIE:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej. 22m x 4m = 88m2	m2	88,00		
2	D-05.02.01a	Doziarnienie nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym 0/63mm (uzupełnienie brakujących frakcji), - w ilości średnio 0,345Mg/m2. 22,00m x 4,00m x0,345Mg/m2 = 30,36Mg	Mg	30,36		
3	D-05.02.01a	Przemieszanie recyklerem nawierzchni gruntowej po doziarnienieniu na śr. głębokość 25cm. 22,00m x 4,00m =88,00m2	m2	88,00		
4	D-05.02.01a	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni po doziarnieniu 22,00m x 4,00m=88,00m2	m2	88,00		
x		**RAZEM NETTO:**				
x		**+ PODATEK VAT (23%)**				
x		**RAZEM BRUTTO**				