INKO Biuro Usług Inwestycyjnych
Jarosław Skulski

ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E
66-002 Zielona Góra

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
NAZWA INWESTYCJI:	**NAPRAWA - KONSERWACJA DROGI LEŚNEJ "NA OAZĘ" W LEŚNICTWIE BOREK - ODC. 2**
ADRES INWESTYCJI:	LEŚNCITWO BOREK
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO GUBIN
ADRES INWESTORA:	GUBIN, ul. DOLNA 19
BRANŻA:	**DROGOWA**
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ:	mgr inż. Jarosław Skulski
DATA OPRACOWANIA:	12.10.2026 r.

KRÓTKI OPIS ROBÓT

W trakcie przeglądu stwierdzono, że na poszczególnych fragmentach drogi występują różne rodzaje nawierzchni w różnym stanie technicznym. W najgorszym stanie jest fragment o nawierzchni gruntowej, na którym wytypowano cztery odcinki o największym zagęszczeniu zapadnięć i kolein, które wymagają pilnej interwencji. Zalecona technologia naprawy i konserwacji zakłada: wyrównanie nawierzchni gruntowej, doziarnienie nawierzchni gruntowej kruszywem (uzupełnienie brakujących frakcji), przemieszanie recyklerem nawierzchni gruntowej po doziarnienieniu a następnie profilowanie i zagęszczenie.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn.obm.	Ilość
1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej. 22,00m x 4,00m = 88,00m2	m2	88,00
2	D-05.02.01a	Doziarnienie nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym 0/63mm (uzupełnienie brakujących frakcji), - w ilości średnio 0,345Mg/m2. 22,00m x 4,00m x 0,345Mg/m2 = 30,36Mg	Mg	30,36
3	D-05.02.01a	Przemieszanie recyklerem nawierzchni gruntowej po doziarnienieniu na śr. głębokość 25cm. 22,00m x 4,00m=88,00m2	m2	88,00
4	D-05.02.01a	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni po doziarnieniu 22,00m x 4,00m=88,00m2	m2	88,00