

**INKO Biuro Usług Inwestycyjnych
Jarosław Skulski**

**ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E
66-002 Zielona Góra**

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: **NAPRAWA - KONSERWACJA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE BOREK W ODDZ. 51g - ODC. 1a**

ADRES INWESTYCJI: **LEŚNICTWO BOREK**

INWESTOR: **NADLEŚNICTWO GUBIN**

ADRES INWESTORA: **GUBIN, ul. DOLNA 19**

BRANŻA: **DROGOWA**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ: **mgr inż. Jarosław Skulski**

DATA OPRACOWANIA: **15.06.2026 r.**

KRÓTKI OPIS ROBÓT

W trakcie przeglądu stwierdzono, że na poszczególnych fragmentach drogi występują różne rodzaje nawierzchni w różnym stanie technicznym. W najgorszym stanie są fragmenty o nawierzchni gruntowej o największym zagęszczeniu zapadnięć i kolein, które wymagają pilnej interwencji. Zalecona technologia naprawy i konserwacji zakłada: wyrównanie nawierzchni gruntowej piaskiem (zasypanie kolein i zapadnięć), doziarnienie nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym (uzupełnienie brakujących frakcji), przemieszanie recyklerem nawierzchni gruntowej po doziarnieniu a następnie profilowanie i zagęszczenie.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn.obm.	Ilość
1	D-04.01.01	Wyrównanie nawierzchni gruntowej piaskiem (zasypianie kolein i zapadnięć - grubość zmienna śr. 15cm) wraz z profilowaniem i zawałowaniem. 150,00m x 4,00m x 0,27Mg/m2 = 162,00 Mg	Mg	162,00
2	D-05.02.01a	Doziarnienie nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym 0/63mm (uzupełnienie brakujących frakcji), - w ilości średnio 0,345Mg/m2. 150,00m x 4,00m x 0,345Mg/m2 = 207,00Mg	Mg	207,00
3	D-05.02.01a	Przemieszczenie recyklerem nawierzchni gruntowej po doziarnieniu na śr. głębokość 25cm. 150,00m x 4,00m=600,00m2	m2	600,00
4	D-05.02.01a	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni po doziarnieniu 150,00m x 4,00m=600,00m2	m2	600,00