**INKO Biuro Usług Inwestycyjnych**
**Jarosław Skulski**

**ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E**
**66-002 Zielona Góra**

# KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|---|---|
| CPV 45233142-6 | Roboty w zakresie naprawy dróg |
| NAZWA INWESTYCJI: | **NAPRAWA - KONSERWACJA DP Nr 8 W LEŚNICTWIE DRZEŃSK ODC. 1 - w oddz. 198** |
| ADRES INWESTYCJI: | LEŚNCITWO DRZEŃSK |
| INWESTOR: | NADLEŚNICTWO GUBIN |
| ADRES INWESTORA: | GUBIN, ul. DOLNA 19 |
| BRANŻA: | **DROGOWA** |
| SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ: | |
| DATA OPRACOWANIA: | |

**KRÓTKI OPIS ROBÓT**

W trakcie przeglądu stwierdzono, że na poszczególnych fragmentach drogi występują różne rodzaje nawierzchni w różnym stanie technicznym. W najgorszym stanie są fragmenty o nawierzchni gruntowej, na których wytypowano dwa odcinki o największym zagęszczeniu zapadnięć i kolein, które wymagają pilnej interwencji. Zalecona technologia naprawy i konserwacji zakłada: wyrównanie nawierzchni gruntowej, doziarnienie nawierzchni gruntowej kruszywem (uzupełnienie brakujących frakcji), przemieszanie recyklerem nawierzchni gruntowej po doziarnienieniu a następnie profilowanie i zagęszczenie.

**WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT NETTO (BEZ PODATKU VAT): =**

**PODATEK VAT =**

**OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO =**

**SŁOWNIE:**

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej.<br><br>85m x 3m = 255,00m2 | m2 | 255,00 | | |
| 2 | D-05.02.01a | Doziarnienie nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym 0/63mm (uzupełnienie brakujących frakcji), - w ilości średnio 0,345Mg/m2.<br><br>85,00m x 3,00m x0,345Mg/m2 = 87,98Mg | Mg | 119,60 | | |
| 3 | D-05.02.01a | Przemieszanie recyklerem nawierzchni gruntowej po doziarnienieniu na śr. głębokość 25cm.<br>85,00m x 3,00m =255,00m2 | m2 | 255,00 | | |
| 4 | D-05.02.01a | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni po doziarnieniu<br><br>85,00m x 3,00m=255,00m2 | m2 | 255,00 | | |
| **X** | | **RAZEM NETTO:** | | | | |
| **X** | | **+ PODATEK VAT (23%)** | | | | |
| **X** | | **RAZEM BRUTTO** | | | | |