

**INKO Biuro Usług Inwestycyjnych
Jarosław Skulski**

**ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E
66-002 Zielona Góra**

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: **NAPRAWA - KONSERWACJA DP Nr 8 W LEŚNICTWIE DRZEŃSK ODC. 1 - w oddz. 198**

ADRES INWESTYCJI: **LEŚNICTWO DRZEŃSK**

INWESTOR: **NADLEŚNICTWO GUBIN**

ADRES INWESTORA: **GUBIN, ul. DOLNA 19**

BRANŻA: **DROGOWA**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ: **mgr inż. Jarosław Skulski**

DATA OPRACOWANIA: **12.12.2025 r.**

KRÓTKI OPIS ROBÓT

W trakcie przeglądu stwierdzono, że w najgorszym stanie jest fragment o nawierzchni gruntowej w oddz. 36/37, który wymaga pilnej interwencji. Zalecona technologia naprawy i konserwacji zakłada: wyrównanie nawierzchni gruntowej, doziarnienie nawierzchni gruntowej kruszywem (uzupełnienie brakujących frakcji), przemieszanie recyklerem nawierzchni gruntowej po doziarnieniu a następnie profilowanie i zagęszczenie.

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn.obm.	Ilość
1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej. 85,00m x 3,00m = 255,00m2	m2	255,00
2	D-05.02.01a	Doziarnienie nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym 0/63mm (uzupełnienie brakujących frakcji), - w ilości średnio 0,345Mg/m2. 85,00m x 3,00m x 0,345Mg/m2 = 87,98Mg	Mg	87,98
3	D-05.02.01a	Przemieszczenie recyklerem nawierzchni gruntowej po doziarnieniu na śr. głębokość 25cm. 85,00m x 3,00m=255,00m2	m2	255,00
4	D-05.02.01a	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni po doziarnieniu 85,00m x 3,00m=255,00m2	m2	255,00