

**INKO Biuro Usług Inwestycyjnych
Jarosław Skulski**

**ul. Stary Kisielin - Sadowa 4E
66-002 Zielona Góra**

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA
INWESTYCJI: **NAPRAWA - KONSERWACJA DP 7 W LEŚNICTWIE DRZEŃSK - odcinek w oddz. 36/77**

ADRES
INWESTYCJI: **LEŚNICTWO DRZEŃSK**

INWESTOR: **NADLEŚNICTWO GUBIN**

ADRES
INWESTORA: **GUBIN, ul. DOLNA 19**

BRANŻA: **DROGOWA**

SPORZĄDZIŁ
KALKULACJĘ:

DATA
OPRACOWANIA:

KRÓTKI OPIS ROBÓT

W trakcie przeglądu stwierdzono, że na poszczególnych fragmentach drogi występują różne rodzaje nawierzchni w różnym stanie technicznym. W najgorszym stanie są fragmenty o nawierzchni gruntowej, na których wytypowano dwa odcinki o największym zagęszczeniu zapadnięć i kolein, które wymagają pilnej interwencji. Zalecona technologia naprawy i konserwacji zakłada: wyrównanie nawierzchni gruntowej, doziarnienie nawierzchni gruntowej kruszywem (uzupełnienie brakujących frakcji), przemieszanie recyklerem nawierzchni gruntowej po doziarnieniu a następnie profilowanie i zagęszczenie.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT NETTO (BEZ PODATKU VAT): =

PODATEK VAT =

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO =

SŁOWNIE:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni gruntowej. 80m x 4m = 320m2	m2	320,00		
2	D-05.02.01a	Doziarnienie nawierzchni gruntowej kruszywem łamanym 0/63mm (uzupełnienie brakujących frakcji), - w ilości średnio 0,345Mg/m2. 70,00m x 4,00m x 0,345Mg/m2 = 96,60Mg 10,00m x 4,00m x 0,575Mg/m2 = 23,00Mg	Mg	119,60		
3	D-05.02.01a	Przemieszczenie recyklerem nawierzchni gruntowej po doziarnieniu na śr. głębokość 25cm. 80,00m x 4,00m = 320,00m2	m2	320,00		
4	D-05.02.01a	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni po doziarnieniu 80,00m x 4,00m = 320,00m2	m2	320,00		
X		RAZEM NETTO:				
X		+ PODATEK VAT (23%)				
X		RAZEM BRUTTO				