PRZEDMIAR ROBÓT STA-30-000

CPV: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77310000-6

Budowa: Wykonanie zielonych podwórek osiedlowych w Starachowicach w ramach zadnia „REWITALIZACJA PODWÓREK OSIEDLOWYCH". Teren wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kamiennej/zalewu Pasternik.

Rodzaj robót: Gmina Starachowice , ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

Lokalizacja: Dz. nr 1264/1, 30/22, 5238/1 , obręb Starachowice

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Roboty ziemne			
1	1	KNR 201-01-25-02-00	A: Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 5 cm z wywozem (pod nasadzenia)	m²	1696,350
1	2	KNR 201-05-05-01-00	A: Wyrównanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 (pod nasadzenia)	m²	1695,350
2		Wykonywanie nasadzeń			
2	3	Klak. własna	Rozłożenie agrowłókniny	m²	1696,350
2	4	KNR 221-03-02-05-00	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z całkowitą zaprawą wys.>2,5m	szt	152,000
2	5	KNR 221-03-02-04-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawąpoj. Pojekmnik C5, wys. min. 50cm	szt	117,000
2	6	CEN 221-04-14-03-00	Obsadzenie kwietników bylinami poj.C3	szt	281,000
2	7	Kalk. własna	Wysypanie warstwy kory pod nasadzenia 10cm	m²	1696,350
2	8	Kalk. własna	Obrzeże ogrodowe z tworzywa sztucznego oddzielająca nasadznia od trawnika	metr	800,000
3		Prace porządkowe			
3	9	KNR 401-01-08-02-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m³	101,504
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Z usunięcia humusu	1696,35*0,05		84,818
		2 Z nasadzeń	0,3*0,3*0,5*132 + 0,3*0,3*0,3*117 + 0,3*0,3*0,3*281		16,686
3	10	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, krotność 9	m³	101,504