PRZEDMIAR ROBÓT STA-80-000

CPV: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77310000-6

Budowa: Wykonanie zielonych podwórek osiedlowych w Starachowicach w ramach zadnia „REWITALIZACJA PODWÓREK OSIEDLOWYCH”. Uzupełnienia nasadzeń wzdłuż ul. Wyszyńskiego.

Rodzaj robót: Gmina Starachowice , ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

Lokalizacja: wzdłuż ul. Wyszyńskiego, Starachowice

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Roboty ziemne			
1	1	KNR 201-01-25-02-00	A: Ręczne usunięcie humusu z darnią grub do 5 cm z wywozem (pod nasadzenia)	m²	2357,880
1	2	KNR 201-05-05-01-00	A: Wyrównanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3 (pod nasadzenia)	m²	2357,880
2		Wykonywanie nasadzeń			
2	3	Klak. własna	Rozłożenie agrowłókniny	m²	2357,880
2	4	KNR 221-03-02-05-00	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z całkowitą zaprawą wys.>2,5m	szt	10,000
2	5	KNR 221-03-02-05-00	Sadzenie drzew liściastych (głogów) na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m z całkowitą zaprawą. (wielkość sadzonek zbliżona do nasadzeń istniejących)	szt	50,000
2	6	KNR 221-03-23-04-01	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 0,5 m z zaprawą poj.C5	szt	122,000
2	7	CEN 221-04-14-03-00	Obsadzenie kwietników bylinami poj. C3	szt	281,000
2	8	Kalk. własna	Wysypanie warstwy kory pod nasadzenia 10cm	m²	2357,880
2	9	Kalk. własna	Obrzeże ogrodowe z tworzywa sztucznego oddzielająca nasadznia od trawnika	metr	740,500
3		Prace porządkowe			
3	10	KNR 401-01-08-02-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3	m³	141,981
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1 Z usunięcia humusu	2357,88*0,05		117,894
		2 Z nasadzeń	0,5*0,5*0,5*10 + 0,5*0,5*0,5*122 + 0,3*0,3*0,3*281		24,087
3	11	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, krotność 9	m³	141,981