PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Wymiana 2 szt. pionów wodno-kanalizacyjnych Żólkiewskiego 15 oficyna lewa (prawa strona)
ADRES INWESTYCJI:	Żółkiewskiego 15 oficyna lewa (prawa strona)
NAZWA INWESTORA:	Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
DATA OPRACOWANIA:	02.09.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

02.09.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Żółkiewskiego 15 oficyna lewa (prawa strona) - wymiana 2 szt. pionów wodno-kanalizacyjnych					
1		Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych - demontaż			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		15 * 4	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
2 d.1	KNPnRPDE 69-169a	Rozbiórka muru o grubości 1/4 ceg.	m2		
		(18 - 3 - 3) * (0,3 + 0,3) * 2	m2	14,400	
				RAZEM	14,400
3 d.1	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		(5 * 2) * 2	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
4 d.1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		14 * 2	m	28,000	
				RAZEM	28,000
5 d.1	KNR-W 4-02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm	m		
		18 * 2	m	36,000	
				RAZEM	36,000
6 d.1	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.1	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		4 + 4	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
8 d.1	KNR 4-02 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm - demontaż wpustu podłogowego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9 d.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 14 km	m3		
		1 + (0,06 * poz.2)	m3	1,864	
				RAZEM	1,864
10 d.1	kalk. ind.	Opłata za wysypisko i utylizacje gruzu	m3		
		poz.9	m3	1,864	
				RAZEM	1,864
2		Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych - prace montażowe			
2.1		Instalacja zimnej wody			
11 d.2.1	KNR 4-07 z.sz.r1-3.5.a	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie	obie kt.		
		1 * 2	obie kt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.2.1	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		poz.4	m	28,000	
				RAZEM	28,000
13 d.2.1	KNR-W 4-02 0118-05	Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 32 mm o połączeniach zgrzewanych	szt.		
		4 * 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000

Norma STANDARD Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 2506 Użytkownik: Szczecińskie TBS sp. z o.o.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2.1	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm	szt.		
		poz.13	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
15 d.2.1	KNR INSTAL 0109-02	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr. nom. 20 mm	szt.		
		4 * 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
16 d.2.1	KNR INSTAL 0106-05	Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego mieszkaniowego o śr. nom. 15 mm	kpl.		
		4 * 2	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
17 d.2.1	KNR-W 4-02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm	szt.		
		4 * 2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
18 d.2.1	KNR INSTAL 0107-05	Podejście do pionu wodociągowego 32 mm - włączenie do poziomu	szt.		
		1 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.2.1	KNR INSTAL 0109-03	Zawór mosiężny podpionowy z kurkiem spustowym o śr. nom. 25 mm	szt.		
		1 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.2.1	KNR INSTAL 0109-03 analogia	Dwuzłączki 25 mm	szt.		
		1 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.2.1	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		poz.12	m	28,000	
				RAZEM	28,000
22 d.2.1	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.12 Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności 1	m prób. prób.	28,000 1,000	
		łączna długość rurociągu		RAZEM	28,000
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,000
23 d.2.1	KNR 0-34 0101-04 analogia	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m		
		poz.12	m	28,000	
				RAZEM	28,000
2.2		Kanalizacja sanitarna			
24 d.2.2	KNR 4-02 0224-01 z.o.2.5.	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej - materiały z odzysku	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.2.2	KNR 4-02 0221-02 z.o.2.5. analogia	Wymiana wanny stalowej - materiały z odzysku	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

Norma STANDARD Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 2506 Użytkownik: Szczecińskie TBS sp. z o.o.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		poz.5	m	36,000	
				RAZEM	36,000
27 d.2.2	KNR-W 2-15 0210-04	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych 110mm - włączenie do poziomu	pode j.		
		1 * 2	pode j.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.2.2	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		1 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.2.2	KNR 4-02 0215-02	Wymiana dołącznika (trapera) o śr. 150 mm	szt.		
		1 * 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30 d.2.2	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - trójnik na pionie	pode j.		
		4	pode j.	4,000	
				RAZEM	4,000
31 d.2.2	KNR-W 2-15 0211-03 analogia	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - trójnik na pionie redukcyjny	pode j.		
		4 * 2	pode j.	8,000	
				RAZEM	8,000
32 d.2.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - instalacja mieszkaniowa	pode j.		
		4	pode j.	4,000	
				RAZEM	4,000
33 d.2.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		4 + 4	pode j.	8,000	
				RAZEM	8,000
34 d.2.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - pod wanne	pode j.		
		4	pode j.	4,000	
				RAZEM	4,000
35 d.2.2	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2.3		Prace wykończeniowe			
36 d.2.3	KNR-W 2-15 0121-08 analogia	Przejścia przez przegrody budowlane do fi 100 mm	szt.		
		(5 + 5) * 2	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
37 d.2.3	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
		poz.36 * 0,5	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
38 d.2.3	KNR-W 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm - po wpustach podłogowych	szt.		
		4	szt.	4,000	

Norma STANDARD Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 2506 Użytkownik: Szczecińskie TBS sp. z o.o.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
39 d.2.3	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		(0,3 + 0,3) * 12 * 2	m2	14,400	
				RAZEM	14,400

Norma STANDARD Wersja: 5.17.100.8 Nr seryjny: 2506 Użytkownik: Szczecińskie TBS sp. z o.o.