Przedmiar robót

ROZBUDOWA CMENTARZA ETAP 3

Budowa:	ROZBUDOWA CMENTARZA W GŁOGOCZOWIE
Obiekt lub rodzaj robót:	Zagospodarowanie terenu
Lokalizacja:	GŁOGOCZÓW dz. ewid. nr 1067/2 i 1067/1 Jednostka ewidencyjna: 120903_5 Myślenice, Obr. [0005] Głogoczów
Nazwa i kod CPV:	45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45112714-3 Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy 45215400-1 Roboty na cmentarzach 14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Inwestor:	Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
Wykonawca:	po rostrzygnięciu przetargu
Jednostka opracowująca kosztorys:	Planar Studio spółka z o.o. tel: 791636276

Data opracowania:	Autor opracowania:	
2026-05-22	Grzegorz Mirek	.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**ROZBUDOWA CMENTARZA ETAP 3**		
1	Element	**PARKING**		
1.1	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	m3	60
1.2	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	1 190,000
1.3	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	1 190,000
2	Element	**CMENTARZ**		
2.1	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10·cm	m3	50
2.2	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	510
2.3	KNNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	510