Przedmiar robót

PROJEKT ROZBUDOWY CMENTARZA W GŁOGOCZOWIE

Budowa:	BUDYNEK GOSPODARCZY
Obiekt lub rodzaj robót:	Roboty budowlane
Lokalizacja:	GŁOGOCZÓW dz. ewid. nr 1067/2 i 1067/1 Jednostka ewidencyjna: 120903_5 Myślenice, Obr. [0005] Głogoczów
Nazwa i kod CPV:	42113110-8 Płyty fundamentowe 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 44232000-5 Drewniane konstrukcje dachowe 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów 45320000-6 Roboty izolacyjne 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
Inwestor:	Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
Wykonawca:	po rostrzygnięciu przetargu
Jednostka opracowująca kosztorys:	Planar Studio spółka z o.o. tel: 791636276

Data opracowania:	Autor opracowania:	
2026-05-22	GRZEGORZ MIREK	.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**PROJEKT ROZBUDOWY CMENTARZA W GŁOGOCZOWIE**		
1	Grupa	**Rozbudowa istniejącego cmentarza w Głogoczowie na dz.1067/2 i 1067/1 Budynek gospodarczy**		
1.1	Element	**Roboty ziemne**		
1.1.1	KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	m3	84,000
1.1.2	KNNR 1/214/2 (1)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu III-IV	m3	52,000
1.2	Element	**Fundamenty**		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna1	Chudy beton, B10 m3 1,1 2. Ławy fundamentowe żelbetowe, beton B20 m3 4,00 3. Sciana fundamentowa żelbetowa 25 cm, m3 11,96 4. Folia kubełkowa m2 49,0 5. Polistyren ekstrudowany XPS 10cm m2 49,0 6. Dysperbit 2x m2 110,0 7. Izolacja pozioma - papa m2 21,4 8. Zbrojenie elementów żelbetowych t 3,43	element	1,000
1.3	Element	**Podłoga na gruncie**		
1.3.1	Kalkulacja indywidualna1	. Wylewka cem. 5 cm zbrojona siatka z drutu fi 3/10 m2 15,75 2. Styropian EPS 100 10cm m2 15,75 3. Papa termozgrzewalna 2x m2 15,75 4. Beton B15 15cm m3 2,4 5. Podsypka ?wirowo-piaskowa 20 cm m3 3,93	element	1,000
1.4	Element	**Strop nad piwnicą**		
1.4.1	Kalkulacja indywidualna1	. Płytka ceramiczna m2 15,75 2. Wylewka cem. 5 cm zbrojona siatka z drutu fi 3/10 m2 15,75 3. Folia PE gr.0.5cm m2 15,75 4. Styropian 10cm m2 15,75 5. Folia PE gr.0.5cm m2 15,75 6. Płyta żelbetowa 12cm m3 2,36 7. Tynk cementowo-wapienny 1.5cm m2 15,75 8. Zbrojenie elementów żelbetowych t 0,8	element	1,000
1.5	Element	**Ściany zewnętrzne**		
1.5.1	Kalkulacja indywidualna1	. Wykończenie elewacji - tynk cienkowarstwowy, styropian EPS 100 15cm) m2 54,98 2. Pustak Porotherm 25cm m2 54,98 3. Tynk cementowo-wapienny 1.5cm m2 54,98	element	1,000
1.6	Element	**Ściana wewnętrzna**		
1.6.1	Kalkulacja indywidualna1	. Ściany wewnętrzne 12cm m2 19,76 2. Tynk cementowo-wapienny 1.5cm m2 93,70 3. Okładzina z płytki ceramicznej m2 21,01 4. Klej do montażu płytek ceramicznych m2 21,01	element	1,000
1.7	Element	**Belki żelbetowe**		
1.7.1	Kalkulacja indywidualna1	. Wieńce żelbetowe m3 1,08 2. Zbrojenie elementów żelbetowych t 0,2 3. Nadproże żelbetowe m3 0,36	element	1,000
1.8	Element	**Przewody kominowe**		
1.8.1	Kalkulacja indywidualna1	. Kanał wentylacyjny pionowy potrójny 25/36cm mb 6,3 2. Obudowa komina kpl 1	element	1,000
1.9	Element	**Więźba dachowa**		
1.9.1	Kalkulacja indywidualna1	. Krokwie 8x16 cm m3 0,77 2. Jętka 8x16 m3 0,19 3. Murłata 16x16 m3 0,30	element	1,000
1.10	Element	**Pokrycie dachowe**		
1.10.1	Kalkulacja indywidualna1	. Pokrycie dachu-dachówka ceramiczna lub betonowa 5cm m2 40,82 2. Łaty 3x5cm m2 40,82 3. Kontrłaty 5x5cm m2 40,82 4. Folia paroprzepuszczalna m2 40,82	element	1,000
1.11	Element	**Stolarka okienna i drzwiowa**		
1.11.1	Kalkulacja indywidualna1	. Okna m2 2,4 2. Drzwi wewnętrzne 80x210cm m2 1,68 3. Drzwi wewnętrzne 90x210cm m2 1,89 4. Drzwi zewnętrzne 90x210m m2 1,89 5, Drzwi dwuskrzydłowe 150x200cm m2 6,00	element	1,000