Przedmiar robót

ROZBUDOWA CMENTARZA ETAP 1

Budowa:	ROZBUDOWA CMENTARZA W GŁOGOCZOWIE
Obiekt lub rodzaj robót:	Zagospodarowanie terenu
Lokalizacja:	GŁOGOCZÓW dz. ewid. nr 1067/2 i 1067/1 Jednostka ewidencyjna: 120903_5 Myślenice, Obr. [0005] Głogoczów
Nazwa i kod CPV:	45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45112714-3 Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy 45215400-1 Roboty na cmentarzach 14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Inwestor:	Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
Wykonawca:	po rostrzygnięciu przetargu
Jednostka opracowująca kosztorys:	Planar Studio spółka z o.o. tel: 791636276

Data opracowania:	Autor opracowania:	
2026-05-22	Grzegorz Mirek	.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**ROZBUDOWA CMENTARZA ETAP 1**		
1	Grupa	**Rozbudowa istniejącego cmentarza w Głogoczowie na dz.1067/2 i 1067/1**		
1.1	Element	**ROBOTY ZIEMNE**		
1.1.1	KNNR 1/112/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,200
1.1.2	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm	m3	1 372,000
1.1.3	KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	m3	700,000
1.1.4	KNNR 1/407/2 (1)	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii III, moc 75KM	m3	768,000
1.2	Element	**PARKING**		
1.2.1	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	m2	1 210,000
1.2.2	KNNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm	m2	1 210,000
1.2.3	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	m2	1 210,000
1.2.4	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	18,000
1.2.5	KNNR 6/403/4	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	109,000
1.2.6	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	147,000
1.2.7	KNNR 4/1424/2	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu	szt	3,000
1.2.8	KNNR 1/526/1	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski	m3	53,000
1.2.9	KNNR 6/701/3	Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur Fi 60 i 38·mm o rozstawie słupków z rur Fi 60·mm co 1,5·m	m	44,000
1.3	Element	**CMENTARZ**		
1.3.1	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	m2	600,000
1.3.2	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm	m2	510
1.3.3	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	193,000
1.3.4	KNNR 6/606/1	Ścieki z elementów betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubości 15·cm	m	88
1.3.5	KNR 221/605/1	Schody wykonywane na podbudowie, z betonu żwirowego, stopnie z cegły klinkierowej R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	78,000
1.3.6	KNNR 4/1424/2	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem bez syfonu	szt	2,000
1.3.7	KNR 202/1804/11	Ogrodzenie panelowe 3d gr.5mm wysokość 1.53·m, słupki 60x40[2mm] obetonowane	m	90,000
1.3.8	Kalkulacja indywidualna	Ogrodzenie murowane dł.39.72m murowane z pustaków szalunkowych obłożonych kamieniem łupanym z piaskowca pomiędzy panele żeliwne sztuk 11 o wym.120x200. CENA SCALONA	m	39,720
1.3.9	Kalkulacja indywidualna	Brama ogrodzeniowa szerokość bramy 3,5m CENA SCALONA	szt	1,000
1.3.10	Kalkulacja indywidualna	Furtki ogrodzenioweszerokość furtki 0,9 m CENA SCALONA	szt	1,000
1.3.11	Kalkulacja indywidualna	Furtki ogrodzenioweszerokość furtki 2,0 m CENA SCALONA	szt	1,000
1.3.12	Kalkulacja indywidualna	Furtki ogrodzenioweszerokość furtki 2,5 m CENA SCALONA	szt	1
1.3.13	KNP 13/1219/3 (2)	Rozłożenie ziemi urodzajnej, łopatą, warstwa 11-15 cm, skarpy o nachyleniu do 1:2	m3	4,000