Przedmiar robót

ROZBUDOWA CMENTARZA ETAP 2

Budowa:	ROZBUDOWA CMENTARZA W GŁOGOCZOWIE
Obiekt lub rodzaj robót:	Zagospodarowanie terenu
Lokalizacja:	GŁOGOCZÓW dz. ewid. nr 1067/2 i 1067/1 Jednostka ewidencyjna: 120903_5 Myślenice, Obr. [0005] Głogoczów
Nazwa i kod CPV:	45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45112714-3 Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy 45215400-1 Roboty na cmentarzach 14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa 45112712-9 Roboty w zakresie kształtowania ogrodów 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Inwestor:	Gmina Myślenice ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
Wykonawca:	po rostrzygnięciu przetargu
Jednostka opracowująca kosztorys:	Planar Studio spółka z o.o. tel: 791636276

Data opracowania:	Autor opracowania:	
2026-05-22	Grzegorz Mirek	.....

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	**ROZBUDOWA CMENTARZA ETAP 2**		
1	Grupa	**Rozbudowa istniejącego cmentarza w Głogoczowie na dz.1067/2 i 1067/1 Etap 2**		
1.1	Element	**CMENTARZ**		
1.1.1	KNR 221/605/1	Schody wykonywane na podbudowie, z betonu żwirowego,obrzeża + stopnie z kostki brukowej 6cm 9x15x35 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	24,000
1.1.2	KNR 221/605/1	Schody wykonywane na podbudowie, z betonu żwirowego,obrzeża + stopnie z kostki brukowej 6cm 14x15x35 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	49,000
1.2	Element	**Miejsce na odpady stałe**		
1.2.1	KNR 202/1804/11	Ogrodzenie panelowe 3D h-153cm, gr[5mm] kolor czarny mocowane do słupków 60x40[2mm] z podmurówka systemową betonową 20x250cm	m	17,000
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	Furtki ogrodzenioweszerokość furtki 2,50 m CENA SCALONA - brama dwuskrzydłowa szer.2,5m	szt	1,000
1.3	Element	**Balustrada**		
1.3.1	Kalkulacja indywidualna	Balustrada przy schodach i na murze oporowym: pochwyt-poręcz profil zamknięty 40x25x2, profile poziome zamknięte 40x20x2, tralki proste (profil pionowy zamknięty)15x15x2, nogi profil zamknięty 40x40x2, wysokość balustrady 110cm, odstęp pomiędzy tralkami 9cm CENA SCALONA	m	95,000
1.4	Element	**Mur oporowy**		
1.4.1	Kalkulacja indywidualna	Mur oporowy:(wykopy, zbrojenie konstrukcyjne, podkład betonowy, deskowanie,narzut wg projektu) ilość 173.10m3 betonu C20/25, stal 11301kg, / nisz urnowych 57x57x57 szt.136 nakrywa z piaskowca w części kolumbarium bloki 50x145x5cm szt.40 / Izolacja muru oporowego z folii kubełkowej – 525,50m2	m3	173,100
1.4.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż komór żelbetowych prefabrykowanych NIŻ URNOWYCH o wymiarach 57x57x67 cm gr. ścianki .... cm	szt	136,000
1.4.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż płyt zamykających NAKRYWA Z PIASKOWCA o wymiarach 50x145x5 cm	szt	40,000