Pracownia Projektowa do Kwadratu
Mariusz Ziółek
ul. Mickiewicza 6
28-230 Połaniec
Nr tel. 663 735 346,
adres e-mail: mariuszziolek21@gmail.com

KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY SKRÓCONY

Nazwa inwestycji:	Rewitalizacja zbiorników wodnych w gminie Kije **- zbiornik wodny w Kijach**
Adres inwestycji:	KIJE dz. nr ewid. 353/6, 353/8, 874/4
Inwestor:	Gmina Kije
Adres inwestora:	siedziba: ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
Sporządził kalkulację:	Mariusz Ziółek
Data opracowania:	16.02.2026r., aktualizacja listopad 2026 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : .....
podatek VAT: 23% tj. .....
Wartość robót z podatkiem VAT 23% .....

Słownie złotych: .....

SPORZĄDZIŁ:

Data opracowania
listopad 2026 r.

INWESTOR:

GMINA KIJE
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
NIP 662-17-36-167
REGON 291010085

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY SKRÓCONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
Przewidywane koszty związane z rewitalizacją zbiornika						
1.	Wycena wskaźnikowa	Czyszczenie czaszy stawu z namułu ze spuszczeniem wody z wywozem na wskazane miejsce przez Inwestora – śr. gr. namułu ok. 40-60 cm lub utylizacja z uformowaniem zbiornika	m^2	1 944,00		
2.	Wycena wskaźnikowa	Wzmocnienie brzegów geokratą z wypełnieniem ziemią i zasianiem trawy z rozbiórką starego mola	m^2	1 155,00		
3.	Wycena wskaźnikowa	Zabezpieczenie dna zbiornika geosiatką i zasypaniem dowiezionym piaskiem gr. 30 cm	m^2	691,10		
4.	Wycena wskaźnikowa	Wykonanie pływającej promenady na lustrze wody na pływakach betonowych z ciągiem pieszym z desek kompozytowych ryflowanych	mb	65,50		
5.	Wycena wskaźnikowa	Altana drewniana stojąca na filarach betonowych	m^2	45,30		
6.	Wycena wskaźnikowa	Fontanna pływająca natleniająca podświetlana zasilana z sieci wodnej i przyłączem elektrycznym	kpl	1		
7.	Wycena wskaźnikowa	Wieża ratownicza na konstrukcji stalowej	kpl	1		
8.	Wycena wskaźnikowa	Zjeżdżalnia wodna z płytkim basenem wodnym	kpl	1		
9.	Wycena wskaźnikowa	Chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie piaskowo-żwirowej z zamknięciem obrzeżami betonowymi 8x30 cm oraz wykonanie koryta i wywóz ziemi	m^2	830,00		
10.	Wycena wskaźnikowa	Wzmocnienie brzegów chodnika między zbiornikami elementami żelbetowymi typu „L”	mb	88,00		
11.	Wycena wskaźnikowa	Ścieżka piesza z desek kompozytowych ryflowanych szer. 120 cm na piasku	mb	37,00		

12.	Wycena wskaźnikowa	Wykonanie betonowej maskownicy rury spustowej ze stawu służącej także jako stanowisko wędkarskie	szt	6		
13.	Wycena wskaźnikowa	Montaż przebieralni modułowej ze sklejki wodoodpornej	szt	1		
14.	Wycena wskaźnikowa	Wykonanie plaży piaszczystej z piasku przesianego o frakcji 1-1,5 mm z przygotowaniem podłoża	m^2	514,00		
15.	Wycena wskaźnikowa	Montaż prysznica otwartego solarnego z przyłączem wody ok. 120 m	kpl	1		
16.	Wycena wskaźnikowa	Wyposażenie rekreacyjne: - ławki parkowe – 11 szt, - leżaki parkowe – 10 szt, - ławostoły – 4 szt, - kosze na odpady – 7 szt, - stojak na rowery – 1 szt, - grill murowany – 1 szt - parasol plażowy – 2 szt	kpl	1		
17.	Wycena wskaźnikowa	Strefa regeneracyjna - nasadzenia roślin wspomagających oczyszczanie wody	m^2	247,00		
18.	Wycena wskaźnikowa	Pompa filtracyjna o napięciu 12V -24Vz doprowadzeniem przyłącza elektrycznego	kpl	3		
19.	Wycena wskaźnikowa	Montaż opraw oświetleniowych gruntowych wodoszczelnych z zasilaniem i rozdzielnią elektryczną	szt	50		
20.	Wycena wskaźnikowa	Nasadzenia roślin wodnych o liściach pływających, błotnych, filtrujących, natleniających podwodnych	kpl	1		
21.	Wycena wskaźnikowa	Reprofilacja mnicha	kpl	1		
22.	Wycena wskaźnikowa	Odłowienie ichtiofauny i przetrzymanie do czasu wykonania remontu zbiorników wodnych oraz ponowne napełnienie zbiorników	kpl	1		
23.	Wycena wskaźnikowa	Montaż siedzisk przy boisku plażowym na ławach betonowych	szt	222		
24.	Wycena wskaźnikowa	Montaż instalacji przestrzennej iluminacyjno-	kpl	1		

		dekoracyjnej z zasilaniem elektrycznym				
25.	Wycena wskaźnikowa	Naprawa nieprzewidzianych zniszczeń powstałych podczas remontu zbiorników – np. drogi dojazdowe itp.	kpl	1		
26.	Wycena wskaźnikowa	Montaż lamp zanurzeniowych amalgamatowych	kpl	5		
RAZEM: zł.						

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : .....
podatek VAT: 23% tj. .....
Wartość robót z podatkiem VAT 23% .....

Słownie złotych: .....

Opracował:

M. Ziółek

Pracownia Projektowa do Kwadratu
Mariusz Ziółek
ul. Mickiewicza 6
28-230 Połaniec
Nr tel. 663 735 346,
adres e-mail: mariuszziolek21@gmail.com

KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY SKRÓCONY

Nazwa inwestycji:	Rewitalizacja zbiorników wodnych w gminie Kije **- zbiornik wodny w Kliszowie**
Adres inwestycji:	KLISZÓW dz. nr ewid. 542
Inwestor:	Gmina Kije
Adres inwestora:	siedziba: ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
Sporządził kalkulację:	Mariusz Ziółek
Data opracowania:	16.02.2026r., aktualizacja listopad 2026 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : .....
podatek VAT: 23% tj. .....
Wartość robót z podatkiem VAT 23% .....

Słownie złotych: .....

SPORZĄDZIŁ:

Data opracowania
listopad 2026 r.

INWESTOR:

GMINA KIJE
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
NIP 662-17-36-867
REGON 291010085

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY SKRÓCONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
Przewidywane koszty związane z rewitalizacją zbiornika						
1.	Wycena wskaźnikowa	Czyszczenie czaszy stawu z namułu ze spuszczaniem wody z wywozem na wskazane miejsce przez Inwestora – śr. gr. namułu ok. 40-60 cm lub utylizacja z uformowaniem zbiornika	m^2	471,50		
2.	Wycena wskaźnikowa	Wzmocnienie brzegów geokratą z wypełnieniem ziemią i zasianiem trawy z rozbiórką starego mola	m^2	38,70		
3.	Wycena wskaźnikowa	Wymiana ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych na ogrodzenie panelowe wys. 150 cm z furtką z remontem cokołu betonowego ogrodzenia	mb	150,00		
4.	Wycena wskaźnikowa	Wymiana przepustu regulacyjnego	kpl	1		
5.	Wycena wskaźnikowa	Czyszczenie zarośli wokół zbiornika wodnego	kpl	1		
6.	Wycena wskaźnikowa	Nasadzenia drzew śr. 12-14 cm i wys. 100 cm	szt	5		
7.	Wycena wskaźnikowa	Odłowienie ichtiofauny i przetrzymanie do czasu wykonania remontu zbiorników wodnych oraz ponowne napełnienie zbiorników	kpl	1		
8.	Wycena wskaźnikowa	Naprawa nieprzewidzianych zniszczeń powstałych podczas remontu zbiorników – np. drogi dojazdowe itp.	kpl	1		
RAZEM: zł.						

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : .....
podatek VAT: 23% tj. .....
Wartość robót z podatkiem VAT 23% .....

Słownie złotych: .....

Opracował:

M. Ziółek

Pracownia Projektowa do Kwadratu
Mariusz Ziółek
ul. Mickiewicza 6
28-230 Połaniec
Nr tel. 663 735 346,
adres e-mail: mariuszziolek21@gmail.com

KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY SKRÓCONY

Nazwa inwestycji:	Rewitalizacja zbiorników wodnych w gminie Kije **- zbiornik wodny w miejsc. Kokot**
Adres inwestycji:	KOKOT dz. nr ewid. 112
Inwestor:	Gmina Kije
Adres inwestora:	siedziba: ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
Sporządził kalkulację:	Mariusz Ziółek
Data opracowania:	16.02.2026r., aktualizacja listopad 2026 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : .....
podatek VAT: 23% tj. .....
Wartość robót z podatkiem VAT 23% .....

Słownie złotych: .....

SPORZĄDZIŁ:

Data opracowania
listopad 2026 r.

INWESTOR:

GMINA KIJE
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
NIP 662-17-36-367
REGON 291010085

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY SKRÓCONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
Przewidywane koszty związane z rewitalizacją zbiornika						
1.	Wycena wskaźnikowa	Czyszczenie czaszy stawu z namułu bez spuszczania wody z wywozem na wskazane miejsce przez Inwestora – śr. gr. namułu ok. 40-60 cm lub utylizacja z uformowaniem zbiornika	m^2	266,20		
2.	Wycena wskaźnikowa	Wzmocnienie brzegów geokratą z wypełnieniem ziemią i zasianiem trawy z rozbiórką starego mola	m^2	57,70		
3.	Wycena wskaźnikowa	Usunięcie zakrzaczeń z wywozem i utylizacją	m^2	870,50		
4.	Wycena wskaźnikowa	Wykonanie przepustu wodnego z mnichem do regulacji przepływu wody oraz kontroli piętrzenia wody	mb	5,00		
5.	Wycena wskaźnikowa	Czyszczenie rowu z wywozem namułu i utylizacją	m^2	26,00		
6.	Wycena wskaźnikowa	Naprawa nieprzewidzianych zniszczeń powstałych podczas remontu zbiorników – np. drogi dojazdowe itp.	kpl	1		
RAZEM: zł.						

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : .....
podatek VAT: 23% tj. .....
Wartość robót z podatkiem VAT 23% .....

Słownie złotych: .....

Opracował:

M. Ziółek

Pracownia Projektowa do Kwadratu
Mariusz Ziółek
ul. Mickiewicza 6
28-230 Połaniec
Nr tel. 663 735 346,
adres e-mail: mariuszziolek21@gmail.com

KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY SKRÓCONY

Nazwa inwestycji:	Rewitalizacja zbiorników wodnych w gminie Kije **- zbiornik wodny w Lipniku**
Adres inwestycji:	LIPNIK dz. nr ewid. 132
Inwestor:	Gmina Kije
Adres inwestora:	siedziba: ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
Sporządził kalkulację:	Mariusz Ziółek
Data opracowania:	16.02.2026r., aktualizacja listopad 2026 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : .....
podatek VAT: 23% tj. .....
Wartość robót z podatkiem VAT 23% .....

Słownie złotych: .....

SPORZĄDZIŁ:

Data opracowania
listopad 2026 r.

INWESTOR:
GMINA KIJE
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
NIP 662-17-36-367
REGON 291010085

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY SKRÓCONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
Przewidywane koszty związane z rewitalizacją zbiornika						
1.	Wycena wskaźnikowa	Czyszczenie czaszy stawu z namułu bez spuszczania wody z wywozem na wskazane miejsce przez Inwestora – śr. gr. namułu ok. 40-60 cm lub utylizacja z uformowaniem zbiornika	m^2	1 872,20		
2.	Wycena wskaźnikowa	Wzmocnienie brzegów geokratą z wypełnieniem ziemią i zasianiem trawy z rozbiórką starego mola	m^2	209,10		
3.	Wycena wskaźnikowa	Budowa nowych schodów betonowych	kpl	2		
4.	Wycena wskaźnikowa	Rozbiórka schodów betonowych z wywozem gruzu z rozbiórki	kpl	1		
5.	Wycena wskaźnikowa	Wymiana przepustu regulacyjnego	kpl	2		
6.	Wycena wskaźnikowa	Czyszczenie zarośli wokół zbiornika wodnego	kpl	1		
7.	Wycena wskaźnikowa	Nasadzenia drzew śr. 12-14 cm i wys. 100 cm	szt	6		
8.	Wycena wskaźnikowa	Wymiana ławek parkowych	szt	4		
9.	Wycena wskaźnikowa	Wykonanie utwardzonego zejścia	m^2	13,50		
10.	Wycena wskaźnikowa	Odłowienie ichtiofauny i przetrzymanie do czasu wykonania remontu zbiorników wodnych oraz ponowne napełnienie zbiorników	kpl	1		
	Wycena wskaźnikowa	Naprawa nieprzewidzianych zniszczeń powstałych podczas remontu zbiorników – np. drogi dojazdowe itp.	kpl	1		
RAZEM: zł.						

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : .....
podatek VAT: 23% tj. .....
Wartość robót z podatkiem VAT 23% .....

Słownie złotych: .....

Opracował:

M. Ziółek

Pracownia Projektowa do Kwadratu
Mariusz Ziółek
ul. Mickiewicza 6
28-230 Połaniec
Nr tel. 663 735 346,
adres e-mail: mariuszziolek21@gmail.com

KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY SKRÓCONY

Nazwa inwestycji: Rewitalizacja zbiorników wodnych w gminie Kije **- zbiornik wodny w miejsc. Samostrzałów**

Adres inwestycji: SAMOSTRZAŁÓW dz. nr ewid. 128

Inwestor: Gmina Kije

Adres inwestora: siedziba: ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

Sporządził kalkulację: Mariusz Ziółek

Data opracowania: 16.02.2026r., aktualizacja listopad 2026 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : .....
podatek VAT: 23% tj. .....
Wartość robót z podatkiem VAT 23% .....

Słownie złotych: .....

SPORZĄDZIŁ:

Data opracowania
listopad 2026 r.

INWESTOR:
GMINA KIJE
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
NIP 662-17-36-367
REGON 291010085

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY SKRÓCONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
Przewidywane koszty związane z rewitalizacją zbiornika						
1.	Wycena wskaźnikowa	Czyszczenie czaszy stawu z namułu bez spuszczania wody z wywozem na wskazane miejsce przez Inwestora – śr. gr. namułu ok. 40-60 cm lub utylizacja z uformowaniem zbiornika	m^2	1 565,40		
2.	Wycena wskaźnikowa	Czyszczenie zarośli wokół zbiornika wodnego poprzez usunięcie samosiewów i zakrzaczeń	m^2	3 570,40		
3.	Wycena wskaźnikowa	Wzmocnienie brzegów geokratą z wypełnieniem ziemią i zasianiem trawy z rozbiórką starego mola	m^2	301,80		
4.	Wycena wskaźnikowa	Czyszczenie zarośli wokół zbiornika wodnego	kpl	1		
5.	Wycena wskaźnikowa	Wykonanie przepustu wodnego z mnichem do regulacji przepływu wody oraz kontroli piętrzenia wody	kpl	1		
6.	Wycena wskaźnikowa	Wykonanie utwardzonego zejścia	m^2	8,00		
7.	Wycena wskaźnikowa	Odłowienie ichtiofauny i przetrzymanie do czasu wykonania remontu zbiorników wodnych oraz ponowne napełnienie zbiorników	kpl	1		
8.	Wycena wskaźnikowa	Naprawa nieprzewidzianych zniszczeń powstałych podczas remontu zbiorników – np. drogi dojazdowe itp.	kpl	1		
RAZEM: zł.						

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : .....
podatek VAT: 23% tj. .....
Wartość robót z podatkiem VAT 23% .....

Słownie złotych: .....

Opracował:

M. Ziółek

Pracownia Projektowa do Kwadratu
Mariusz Ziółek
ul. Mickiewicza 6
28-230 Połaniec
Nr tel. 663 735 346,
adres e-mail: mariuszziolek21@gmail.com

KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY SKRÓCONY

Nazwa inwestycji: Rewitalizacja zbiorników wodnych w gminie Kije **- zbiornik wodny w miejsc. Umianowice**

Adres inwestycji: UMIANOWICE dz. nr ewid. 1348

Inwestor: Gmina Kije

Adres inwestora: siedziba: ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

Sporządził kalkulację: Mariusz Ziółek

Data opracowania: 16.02.2026r., aktualizacja listopad 2026 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : .....
podatek VAT: 23% tj. .....
Wartość robót z podatkiem VAT 23% .....

Słownie złotych: .....

SPORZĄDZIŁ:

Data opracowania
listopad 2026 r.

INWESTOR:

GMINA KIJE
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
NIP 662-17-06-367
REGON 291010085

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY SKRÓCONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
Przewidywane koszty związane z rewitalizacją zbiornika						
1.	Wycena wskaźnikowa	Czyszczenie czaszy stawu z namułu bez spuszczania wody z wywozem na wskazane miejsce przez Inwestora – śr. gr. namułu ok. 40-60 cm lub utylizacja oraz uformowanie zbiornika	m^2	2 055,90		
2.	Wycena wskaźnikowa	Czyszczenie zarośli wokół zbiornika wodnego poprzez usunięcie samosiewów i zakrzaczeń	m^2	5 005,90		
3.	Wycena wskaźnikowa	Wzmocnienie brzegów geokratą z wypełnieniem ziemią i zasianiem trawy z rozbiórką starego mola	m^2	162,00		
4.	Wycena wskaźnikowa	Uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego	kpl	1		
5.	Wycena wskaźnikowa	Naprawa nieprzewidzianych zniszczeń powstałych podczas remontu zbiorników – np. drogi dojazdowe itp.	kpl	1		
RAZEM: zł.						

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : .....
podatek VAT: 23% tj. .....
Wartość robót z podatkiem VAT 23% .....

Słownie złotych: .....

Opracował:

M. Ziółek

Pracownia Projektowa do Kwadratu
Mariusz Ziółek
ul. Mickiewicza 6
28-230 Połaniec
Nr tel. 663 735 346,
adres e-mail: mariuszziolek21@gmail.com

PRZEDMIAR WSKAŹNIKOWY

Nazwa inwestycji:	Rewitalizacja zbiorników wodnych w gminie Kije **- zbiornik wodny w miejsc. Żydówek**
Adres inwestycji:	ŻYDÓWEK dz. nr ewid. 66/2
Inwestor:	Gmina Kije
Adres inwestora:	siedziba: ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
Sporządził kalkulację:	Mariusz Ziółek
Data opracowania:	16.02.2026r., aktualizacja listopad 2026 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : .....
podatek VAT: 23% tj. .....
Wartość robót z podatkiem VAT 23% .....

Słownie złotych: .....

SPORZĄDZIŁ:

Data opracowania
listopad 2026 r.

INWESTOR:

GMINA KIJE
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
NIP 662-17[illegible]-367
REGON 291010085

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS WSKAŹNIKOWY SKRÓCONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. zł	Wartość zł
Przewidywane koszty związane z rewitalizacją zbiornika						
1.	Wycena wskaźnikowa	Czyszczenie czaszy stawu z namułu bez spuszczania wody z wywozem na wskazane miejsce przez Inwestora – śr. gr. namułu ok. 40-60 cm lub utylizacja wraz z uformowaniem zbiornika	m^2	1 500,00		
2.	Wycena wskaźnikowa	Wzmocnienie brzegów geokratą z wypełnieniem ziemią i zasianiem trawy z rozbiórką starego mola	m^2	375,00		
3.	Wycena wskaźnikowa	Usunięcie zakrzaczeń z wywozem i utylizacją	m^2	4 646,50		
4.	Wycena wskaźnikowa	Utworzenie skarp przy zbiorniku wodnym	m^2	503,30		
5.	Wycena wskaźnikowa	Pomniejszenie zbiornika wodnego poprzez nawiezienie ziemi z zagęszczeniem, wyrównaniem i obsianiem trawą	m^3	2 830,00		
6.	Wycena wskaźnikowa	Naprawa nieprzewidzianych zniszczeń powstałych podczas remontu zbiorników – np. drogi dojazdowe itp.	kpl	1		
RAZEM: zł.						

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : .....
podatek VAT: 23% tj. .....
Wartość robót z podatkiem VAT 23% .....

Słownie złotych: .....

Opracował:

M. Ziółek