
RZUT II PIĘTRA/PODDASZA

N

SCHEMAT BUDYNKÓW



A — **PROJEKTOWANA ROZBUDOWA**
- część administracyjno - socjalna
- apteki
- laboratorium
budynek trzykondygnacyjny z dachem wielospadowym

B — **ISTNIEJĄCA ZABUDOWA PRZEZNACZONA DO NADBUDOWY**
istniejący budynek szpitalny
budynek jednokondygnacyjny z projektowaną nadbudową (I kondygnacja plus poddasze)

C — **PROJEKTOWANA ROZBUDOWA**
- podpiwniczenie
- podjazd dla karetek pogotowia

D — **ISTNIEJĄCA ZABUDOWA PRZEZNACZONA W CZĘŚCI DO PRZEBUDOWY**
istniejący budynek szpitalny
budynek dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony z dachem wielospadowym

1 — **ISTNIEJĄCA ZABUDOWA PRZEZNACZONA W CZĘŚCI DO ROZBIÓRKI**
istniejący budynek kotłowni z częścią administracyjną. Fragment budynku
z częścią administracyjną przeznaczony do rozbiórki.
budynek jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym

2 — **ISTNIEJĄCA ZABUDOWA**
istniejący budynek kuchni
budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym

3 — **ISTNIEJĄCA ZABUDOWA**
istniejący budynek gazów medycznych
budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym

4 — **ISTNIEJĄCA ZABUDOWA**
istniejący budynek prani
budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym

OBSZAR BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
A - ROZBUDOWA			
II PIĘTRO	2a/01	Komunikacja	26,8
II PIĘTRO	2a/02	Informatycy	11,3
II PIĘTRO	2a/03	Zamówienia publiczne	18,8
II PIĘTRO	2a/04	Pom. biurowe	10,8
II PIĘTRO	2a/05	Kierownik DAT	12,4
II PIĘTRO	2a/06	Kadry i płace	22,4
II PIĘTRO	2a/07	Dyrektor	29,2
II PIĘTRO	2a/08	Sekretariat	9,3
II PIĘTRO	2a/09	Główny księgowy	14,0
II PIĘTRO	2a/10	Księgowości	12,8
II PIĘTRO	2a/11	Kasa/Pom. biurowe	13,1
II PIĘTRO	2a/12	Pom. biurowe	15,8
II PIĘTRO	2a/KL	Klatka schodowa	40,6
II PIĘTRO	2a/Szt1	Szacht	1,4
II PIĘTRO	2a/W	Winda	7,0
II PIĘTRO	2b/02	WC m	6,3
II PIĘTRO	2b/03	WC ogólne	4,8
			256,4 m²
B - NADBUDOWA			
II PIĘTRO	2a/13	Pom. socjalne	8,5
II PIĘTRO	2b/01	Komunikacja	11,7
II PIĘTRO	2b/01	Taras	221,2
II PIĘTRO	2b/04	Sala konferencyjna	74,0
II PIĘTRO	2b/05	Pom. biurowe	14,5
II PIĘTRO	2b/06	Pom. biurowe	14,5
			344,4 m²
			601,8 m²

UWAGI:
1.Z uwagi na specyfikację obiektu użytkowanego, w przypadku dodatkowych prac
nie zawartych w przedmiotowym zakresie prac projektowych wymagana jest konsultacja
z Inwestorem i autorem projektu
2.Wszelkie przypisy w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne
należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego opracowania
3.Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu wykonawczego
i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branż

Jednostka projektowa:
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4
tel: (41) 344-70-00; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:
SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU
UL. KIELECKA 1-3
26- 020 CHMIELNIK

Temat:
ROZBUDOWA , NADBUDOWA WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH DLA SZPITALA POWIATOWEGO W CHMIELNIKU

Adres obiektu:	CHMIELNIK DZ. NR. EWID. 960/1, 960/3,960/4, OBRĘB 0001 CHMIELNIK
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Opracowanie:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nr proj.: 20-09-03	Branża: ARCHITEKTURA
Data: 05.2021	

FUNKCJA	NAZWISKO	PODPIS
Projektowała:	mgr inż. arch. Zbigniew Stawski upr. nr KL-3187	
Opracowała:	mgr inż. arch. Sylwia Kolanowska	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Marian Pamuła upr. nr 208/77	

Tytuł:
RZUT II PIĘTRA/PODDASZA

Rewizja:	Skala:	Rys.:
A	1:100	PW-ARCH-006