
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
71220000-6	Usługi projektowania architektonicznego
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45212222-8	Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi
45431000-7	Kładzenie płytek
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8	Roboty malarskie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
NAZWA INWESTYCJI:	Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza
NAZWA INWESTORA:	Powiat Płoński
ADRES INWESTORA:	09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

DATA OPRACOWANIA: 2026.08.19

Remont zaplecza sanitarno-szatniowego i magazynowego hali sportowej
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont zaplecza sanitarno-szatniowego i magazynowego hali sportowej					
1		BRANŻA BUDOWLANA			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
1 d.1.1	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalk sanitarnych wraz z armaturą	szt.		
	WC	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1.1	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych	szt.		
	WC	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	wiatrołap	1,93 * 1,5	m2	2,895	
	kominikacja	1,93 * 6,88 + 3,57 * 2,19 + 0,12 * 1,93	m2	21,328	
	natryski	2,14 * 3,84	m2	8,218	
	dziewcząt				
	WC	1,38 * 1,02	m2	1,408	
	dziewcząt				
	magazynki	15,9 + 18 + 2,5 * 3	m2	41,400	
	za wejściem				
	na trybuny				
	WC	1,38	m2	1,380	
	chłopców				
	natryski	2,7 * 3,32	m2	8,964	
	chłopców				
	przedsionek	3,2 + 4 + 4,08 * 1,2	m2	12,096	
	przy				
	chłopcach i				
	dziewczynek				
	ch				
				RAZEM	97,689
4 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - zostaną płytki	m2		
	natryski	2,7 * (2,14 * 2 + 3,84 * 2) - 2,1	m2	30,192	
	dziewcząt				
	WC	2,7 * (1,38 * 2 + 1,02 * 2) - 2,1	m2	10,860	
	dziewcząt				
	natryski	2,7 * (2,14 * 2 + 3,84 * 2) - 2,1	m2	30,192	
	dziewcząt				
	WC	2,7 * (2 * 1,38 + 2) - 2,1	m2	10,752	
	dziewcząt				
				RAZEM	81,996
5 d.1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - zamiana na malowanie	m2		
	magazynki	2,7 * (14 * 2 + 3 * 6 + 4,6) - 6 * 2,1 * 0,9	m2	125,280	
				RAZEM	125,280
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0813-05 analogia	Zerwanie cokołików gresowych Krotność = 0,3	m		
	wiatrołap	1,93 - 1,5 + 1,93 - 1,5 + 1,5 * 2	m	3,860	
	kominikacja	1,93 - 1,5 + 6,88 * 2 + 3,57 * 2 + 2,19 - 1,5 + 2,19 - 1,93 - 4	m	18,280	
	przedsionki	(2,7 * 2 - 3 + 2,12 * 2 - 1) + (1,2 * 2 + 4,08 * 2 - 2) + (2,32 * 2 + 1,38 * 2 - 4)	m	17,600	
				RAZEM	39,740
7 d.1.1	KNNR-W 3 0702-06 analogia	Wykucie z muru drzwi zewnętrznych/wewnętrznych dwuskrzydłowych Krotność = 0,4	m2		
		1,5 * 2,1 * 2	m2	6,300	
				RAZEM	6,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.1.1	KNNR-W 3 0702-05 analogia	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych - przyjęto 30% montażu Krotność = 0,3	m2		
		2,1 * 7	m2	14,700	
				RAZEM	14,700
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m3		
		poz.1 * 0,2 + poz.2 * 0,3 + poz.8 * 0,05 + poz.7 * 0,06 + poz.3 * 0,02 + poz.4 * 0,02 + poz.6 * 0,02 * 0,1	m3	5,786	
				RAZEM	5,786
1.2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
10 d.1.2	ZKNR C-2 0802-02 9916	Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - frezowanie powierzchni poziomych na gł. powyżej 5 mm - klasa betonu poniżej B 17,5	m2		
		poz.3	m2	97,689	
				RAZEM	97,689
11 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
	wiatrołap	2,6 * (1,5 * 2 + 1,93 * 2) - 2 * 1,5 * 2,1	m2	11,536	
	komunikacja	2,6 * (1,93 + 6,88 * 2 + 3,57 * 2 + 2,19 + 0,26) - 5 * 2,1 - 1,5 * 2,1 * 2	m2	48,928	
	przebieralnia dla dziewcząt	2,6 * (4,04 * 2 + 3,84 * 2) - 2 * 1,5 - 2,1	m2	35,876	
	przebieralnia dla chłopców	2,6 * (5,3 * 2 + 4,04 * 2) - 2 * 1,5 - 2,1	m2	43,468	
	przedsionek dla dziewcząt	2,6 * (2,32 * 2 + 1,38 * 2) - 4 * 2,1	m2	10,840	
	przedsionek dla chłopców	2,6 * (2,7 * 2 + 2,12 * 2) - 4 * 2,1	m2	16,664	
	komunikacja mała	2,6 * (1,2 * 2 + 4,08 * 2) - 3 * 2,1	m2	21,156	
	magazynki	2,7 * (14 * 2 + 3 * 6 + 4,6) - 6 * 2,1 * 0,9	m2	125,280	
				RAZEM	313,748
12 d.1.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m2		
	sufity	poz.3	m2	97,689	
	przebieralnia dla dziewcząt	4,04 * 3,84	m2	15,514	
	przebieralnia dla chłopców	5,3 * 4,04	m2	21,412	
	przedsionek dla dziewcząt	3,2	m2	3,200	
	przedsionek dla chłopców	4	m2	4,000	
	komunikacja mała	5,2	m2	5,200	
	magazynki za wejściem na trybuny	15,9 + 18 + 2,5 * 3	m2	41,400	
				RAZEM	188,415
1.3		Roboty budowlane i wykończeniowe			
13 d.1.3	KNR AT-40 0502-01	Grunтовanie podłoża ręcznie	m2		
		poz.12 + poz.11	m2	502,163	
	magazynki i gabinet	13,1 + 13,2 + 2,7 * (4,5 * 2 + 2,92 * 2 + 2,65 * 2 + 2,75 * 2) - 1,5 - 2,1 - 1,5 * 2,1 - 2,1	m2	86,678	
				RAZEM	588,841
14 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		15,5 + 21,4 + 13,1 + 13,2 + 4 + 4 + 9 + 5,2 + 4 + 1,4 + 3,2 + 1,4 + 8,2 + 5,2 + 21 + 15,9 + 18,1 + 5	m2	168,800	
				RAZEM	168,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.11	m2	313,748	
				RAZEM	313,748
16 d.1.3	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.12	m2	188,415	
				RAZEM	188,415
17 d.1.3	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi powierzchni wewnętrznych	m2		
	magazynki i gabinet	poz.12 + poz.11 13,1 + 13,2 + 2,7 * (4,5 * 2 + 2,92 * 2 + 2,65 * 2 + 2,75 * 2) - 1,5 - 2,1 - 1,5 * 2,1 - 2,1	m2 m2	502,163 86,678	
				RAZEM	588,841
18 d.1.3	KNR-W 4-01 1212-21 analogia	Malowanie ościeży drzwi i okien	m		
		1,5 * 2 * 4 + 4 + 1,5 * 3 + 2,1 * 2 * 13 + 13	m	88,100	
				RAZEM	88,100
19 d.1.3	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości do 3 mm (pod płytki) Krotność = 1,5	m2		
		poz.4	m2	81,996	
				RAZEM	81,996
20 d.1.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
	natryski dziewcząt posadzka+ch łopców	2,14 * 3,84 + 2,7 * 3,32	m2	17,182	
				RAZEM	17,182
21 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Malowanie folią w płynie ścian i posadzki pod wykładziny ceramiczne	m2		
	natryski dziewcząt posadzka	2,14 * 3,84	m2	8,218	
	WC dziewcząt	1,38 * 1,02	m2	1,408	
	natryski dziewcząt ściany	2,7 * (2,14 * 2 + 3,84 * 2) - 2,1	m2	30,192	
	WC dziewcząt ściany	0,4 * (1,38 * 2 + 1,02 * 2) - 0,4	m2	1,520	
	WC chłopców	1,38	m2	1,380	
	natryski chłopców	2,7 * 3,32	m2	8,964	
	natryski dziewcząt	2,7 * (2,14 * 2 + 3,84 * 2) - 2,1	m2	30,192	
	WC dziewcząt	2,7 * (2 * 1,38 + 2) - 2,1	m2	10,752	
				RAZEM	92,626
22 d.1.3	KNR 0-29 0638-01	Wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
	natryski dziewcząt	(2,14 + 3,84) * 2 - 1 + 2 * 4	m	18,960	
	WC dziewcząt	(1,38 + 1,02) * 2 - 1 + 0,2 * 4	m	4,600	
	chłopców	2 * 2,7 + 2 * 3,32 - 1 + 4 * 2,7 + 4 * 0,4 + 2 * 1,38 + 1	m	27,200	
				RAZEM	50,760

Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Koszary 6 Oficerskiej Pomocy w Białymostku
Koszary 6 Oficerskiej Pomocy w Białymostku
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1.3	KNR AT-22 0204-07	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		poz.4	m2	81,996	
				RAZEM	81,996
24 d.1.3	KNR AT-23 0206-07	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		poz.3	m2	97,689	
				RAZEM	97,689
25 d.1.3	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi płytowe mieszkaniowe 1-skrzydłowe fabrycznie wykończone - do pomieszczeń sanitarnych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
26 d.1.3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2		
		1,5 * 2,1 + 1,5 * 2,1	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
27 d.1.3		Demontaż i ponowny montaż wyposażenia sanitariatów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.3	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - do magazynów	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
29 d.1.3	analiza indywidualna	Wieszaki na ubrania podwójny w pomieszczeniach natrysków, wysoce odporny na korozję i działanie wilgoci	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
30 d.1.3	KNR 4-01 1212-28 analogia	Malowanie ościeżnic drzwiowych	m		
		10 * (2,1 * 2 + 1)	m	52,000	
				RAZEM	52,000
31 d.1.3	KNR-W 2-02 0842-03 analogia	Montaż luster	m2		
		0,5 * 0,8 * 2	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
2		BRANŻA SANITARNA			
32 d.2	KNR-W 4-02 0234-06 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.2	KNR-W 4-02 0234-08 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.2	KNR-W 4-02 0141-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35 d.2	KNR-W 4-02 0234-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - bidet	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
36 d.2	KNR-W 4-02 0144-01	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm	szt.		

Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Kasa Jarmazowa - Hala Spółdzielni
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
37 d.2	KNR-W 4-02 0217-07 z.sz.3.3.1. 9904-1	Demontaż wpustu ściekowego podłogowego o śr. 50 mm - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		
		5 + 2	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
38 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
39 d.2	KNNR 4 0234-05	Bidety z baterią i syfonem	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
42 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.2	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe systemowe z zasłoną	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
44 d.2	KNNR 4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 100 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
45 d.2	KNR 4-02 0521-02 analogia	Przeniesienie grzejnika	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.2	KNR 4-02 0517-02 z.sz.3.2.2. 9906-2 analogia	Przeniesienie instalacji w związku ze zmianą lokalizacji grzejnika	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m	2,000	
		ilość przyłączy		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	2,000
47 d.2	KNNR 4 0107-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
		8,13	m	8,130	
				RAZEM	8,130
48 d.2	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
49 d.2	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		

Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Kasa Zmowy Ogólnopomocyjny
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
50 d.2	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpialnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
51 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.2	KNR 2-17 0206-01 z.o.3.6. 9905 -3 analogia	Montaż wentylatorów w pomieszczeniu natrysków - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		BRANŻA ELEKTRYCZNA			
53 d.3	KNNR 5 0504-02	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
54 d.3	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x20 W	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
55 d.3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
56 d.3	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
57 d.3	KNNR 5 0306-07	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
58 d.3	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000