S-01 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

	folia kubełkowa
10,0cm	styropian ekstrudowany
2x	papa
	ściana fundamentowa istniejąca

S-01A ŚCIANA FUNDAMENTOWA PROJEKTOWANA

1x	folia kubełkowa
10,0cm	styropian ekstrudowany XPS
	klej do styropianu
2x	izolująca masa bitumiczna przeciwwilociowa
	grunt pod pionową izolacje bitumiczną
25,0cm	ściana fundamentowa wg. proj. konstrukcyjnego
	grunt pod pionową izolację bitumiczną
2x	izolująca masa bitumiczna zbroj. siatką z wł. szklanego

S-02 ŚCIANA COKOŁOWA

	ściana fundamentowa
2x	papa
10,0cm	styropian ekstrudowany XPS
	tynk mozaikowy

S-03 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1x	zewnętrzny cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce
10,0cm	izolacja termiczna ze styropianu FS15
12,0cm	izolacja termiczna ze styropianu istniejąca
	ściana zewnętrzna murowana istniejąca
1x	tynk wewnętrzny cementowo- wapienny

S-04 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1x	zewnętrzny cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce
10,0cm	izolacja termiczna ze styropianu FS15
12,0cm	izolacja termiczna ze styropianu istniejąca
	ściana zewnętrzna murowana istniejąca
1x	tynk wewnętrzny cementowo- wapienny/ płytki 30x60

S-05 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

	płyty elewacyjne HPL
	stalowa podkonstrukcja
20,0cm	izolacja wełna mineralna z welonem
25,0cm	ściana zewnętrzna murowana
1x	tynk wewnętrzny gipsowy

S-06 ŚCIANA WEWNĘTRZNA GK 15cm

	farba akrylowa
	grunt pod farbę
	szpachlowanie
2x1,25	płyta g-k typ A
	stelaż systemowy z profili CW/UW z welna mineralną
2x1,25	płyta g-k typ A
	szpachlowanie
	grunt pod farbę
	farba akrylowa

S-07 ŚCIANA WEWNĘTRZNA GK 12cm

	farba akrylowa/płytki gresowe 30x60 w pom. mokrych do 180cm
	grunt pod farbę/klej pod płytki
	szpachlowanie
2x1,25	płyta g-k, gkb do pom. mokrych typ A
	stelaż systemowy z profili CW/UW z welna mineralną
2x1,25	płyta g-k typ A, gkb do pom. mokrych typ A
	szpachlowanie
	grunt pod farbę/klej pod płytki
	farba akrylowa

S-08 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

	farba akrylowa
	tynk gipsowy
12,0cm	ściana z pustaków cermicznych
	tynk gipsowy
	farba akrylowa

S-09 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

1x	tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
20cm	izolacja termiczna ze styropianu FS15
25,0cm	ściana zewnętrzna murowana
1x	tynk wewnętrzny gipsowy

S-10 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA- 2 PIĘTRO

1x	blacha rąbek stojący, kolor RAL 7024
	mocowana na podkonstrukcji stalowej wg. zaleceń producenta
20cm	izolacja termiczna welna mineralna
25cm	ściana zewnętrzna murowana
1x	tynk wewnętrzny gipsowy

P-01 POSADZKA NA GRUNCIE

2cm	płytki gresowe, antypośl. na kleju
5,0cm	wylewka betonowa zbrojona
1x	izolacja z foli PE
12cm	styropian ekstrudowany
2x	izolacja pozioma przeciwwigociowa
10,0cm	warstwa chudego betonu
20cm	warstwa piasku zagęszczonego

P-01A POSADZKA NA GRUNCIE

2cm	gres techniczny, antypośl. na kleju
4,0cm	wylewka betonowa zbrojona
1x	izolacja z foli PE
6cm	styropian ekstrudowany
2x	izolacja pozioma przeciwwigociowa
	istniejąca płyta stropowa

P-02 POSADZKA PARTER - KOMUNIKACJA

2cm	płytki gresowe, antypośl. na kleju
4,0cm	wylewka betonowa zbrojona
3,0cm	styropian akustyczny (izol. akustyczna)
1x	izolacja z folii PE
	płyta stropowa istniejąca

P-02A POSADZKA PARTER - POM. BIUROWE

	wykładzina dywanowa
	silikonowa masa wyrównawcza
4,0cm	wylewka betonowa zbrojona
3,0cm	styropian akustyczny (izol. akustyczna)
1x	izolacja z folii PE
	płyta stropowa istniejąca

P-03 POSADZKA PIĘTRO - KOMUNIKACJA

2cm	płytki gresowe, antypośl. na kleju
4,0cm	wylewka betonowa zbrojona
3,0cm	styropian akustyczny (izol. akustyczna)
1x	izolacja z folii PE
	płyta stropowa istniejąca

P-04 POSADZKA PIĘTRO - POM. BIUROWE

	wykładzina dywanowa
	silikonowa masa wyrównawcza
4,0cm	wylewka betonowa zbrojona
3,0cm	styropian akustyczny (izol. akustyczna)
1x	izolacja z folii PE
	płyta stropowa istniejąca/ projektowana

P-05 POSADZKA KLATKA SCHODOWA

2,0cm	posadzka gres
4,0cm	wylewka betonowa - wyrównująca
3,0cm	izolacja akustyczna ze styropianu FS20
1x	izolacja z folii PE
16,0cm	płyta stropowa

P-06 POSADZKA- łazienki

2,0cm	posadzka gres
	klej do płytek
	folia w płynie lub elastyczny szlam uszczelniający
4,0cm	wylewka betonowa - wyrównująca
	warstwa rozdzielająca- folia PE wywinięta na ścianę
2,0cm	izolacja akustyczna ze styropianu FS20
1x	izolacja z folii PE
	ist. płyta stropowa

P-07 POSADZKA

8,0cm	betonowa kostka brukowa
5,0cm	podsypka cementowo-piaskowa
25,0cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

P-08 POSADZKA NA GRUNCIE

2,0cm	płytki gresowe, antypośl. na kleju
8,0cm	wylewka betonowa - wyrównująca
1x	izolacja z foli PE
10,0cm	izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego
1x	izolacja pozioma wodoszczelna
10,0cm	warstwa chudego betonu
20,0cm	warstwa piasku zagęszczonego

P-09 POSADZKA 2 PIĘTRO- KOMUNIKACJA/HOL

2cm	płytki gresowe, antypośl. na kleju
4,0cm	wylewka betonowa zbrojona
3,0cm	styropian akustyczny (izol. akustyczna)
1x	izolacja z folii PE
	płyta stropowa istniejąca

P-10 POSADZKA 2 PIĘTRO - POM. BIUROWE

	wykładzina dywanowa
	silikonowa masa wyrównawcza
4,0cm	wylewka betonowa zbrojona
3,0cm	styropian akustyczny (izol. akustyczna)
1x	izolacja z folii PE
	płyta stropowa istniejąca/ projektowana

P-11 POSADZKA 2 PIĘTRO

2cm	płytki gresowe, antypośl. na kleju/ wykładzina dywanowa
	z warstwą silikonowej warstwy wyrównawczej
5,0cm	wylewka betonowa zbrojona
4,0cm	styropian akustyczny (izol. akustyczna)
1x	izolacja z folii PE
	płyta stropowa istniejąca

D-01 STROPODACH

	papa wierzchniego krycia zgrzewana
	papa podkładowa mocowania mech.
min.22,0cm	termoizolacja z wełny mineralnej z ukształtowanym spadkiem
	w kierunku odwodnienia
	paroizolacja z foli na bazie polietylenu
15cm	strop (wg projektu konstrukcji)

D-02 STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ

25cm	izolacja termiczna - wełna mineralna
	paroizolacja z foli na bazie politylenu
16cm	płyta stropowa - żelbetowa
	tynk gipsowy

D-03 DACH NAD KLATKĄ SCHODOWĄ

	blacha
3x5cm	łaty drewniane
3x5cm	kontrłaty drewniane
	folia dachowa zbrojona
	deskowanie
	krokwie (wg. proj. konstrukcji)

D-04 STROPODACH LEKKI

	papa wierzchniego krycia zgrzewana
	papa podkładowa mocowania mech.
min. 22,0cm	termoizolacja z wełny mineralnej z ukształtowanym spadkiem
	w kierunku odwodnienia
	paroizolacja z foli na bazie polietylenu
	blacha trapezowa T200 (wg. rys. konstrukcji)
	belki stalowe HEB 200 lub HEB 160 (wg. rys. konstrukcji)
	systemowy akustyczny sufit podwieszany wraz z podkostrukcją

UWAGI:
** WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USYTUOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ! WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.*
** WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI: ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACYJNYCH, ITP.... NALEŻY NA BIEŻĄCO KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.*
** ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE.*
** PRZED DOCELOWYM UKSZTAŁTOWANIEM PRZEJŚĆ, WNĘK I OTWORÓW W ŚCIANACH NALEZY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU!*
** SKŁADY ŚCIAN, STROPÓW, POSADZEK I DACHU WG ZESTAWIENIA*
** WSZELKIE PRACE ZIEMNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROEJKTU NALEZY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI WOBEC ISNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH, A TAKŻE WSZELKICH INSTALACJI NIEZINWENTARYZOWANYCH, NA KTÓRE MOŻNA NATRAFIĆ W ROBOTACH ZIEMNYCH.*
UWAGA!
Projekt stanowi modernizację obiektu istniejącego. Szereg rozwiązań adaptacyjno – modernizacyjnych zaproponowanych w dokumentacji projektowej opracowano w sposób optymalny, posiłkując się dostępną archiwalną inwentaryzacją obiektu, a także na bazie bieżących pomiarów inwentaryzacyjnych. W związku z tym w trakcie realizacji inwestycji może wystąpić konieczność korygowania projektu jeśli wymagać tego będzie dobro modernizowanej tkanki obiektu, a także opracowana dokumentacja projektowa. Zastrzeżenie to obejmuje zwłaszcza konstrukcję budynku (posadownienie, ściany stropy, dach, etc...), sposób wykończenia oraz układ funkcjonalny. W każdym wypadku konieczna będzie konsultacja z autorem projektu. Wymiary budynku isniejącego należy sprawdzić w naturze!
UWAGI!!!
** przeszklenia w drzwiach wykonać ze szkła bezpiecznego. Okna umieszczone powyżej 150cm nad posadzką zaopatrzyć w otwieracze do otwierania z poziomu posadzki typu 'HAU–TAU'. Drzwi do zespołów sanitarnych zaopatrzyc w samozamykacze.*
** w oknach I piętra, których podokiennik jest poniżej 85cm nad posadzką, stosować poręcze zabezpieczające montowane na wysokości 90cm (szczegółowe rozwiązania wg projektu wykonawczego).*
** materiały budowlane zastosowane do wykończenia pomieszczeń powinny posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na terenie RP.*

Inwestycja:

PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY I REMONTU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE PRZY ULICY BIAŁOSTOCKIEJ 7 NA DZ. NR EWID 3009/5, 3009/6, 2543/4, 3039/2, OBRĘB EWID. 200213_4.0013 WASILKÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA M. WASILKÓW

Inwestor:

Gmina Wasilków
ul. Białostocka 7
16–010 Wasilków

Jednostka projektowa:

Ptaszyński Architektura
SP. z O.O.
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT ZAMIENNY WYKONAWCZY

Rysunek:

ZESTAWIENIE WARSTW PROJEKTOWYCH

Branża:		
ARCHITEKTURA	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BŁ–POKK–11/03	
Opracowali:		
mgr inż. arch. Aneta Szymańska		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch.Jarosław B.Ptaszyński	BŁ–POKK–10/03	

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie niescisłości konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT–1/2025	1:100	25.02.2026	A–17	A