POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCY BALKON DO WYBURZENIA

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO OCIEPLENIA

DYLATACJA 2-5CM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- *Rzut piętra*		
1/1	HOL+KOMUNIKACJA	56.70
1/2	KLATKA SCHODOWA	18.90
1/3	KLATKA SCHODOWA	8.60
1/4	KOMUNIKACJA	14.50
1/5	POM. BIUROWE	13.20
1/6	POM. BIUROWE	14.30
1/7	POM. BIUROWE	18.00
1/8	POM. BIUROWE	13.42
1/9	POM. BIUROWE	14.00
1/10	POM. BIUROWE	16.60
1/11	POM. BIUROWE	23.54
1/12	POM. BIUROWE	13.21
1/13	POM. BIUROWE	13.06
1/14	POM. BIUROWE	13.43
1/15	POM. BIUROWE	13.19
1/16	POM. BIUROWE	16.27
1/ 17	POM. BIUROWE	13.09
1/ 18	POM. BIUROWE	13.63
1/ 19	POM. BIUROWE	14.40
1/ 20	POM. BIUROWE	14.32
1/ 21	POM. BIUROWE	17.16
1/ 22	POM. BIUROWE	14.53
1/ 23	POM. BIUROWE	14.22
1/ 24	KOMUNIKACJA	4.90
1/ 25	WC MĘSKI	5.80
1/ 26	WC DAMSKI/NPS	4.90
1/ 27	POM. PORZĄDKOWE	1.90
SUMA		399.77

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLONE: STYRODUR 10CM - POZIOM -1
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLONE: STYROPIAN 10CM - POZIOM 0.1
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLONE: WEŁNA MINERALNA 20 CM- POZIOM 2
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH WG. PROJEKTU PIERWOTNEGO
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH WG. PROJEKTU ZAMIENNEGO
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z CEGŁY PEŁNEJ WG. PROJEKTU PIERWOTNEGO
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z GAZOBETONU WG. PROJEKTU PIERWOTNEGO
- ŚCIANY PROJEKTOWANE GK DO POM. SUCHYCH, GKB DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH, GKF DO PRZEGRÓD PPOŻ WG. PROJEKTU ZAMIENNEGO
- ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA / ROZBIÓRKI
- EW — WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
- ±2.85 — KOTA WYSOKOŚCIOWA
- SYMBOL OZNACZAJĄCY PRZEGRODY

ŚCIANY WYDZIELENIA P.POŻ.:

- GRANICA STREFY POŻAROWEJ
- PROJEKTOWANE PASY PRZECIWPOŻAROWE EI60 - DRZWI, OKNA, WITRYNY W ŚCIANCE - W KLASIE EI60
- RE60 — PROJEKTOWANA PRZEGRODA MA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POŻAROWE RE60, W PRZYPADKU ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN, STROPÓW, DACHÓW ITP. GDY NIE JEST TECHNICZNIE MOŻLIWE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEZ ISTNIEJĄCĄ POTENCJALNĄ MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCEJ PRZEGRODY, Z WYMAGANIAMI WYŻSZ W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI DOPROWADZIĆ DO WYMAGANEJ GODZINOWEJ PORY
  WSZYSTKIE OTWORY W PRZEGRODZIE W KLASIE RE60 (WR: DRZWI, OKNA, WITRYNY) W KLASIE MIN. EI30
- RE120 — PROJEKTOWANA PRZEGRODA MA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POŻAROWE RE120, W PRZYPADKU ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN, STROPÓW, DACHÓW ITP. GDY NIE JEST TECHNICZNIE MOŻLIWE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ PRZEZ ISTNIEJĄCĄ POTENCJALNĄ MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCEJ PRZEGRODY, Z WYMAGANIAMI WYŻSZ W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI DOPROWADZIĆ DO WYMAGANEJ GODZINOWEJ PORY
  WSZYSTKIE OTWORY W PRZEGRODZIE W KLASIE RE120 (WR: DRZWI, OKNA, WITRYNY) W KLASIE MIN. EI60

UWAGI:

- WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USYTUOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.
- WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACYJNYCH, ITP. NALEŻY NA BIEŻĄCO KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
- ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE.
- PRZED DOCELOWYM UKSZTAŁTOWANIEM PRZEJŚĆ, WNĘK I OTWORÓW W ŚCIANACH NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU.
- SKŁADY ŚCIAN, STROPÓW, POSADZEK I DACHU WG ZESTAWIENIA.
- WSZELKIE ZMIANY W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI WOBEC ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH, TAKŻE WSZELKICH INSTALACJI NIEINWENTARYZOWANYCH, NA KTÓRE MOŻNA NATRAFIĆ W ROBOTACH ZIEMNYCH.

Inwestycja:
PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY I REMONTU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE PRZY ULICY BIAŁOSTOCKIEJ 7 NA DZ. NR EWID 3009/5, 2543/4, 3039/2, OBRĘB EWID. 200213_4.0013 WASILKÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA M. WASILKÓW

Inwestor:
Gmina Wasilków
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków

Jednostka projektowa:
Ptaszyński Architektura
SP. z O.O.
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:
PROJEKT ZAMIENNY WYKONAWCZY

Rysunek:
RZUT 1 PIĘTRA

Branża:		
ARCHITEKTURA	Nr upraw.:	Podpis:
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński		
Opracował:		
mgr inż. arch. Aneta Szymańska		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch.Jarosław B.Ptaszyński		

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie niezgodności konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-1/2025	1:50	25.02.2026	A-3	A