GRANICA DZIAŁKI

POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

istniejący wykusz z zegarem do zachowania!!

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- *Rzut piętra*		
2/1	SALA KONFERENCYJNA	28.92
2/2	POM BIUROWE	21.20
2/3	POM BIUROWE	17.06
2/4	KOMUNIKACJA	7.92
2/5	POM. BIUROWE	19.01
2/6	KOMUNIKACJA	2.83
2/7	KL. SCHODOWA	14.66
2/8	POM. BIUROWE	13.29
2/9	HOLL	31.29
2/10	POM. BIUROWE	22.80
2/11	POM. BIUROWE	12.97
2/12	POM. BIUROWE	13.13
2/13	POM. PORZĄDKOWE	4.55
2/14	WC NSP/DAMSKA	6.85
2/15	WC MĘSKIE	6.09
2/16	POM. ZASTĘPCY BURMISTRZA	16.12
2/ 17	POM. BIUROWE	14.17
2/ 18	POM. BIUROWE	14.19
2/ 19	ŁAZIENKA	3.91
2/ 20	KORYTARZ	2.90
2/ 21	SEKRETARIAT	22.28
2/ 22	POM BIUROWE	15.16
2/ 23	SALA KONFERENCYJNA	34.84
2/ 24	KOMUNIKACJA	25.63
2/ 25	BURMISTRZ	29.57
2/ 26	KL. SCHODOWA	19.00
SUMA		421.34

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLONE: STYRODUR 10CM - POZIOM -1
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLONE: STYROPIAN 10CM - POZIOM 0,1
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLONE: WEŁNA MINERALNA 20 CM- POZIOM 2
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH WG. PROJEKTU PIERWOTNEGO
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH WG. PROJEKTU ZAMIENNEGO
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z CEGŁY PEŁNEJ WG. PROJEKTU PIERWOTNEGO
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z GAZOBETONU WG. PROJEKTU PIERWOTNEGO
- ŚCIANY PROJEKTOWANE GK DO POM. SUCHYCH; GKB DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH, GKF DO PRZEGRÓD PPOŻ WG. PROJEKTU ZAMIENNEGO
- ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA / ROZBIÓRKI
- EW — WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
- 2.85 — KOTA WYSOKOŚCIOWA
- EI30 — SYMBOL OZNACZAJĄCY PRZEGRODY

ŚCIANY WYDZIELENIA P.POŻ.:

- GRANICA STREFY POŻAROWEJ
- PROJEKTOWANE PASY PRZECIWPOŻAROWE EI60 DRZWI, OKNA, WITRYNY W ŚCIANIE– W KLASIE EI60
- REI60 — PROJEKTOWANA PRZEGRODA MA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POŻAROWE REI60, W PRZYPADKU ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN, STROPÓW, DACHÓW (TJ. SPRAWDZIĆ PRZEGRODY NA OBECNOŚĆ W TRAKCIE REALIZACJI, WSZELKIE PRACE NA ZMIANĘ PROJEKTU ISTNIEJĄCEJ PRZEGRODY Z WYMAGANIAMI PPOŻ W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI DOPROWADZIĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI PPOŻ) WSZYSTKIE OTWORY W PRZEGRODZIE W KLASIE REI60 (NP. DRZWI, OKNA, WITRYNY) W KLASIE MIN. EI30
- REI120 — PROJEKTOWANA PRZEGRODA MA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POŻAROWE REI120, W PRZYPADKU ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN, STROPÓW, DACHÓW (TJ. SPRAWDZIĆ PRZEGRODY NA OBECNOŚĆ W TRAKCIE REALIZACJI, WSZELKIE PRACE NA ZMIANĘ PROJEKTU ISTNIEJĄCEJ POTWIERDZIĆ MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCEJ PRZEGRODY Z WYMAGANIAMI PPOŻ W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI DOPROWADZIĆ DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI PPOŻ) WSZYSTKIE OTWORY W PRZEGRODZIE W KLASIE REI120 (NP. DRZWI, OKNA, WITRYNY) W KLASIE MIN. EI60

UWAGI:

- *WYMIARY, ELEMENTÓW I ICH USYTUOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY ROZSTRZYGAĆ W POROZUMIENIU Z AUTOREM PROJEKTU.*
- *WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACYJNYCH, ITP. NALEŻY NA BIEŻĄCO KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.*
- *ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE, PRZED DOCELOWYM UKSZTAŁTOWANIEM PRZEJŚĆ, PRZY OTWORACH W ŚCIANACH NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU.*
- *SKŁADY ŚCIAN, STROPÓW, POSADZEK I DACHU WG ZESTAWIENIA. WSZELKIE PRACE NA ZMIANĘ PROJEKTU ISTNIEJĄCEJ NALEŻY WYKONYWAĆ ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI ZE WZGLĘDU NA ISTNIEJĄCE INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TAKŻE W MIEJSCACH INSTALACJI NIEZINWENTARYZOWANYCH, NA KTÓRE MOŻNA NATRAFIĆ W ROBOTACH ZIEMNYCH.*

Inwestycja:

PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY I REMONTU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE PRZY ULICY BIAŁOSTOCKIEJ 7 NA DZ. NR EWID 3009/5, 3009/6, 2543/4, 3039/2, OBRĘB EWID. 200213_4.0013 WASILKÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA M. WASILKÓW

Inwestor:

Gmina Wasilków
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków

Jednostka projektowa:

Prażyński Architektura
SP. z O.O.
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT ZAMIENNY WYKONAWCZY

Rysunek:

RZUT 2 PIĘTRA

Branża:			
ARCHITEKTURA		Nr uprw.:	Podpis:
Projektant:			
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński			
Opracował:			
mgr inż. arch. Aneta Szymańska			
Sprawdził:			
mgr inż. arch.Jarosław B.Ptaszyński			

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszelkie niedociągnięcia konsultować z Głównym Projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-1/2025	1:50	25.02.2026	A-4	A