# PRZEKRÓJ B-B




UWAGI:

- WYMIARY ELEMENTÓW I ICH USYTUOWANIE WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI W TEJ KWESTII NALEŻY NA BIEŻĄCO KOORDYNOWAĆ Z PROJEKTANTEM BRANŻOWYM.
- WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE LUB/AI SZYCZĄCE KONSTRUKCJA, INSTALACJE: ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACYJNYCH, ITP. NALEŻY NA BIEŻĄCO KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
- ROZBIEŻNOŚCI W WYMIARACH NALEŻY KORYGOWAĆ W NATURZE.
- PRZED DOCELOWYM UKSZTAŁTOWANIEM PRZEJŚĆ, WNĘK I OTWORÓW W ŚCIANACH NALEŻY PRZEDKOŚCIĆ MOŻLIWOŚĆ TRANSPORTU URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU ORAZ MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU ELEMENTÓW O DUŻYCH GABARYTACH.
- WSZELKIE PRACE ZEMNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU NALEŻY WYKONYWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. W OBRĘBIE ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH, A TAKŻE WSZELKICH INSTALACJI NIEZINWENTARYZOWANYCH, NA KTÓRE MOŻNA NATRAFIĆ W ROBOTACH ZIEMNYCH.

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLONE: STYROPIAN 10CM - POZIOM -1
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLONE: STYROPIAN 10CM - POZIOM 0-1
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLONE: WEŁNA MINERALNA 20 CM- POZIOM 2
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH WG. PROJEKTU PIERWOTNEGO
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH WG. PROJEKTU ZAMIENIONEGO
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z GIPSU Y PEŁNEJ WG. PROJEKTU PIERWOTNEGO
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z GAZOBETONU WG. PROJEKTU PIERWOTNEGO
- ŚCIANY PROJEKTOWANE GK DO POM. SUCHYCH, GKB DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH, GKF DO PRZEGRÓD PPOŻ WG. PROJEKTU ZAMIENIONEGO
- ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBUDZENIA I ROZBIÓRKI
- EW — WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ
- ±0.00 — KOTA WYSOKOŚCIOWA
- P-IV — SYMBOL OZNACZAJĄCY PRZEGRODY

ŚCIANY WYDZIELENIA P.POŻ.:

- GRANICA STREFY POŻAROWEJ
- PROJEKTOWANE PASY PRZEDWYPALENIE EI30, DRZWI, OKNA, WITRYNY W ŚCIANIE – W KLASIE EI30
- RE30 — PROJEKTOWANA PRZEGRODA MA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POŻAROWE RE30. W PRZYPADKU ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ PPOŻ W ZAKRESIE REI/EI, NALEŻY PRZEPROWADZIĆ BADANIA, W CELU POTWIERDZENIA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCEJ PRZEGRODY Z WYMAGANIAMI PPOŻ W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI DOPROWADZIĆ DO WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
  WSZYSTKIE OTWORY W PRZEGRODZIE W KLASIE RE30 (NP. DRZWI, OKNA, WITRYNY) W KLASIE MIN. EI30
- RE120 — PROJEKTOWANA PRZEGRODA MA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POŻAROWE RE120. W PRZYPADKU ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ PPOŻ W ZAKRESIE REI/EI, NALEŻY PRZEPROWADZIĆ BADANIA, W CELU POTWIERDZENIA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ISTNIEJĄCEJ PRZEGRODY Z WYMAGANIAMI PPOŻ W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI DOPROWADZIĆ DO WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.
  WSZYSTKIE OTWORY W PRZEGRODZIE W KLASIE RE120 (NP. DRZWI, OKNA, WITRYNY) W KLASIE MIN. EI60

Inwestycja:

**PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NADBUDOWY I REMONTU BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W WASILKOWIE PRZY ULICY BIAŁOSTOCKIEJ 7 NA DZ. NR EWID 300/5, 300/6, 254/14, 303/92, OBRĘB EWID. 200213_4.0013 WASILKÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA M. WASILKÓW**

Inwestor:

Gmina Wasilków
ul. Białostocka 7
16–010 Wasilków

Jednostka projektowa:

Płaszyński Architektura
SP. z O.O.
ul. Bałtycka 2/9
15-611 Białystok

Faza opracowania:

PROJEKT ZAMIENNY WYKONAWCZY

Rysunek:

PRZEKRÓJ B–B

| Branża: | ARCHITEKTURA | Nr upraw.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Projektant: | mgr inż. arch. Roman Płaszyński | | |
| Opracował: | mgr inż. arch. Aneta Szymańska | | |
| Sprawdzający: | mgr inż. arch.Jarosław B.Płaszyński | | |

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt stanowi własność autora. Kopiowanie, powielanie niedozwolone bez konsultacji z Głównym Projektantem.

| Nr proj.: | Skala: | Data: | Nr rys.: | Rev.: |
|---|---|---|---|---|
| PT–1/2025 | 1:50 | 25.02.2026 | A–7 | A |