Przedmiar robót

Budowa: **Remont drogi wojewódzkiej ul. Mroźnej na odcinku od ul. Sadowej do przejazdu kolejowego w ramach zadania "Remonty dróg wojewódzkich na terenie miasta Tarnowa"**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **ul. Mroźna w Tarnowie**

Kod CPV: **45233140-2 Roboty drogowe**
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

Inwestor: **Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie**

Data opracowania:
2026-10-20

Przedmiar robót

Nr	Opis robót			Jm	Ilość
	Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej Remont drogi wojewódzkiej ul. Mroźnej na odcinku od ul. Sadowej do przejazdu kolejowego w ramach zadania "Remonty dróg wojewódzkich na terenie miasta Tarnowa"				
1	**Wymiana nawierzchni jezdni**				
1	Frezowanie nawierzchni asfaltowych przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości śr. 10˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:				
	Odcinek podstawowy	1305,0	1 305,000000		
	Odcinek dowiązania do ul. Sadowej	70,0	70,000000		
		RAZEM:	1 375,000000	m2	1 375,0
2	Oczyszczenie nawierzchni drogowych			m2	1 375,0
3	Skropienie nawierzchni asfaltem			m2	1 375,0
4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca dla KR5), mieszanka asfaltowa AC16W PMB 25/55-60, grubość po zagęszczeniu średnio 6˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:				
	Odcinek podstawowy	1305,0	1 305,000000		
	Odcinek dowiązania do ul. Sadowej	70,0	70,000000		
		RAZEM:	1 375,000000	m2	1 375,0
5	Skropienie nawierzchni asfaltem			m2	1 375,0
6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna dla KR5), mieszanka asfaltowa AC11S PMB 45/80-85, grubość po zagęszczeniu 4˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:				
	Odcinek podstawowy	1305,0	1 305,000000		
	Odcinek dowiązania do ul. Sadowej	70,0	70,000000		
		RAZEM:	1 375,000000	m2	1 375,0
2	**Roboty towarzyszące**				
7	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne			szt	4
3	**Regulacja poboczy**				
8	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania do 20˙cm - pobocze ziemne				
	Wyliczenie ilości robót:				
		45*1,0	45,000000		
		RAZEM:	45,000000	m2	45,0
9	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, profilowanie - pobocze z tłucznia				
	Wyliczenie ilości robót:				
		110*2,5	275,000000		
		RAZEM:	275,000000	m2	275,0
10	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, zagęszczenie - pobocze z tłucznia			m2	275,0
11	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:				
		110*2,5*0,08	22,000000		
		RAZEM:	22,000000	m3	22,0
4	**Zabezpieczenie terenu robót i utrzymanie ruchu**				
12	Oznakowanie robót w pasie drogowym zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, utrzymanie ruchu przez cały okres realizacji robót			kpl.	1
5	**Odtworzenie stałej organizacji ruchu**				
13	Odtworzenie oznakowania poziomego jezdni - cienkowarstwowo			kpl.	1