

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe na dziedzińcu			
1 d.1		Demontaż z utylizacją elementów wyposażenia dziedzińca typu pergola drewniana i obrzeża kwietników; przesadzenie dużych roślin na wskazane przez Inwestora miejsce na terenie miasta; zabezpieczenie roślin mniejszych - do przesadzenia w nowe miejsca zieleni na dziedzińcu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNNR 6 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni dziedzińca z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej	m2		
		75,0	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
3 d.1	KNNR 6 0801-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 11 cm ręcznie	m2		
		poz.2	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
4 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (wyburzenie schodków prowadzących do Muzeum)	m3		
		1,0 * 1,50 * 0,25 * 2	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
5 d.1	KNNR 2 0803-03	Rozbiórka licowania cokołu płytkami klinkierowymi na zaprawie- współczynnik do R-0,5	m2		
		9,0	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
6 d.1	TZKBNB I 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie-kruszywo, płytki z rozbiórki	m3		
		poz.2 * 0,11 + poz.5 * 0,002	m3	8,268	
				RAZEM	8,268
7 d.1	TZKBNB I 0703-01 analogia	Przewożenie taczkami kostki z rozbiórki na odległość do 30 m w poziomie	szt.		
		poz.2 * 24	szt.	1 800,000	
				RAZEM	1 800,000
8 d.1	KNR 19-01 0118-17	Wywóz podbudowy i kostki z rozbiórki, gruzu samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		poz.10 + poz.20	m3	11,749	
				RAZEM	11,749
9 d.1	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km-krotność 16	m3		
		poz.10 + poz.20	m3	11,749	
				RAZEM	11,749
10 d.1		Utylizacja podbudowy i kostki z rozbiórki, gruzu	m3		
		poz.6 + poz.2 / 28	m3	10,947	
				RAZEM	10,947
2	45320000-6	Izolacja ścian fundamentowych			
11 d.2	KNNR-W 3 0106-02	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym kat. III	m3		
		(10,49 + 8,13 + 15,24 + 4,35) * 1,0 * 1,04	m3	39,738	
				RAZEM	39,738
12 d.2	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych oraz izolacji bitumicznej	m2		
		(10,49 + 8,13 + 15,24 + 4,35) * (1,10 + 0,30)	m2	53,494	
				RAZEM	53,494
13 d.2	KNR AT-27 0101-07	Wykucie zmurowanych spoin w murze mieszanym	m2		
		poz.12	m2	53,494	
				RAZEM	53,494
14 d.2	KNR AT-27 0101-10	Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12	m2	53,494	
				RAZEM	53,494
15 d.2	KNR AT-27 0104-01	Wyrównanie podłoża pionowych o średniej grubości 1 cm- wyrównanie podłoża zaprawą cementową, wykonaną z mieszanki cementu i drobnziarnistego piasku 1:1	m2		
		poz.12	m2	53,494	
				RAZEM	53,494
16 d.2	KNR AT-27 0205-02	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 1,5 mm z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2		
		poz.12	m2	53,494	
				RAZEM	53,494
17 d.2	KNR AT-27 0205-05	Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - dodatek za pogrubienie o 1 mm-krotność 5	m2		
		poz.12	m2	53,494	
				RAZEM	53,494
18 d.2	KNR AT-27 0305-02	Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu pionowym-geomembrana z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) z systemem mechanicznego łączenia dwoma uszczelkami elastomerobitumicznymi	m2		
		$(10,49 + 8,13 + 15,24 + 4,35) * 0,45$	m2	17,195	
				RAZEM	17,195
19 d.2	KNNR-W 3 0107-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzniętym ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III	m3		
		poz.11	m3	39,738	
				RAZEM	39,738
20 d.2	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z dziedzińca budynek tynku, gruzu i ziemi	m3		
		poz.12 * 0,015	m3	0,802	
				RAZEM	0,802
3	45233200-1	Nawierzchnia dziedzińca. Palisada. Kwietniki			
21 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.2	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
22 d.3	KNNR 6 0112-03	Warstwa podbudowy z żwiru frakcja 30-60 mm o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		poz.21	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
23 d.3	KNNR 6 0105-01	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm	m2		
		poz.21	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
24 d.3	KNR 2-31 0501-05	Nawierzchnia dziedzińca z kostki granitowej o wysokości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, żwirem lub mączką granitową	m2		
		poz.21	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
25 d.3	KNR 2-31 0403-04	Krawężnik granitowy stabilizujące schody terenowe (przebudowa zejścia do piwnicy)	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
26 d.3	KNR 2-31 0403-04 analogia	Palisada systemowa betonowa w kolorze grafit o wymiarach 16,5x11x60 cm, standard Zen	m		
		6,70 + 3,25	m	9,950	
				RAZEM	9,950
27 d.3	KNR 9-11 0201-02	Kwietnik -separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2		
		poz.26 * (0,75 + 0,40 * 2)	m2	15,423	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,423
28 d.3	TZKNBK I 0728-01	Przewożenie taczkami żwiru na podsypkę na odległość do 30 m w poziomie	m3		
		poz.22 * 0,30	m3	22,500	
				RAZEM	22,500
29 d.3	TZKNBK I 0727-01	Przewożenie taczkami piasku na odległość do 30 m w poziomie	m3		
		poz.23 * 0,03	m3	2,250	
				RAZEM	2,250
30 d.3	TZKNBK I 0703-01 analogia	Przewożenie taczkami kostki do zabudowy na odległość do 30 m w poziomie	szt.		
		poz.2 * 27	szt.	2 025,000	
				RAZEM	2 025,000
31 d.3	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami <kwietniki>	m3		
		poz.26 * 0,75 * 0,40	m3	2,985	
				RAZEM	2,985
32 d.3	KNR 2-21 0322-04	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m- sosna górską 'Ophir' (Pinus mugo)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
33 d.3	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0.3 m- powojnik wielkopłatkowy 'Markham Pink'(Clematis macropetala)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
34 d.3	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m- wiciokrzew Heckrotta (Lonicera x heckrotii)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
35 d.3	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - krzewuska (Weigela) 'Styriaca'	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
36 d.3	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius) 'Aureus',	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
37 d.3	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - bluszcz pospolity 'Gold Heart' (Hedera helix).	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
38 d.3	KNR 2-21 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
39 d.3	KNR 2-21 0301-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - rośliny wykopane do przesadzenia	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4	45443000-4	Elewacja			
40 d.4	KNR BC-02 0619-01	Malowanie elewacji jednokrotne (przemalowanie strefy wysokiego cokółu dziedzińca na kolor odtworzeniowy - biały)	m2		
		(10,49 + 8,13 + 15,24 + 4,35) * 1,50	m2	57,315	
				RAZEM	57,315
41 d.4	KNR BC-02 0619-01	Malowanie elewacji jednokrotne-ściana dziedzińca z pilastrem, ściana frontowa (na kolor odtworzeniowy - biały)	m2		
		5,85 * 2,30 - 2,0 * 2,41 - 0,90 * 1,65	m2	7,150	
		6,60 * 4,35 - 0,90 * 1,65 * 2	m2	25,740	
				RAZEM	32,890
42 d.4	KNR BC-02 0619-02	Malowanie elewacji - dopłata za drugie malowanie	m2		
		poz.40 + poz.41	m2	90,205	
				RAZEM	90,205
43 d.4	KNR K-01 0113-04	Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni tynków - dwukrotne <cokół>	m2		
		(10,49 + 8,13 + 15,24 + 4,35) * 0,30	m2	11,463	
				RAZEM	11,463
5		Wyposażenie			
44 d.5	analiza własna	Dostawa i montaż wycieraczek systemowych wpuszczanych w podłoże (2 cm z szczotkowymi i gumowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w aluminiowych profilach nośnych, naprzemiennie, połączonych linką stalową, ułożone w profilowanej ramie aluminiowej w kolorze czarnym)			
		3		3,000	
				RAZEM	3,000
6		Instalacja elektryczna- oświetlenie zewnętrzne dziedzińca			
45 d.6	KNNR 5 N0050707	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną z PCW uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm -przewód YKYżo3x2,5mm2	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
46 d.6	KNR-W 4-03 0303-04	Szafka rozdzielcza SR (kpl. wyposażona) na prefabrykowanym fundamencie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.6	KNNR 5 N005-0306	Przełącznik 3-poz. I-O-II	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.6	KNNR 5 N005-0502	Kinkiet elewacyjny min. IP65	kpl		
		{Lz01} 3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
49 d.6	KNNR 5 N005-0502	Lampa słupek oświetleniowy dekoracyjny min. IP65	kpl		
		{Lz03} 5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000