Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):	Drogowa
Inwestycja	Przebudowa drogi w miejscowości Kolonia Szumsko
Adres:	Droga wewnętrzna zlokalizowana w msc. Kolonia Szumsko, na działce ewid. 85, obręb Kolonia Szumsko, gmina Raków, powiat kielecki
Kody CPV:	45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Inwestor:	Gmina Raków ul. Ogrodowa 1 26-035 Raków
Wykonawca:	AJKO Artur Kręcisz ul. Sikorskiego 6 28-200 Staszów
Sporządził:	Artur Kręcisz
Sprawdził:	
Data opracowania:	08.2026 r.

Inwestor Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		BRANŻA DROGOWA			
1.1	CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.			
1.1.1	SST D-01.01.01	Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego w terenie	km		0,34
		0,34	km	0,34	
1.1.2	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km		0,34
		0,34	km	0,34	
1.1.3	SST D-01.03.25	Wycinka gałęzi oraz karczowanie pni drzew, krzaków i poszycia, zlokalizowanych w skrajni drogi wraz z wywozem i utylizacją przez Wykonawcę	ha		0,20
		0,2	ha	0,20	
1.1.4	SST D-01.03.25	Ścinanie drzew, o średnicy 60-110cm wraz z karczowaniem pni. Ścięte drzewa do odwozu na koszt Wykonawcy.	szt.		4,00
		4	szt.	4,00	
1.1.5	SST D-01.03.02	Rozebranie przepustów pod zjazdami, do posesji wraz z rozbiórką podbudowy, rozbiórką ewentualnych ścianek, wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, robót rozbiórkowych wraz z zabezpieczeniem, odtworzeniem i uporządkowaniem istniejącego terenu. Wywóz i utylizacja materiałów na koszt Wykonawcy	m		16,00
		16	m	16,00	
1.1.6	SST D-01.03.02	Rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni wraz z jej podbudową, wykonaniem niezbędnych robót ziemnych, robót rozbiórkowych wraz z zabezpieczeniem, odtworzeniem i uporządkowaniem istniejącego terenu. Wywóz i utylizacja materiałów na koszt Wykonawcy	m2		156,00
		156	m2	156,00	
1.2	CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, przepustów, odwodnienia			
1.2.1	SST D-03.01.02	Wykonanie / remont przepustów pod zjazdami polegające na ułożeniu nowego przepustu z rur karbowanych PEHD SN8 o śr. 500mm (po ewentualnym uprzednim rozebraniu istniejącego) wraz z robotami ziemnymi, ławą z kruszywa 0/31,5mm o gr. min. 15cm , obsypką z piasku i uporządkowaniem terenu. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji.	m		37,00
		37	m	37,00	
1.2.2	SST D-03.01.02	Remont przepustu pod drogą, polegający na ułożeniu nowego przepustu z rur karbowanych PEHD SN8 o śr. 600mm (po uprzednim rozebraniu istniejącego przepustu) wraz robotami ziemnymi, ławą z kruszywa 0/31,5mm o gr. min. 15cm , obsypką z piasku i uporządkowaniem terenu. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji.	m		8,00
		8	m	8,00	
1.2.3	SST D-03.01.02	Ułożenie ściankek czołowych przepustu z betonu prefabrykowanego (o grubości ścianki min. 8cm) dla przepustów z rur PEHD o śr. 500mm wraz z robotami ziemnymi, wykonanie ławy z kruszywa 0/31,5mm o gr. min. 15cm oraz zasypką. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji.	szt.		12,00
		12	szt.	12,00	
1.2.4	SST D-03.01.02	Ułożenie ściankek czołowych przepustu z betonu prefabrykowanego (o grubości ścianki min. 8cm) dla przepustów z rur PEHD o śr. 600mm wraz z robotami ziemnymi, wykonanie ławy z kruszywa 0/31,5mm o gr. min. 15cm oraz zasypką. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji.	szt.		2,00
		2	szt.	2,00	
1.3	CPV 45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
1.3.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonane mechanicznie w gruntach wraz z profilowaniem podłoża; głębokość koryta 40cm. Koryto pod poszerzenia i warstwy konstrukcyjne jezdni.	m2		425,10
		425,10	m2	425,10	
1.3.2	SST D-04.02.02	Ułożenie geosiatki szklanej między warstwami wiążącymi nawierzchni jezdni, o min. wytrzymałości na rozciąganie poprzeczne i podłużne 100 kN.	m2		1 905,80
		1905,80	m2	1 905,80	
1.3.3	SST D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie dwiema warstwami emulsji asfaltowej.	m2		1 480,70
		1480,70	m2	1 480,70	
1.3.4	SST D-04.04.01	W-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 20cm z dowozu.	m2		425,10
		425,10	m2	425,10	
1.3.5	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 20cm.	m2		425,10
		425,10	m2	425,10	
1.3.6	SST D-04.04.02	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 15cm (pod kostką brukową betonową)	m2		11,50
		11,50	m2	11,50	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.4.1	SST D-05.03.06	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. w-wy 3cm, transport mieszanki samochodami samowyład. Szer. warstwy 5,2m (warstwa układana na istniejącej nawierzchni i poszerzeniach)	m2		1 905,80
		1905,80	m2	1 905,80	
1.4.2	SST D-05.03.06	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. w-wy 3cm, transport mieszanki samochodami samowyład. Szer. warstwy 5,1m (warstwa układana na położonej siatce)	m2		1 872,90
		1872,90	m2	1 872,90	
1.4.3	SST D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.	m2		1 835,00
		1835	m2	1 835,00	
1.4.4	SST D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej w stosunku 1:4, gr. 3cm na zjazdach do posesji (na dojściu do posesji oraz przystanku autobusowym)	m2		11,50
		11,50	m2	11,50	
1.5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
1.5.1	SST D-06.01.01	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x8 układanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm wraz z wypełnieniem otworów betonem	m2		37,80
		37,80	m2	37,80	
1.5.2	SST D-06.03.01	Wykonanie poboczy drogi oraz zjazdów indywidualnych wraz ze ścięciem i profilowaniem podłoża. Pobocza i zjazdy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 15cm.	m2		585,06
		68,31+516,75	m2	585,06	
1.5.3	SST D-06.04.01	Odmulenie, oczyszczenie z roślinności oraz profilowanie skarp i dna istniejących rowów przydrożnych	m		383,00
		383	m	383,00	
1.6	CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC			
1.6.1	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe przy nawierzchniach z kostki brukowej betonowej o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o gr. 3cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m		18,60
		18,60	m	18,60	
1.7	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
1.7.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych oraz tablic prowadzących wraz z wykonaniem wykopu, fundamentu i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		5,00
		5	szt.	5,00	
1.7.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A,B,C,D,E,T mocowane do słupków stalowych.	szt.		5,00
		5	szt.	5,00	
1.8	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
1.8.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km		0,34
		0,34	km	0,34	