NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI**
NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO	**MODERNIZACJA BIEŻNI ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 6/2, 6/3, 5/1 PRZY UL. PSZCZELNA 13 W KRAKOWIE**
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	PODGÓRZE, PSZCZELNA 13 DZ. NR 6/2, 6/3, 5/2 OBR.33 PODGÓRZE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	KATEGORIA VIII – INNE
- NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ - NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO - NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 126104_9 OBRĘB: 0033 PODGÓRZE DZIAŁKA NR: 6/2, 6/3, 5/1 ID DZIAŁKI: 126104_9.0033.6/2, 126104_9.0033.6/3, 126104_9.0033.5/1,
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA, ADRES INWESTORA	GMINA MIEJSKA KRAKÓW – ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE UL. WALEREGO SŁAWKA 10 31-633 KRAKÓW

ZAKRES OPRACOWANIA PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA	IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU PROJEKTOWAŁ SPEC. UPRAWNIEŃ NR UPRAWNIEŃ	**MGR INŻ. ARCH. MIROSŁAW MACIOSZEK** ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANA BEZ OGRANICZEŃ NR UPR. MPOIA/090/2010	04.2026 r.	
PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU SPRAWDZIŁ SPEC. UPRAWNIEŃ NR UPRAWNIEŃ	**MGR INŻ. ARCH. PAWEŁ ORLEF** ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTOWANA BEZ OGRANICZEŃ NR UPR. RZ/A-06/05	04.2026 r.	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT SPEC. UPRAWNIEŃ NR UPRAWNIEŃ	**MGR INŻ. WOJCIECH LISEK** DO PROJ. W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO – INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INST. ELEKTRYCZNYCH NR UPR 945/94	04.2026 r.	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY SPEC. UPRAWNIEŃ NR UPRAWNIEŃ	**MGR INŻ. WOJCIECH BALWIERZ** DO PROJ. BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE: SIECI, INST. I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH NR UPR 108/99	04.2026 r.	

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Spis treści:

I. Część opisowa

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

2. Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu

2.1. Charakterystyka terenu
2.2. Komunikacja
2.3. Istniejąca zabudowa
2.4. Prace rozbiórkowe
2.5. Zadrzewienie
2.6. Uzbrojenie techniczne

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi
3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
3.3. Układ komunikacyjny
3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej
3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu
3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

4. Zestawienie powierzchni

5. Informacje i dane:

5.1. O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
5.2. Czy działka lub teren, na którym jest zaprojektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską
5.3. Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego
5.4. charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

6. Dane dotyczące Warunków ochrony przeciwpożarowej

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

II. Część rysunkowa

Z – 1.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

III. Dokumenty dołączone do projektu:

- uprawnienia projektanta branży architektonicznej: mgr inż. arch. Mirosław Macioszek;
- zaświadczenie projektanta branży architektonicznej;
- uprawnienia sprawdzającego branży architektonicznej: mgr inż. arch. Paweł Orlef;
- zaświadczenie sprawdzającego branży architektonicznej;
- uprawnienia projektanta branży elektrycznej: mgr inż. Wojciech Lisek;
- zaświadczenie projektanta branży elektrycznej;
- uprawnienia sprawdzającego branży elektrycznej: mgr inż. Wojciech Balwierz;
- zaświadczenie sprawdzającego branży elektrycznej;
- oświadczenie projektanta branży architektonicznej;
- oświadczenie sprawdzającego branży architektonicznej;
- oświadczenie projektanta branży elektrycznej;
- oświadczenie sprawdzającego branży elektrycznej;

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów sportu, budynku-kontenera szatniowego, przebudowa istniejącego boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego w zachodniej części opracowania, na terenie działki nr 6/2, 6/3, 5/1 ulicy Pszczelna 13 w gminie Kraków.

Projektowany zakres prac przewiduje:

- bieżnia - 1:1 na nowe na działce nr 6/3

2. Opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu

1.1. Charakterystyka terenu

Inwestycja znajduje się przy ul. Pszczelna, na działkach 6/2, 6/3, 5/1, obr. 0033 Podgórze, Kraków jedn. ewid. 126104_9, Gmina Kraków. Na obszarze objętym inwestycją znajduje się duże boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej, jak również boisko wielofunkcyjne z poliuretanu. (wg odrębnego opracowania) oraz bieżnia z poliuretanu.
Na terenie działki nr 6/3 się niewielki budynek szatniowy przeznaczony do wymiany 1:1. Teren jest ogrodzony (wg odrębnego opracowania).
Wejście na teren zlokalizowane jest w południowo – wschodniej części działki, wzdłuż ulicy Pszczelna.

1.2. Komunikacja

Działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez ul. Pszczelną do drogi gminnej przy ul. Łagiewnicka.

1.3. Istniejąca zabudowa

Na terenie inwestycji znajduje się budynek szatniowy w północnej części działki nr 6/3, pomiędzy dwoma boiskami, będący w dobrym stanie technicznym. W ramach odrębnego opracowania przewiduje się jego modernizację.

1.4. Prace rozbiórkowe

Na terenie działek znajduje się istniejący budynek szatniowy. W ramach inwestycji przewiduje się budowę budynku zaplecza 1:1 (wg odrębnego opracowania).

W zakresie odrębnego opracowania planuje się również demontaż istniejącej nawierzchni z trawy sztucznej na dużym boisku do piłki nożnej oraz demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym.

Natomiast w zakresie niniejszego opracowania przewiduje się demontaż istniejącej nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej oraz wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej.

Do wykonania powyższych robót należy zatrudnić wykwalifikowanych pracowników. Pracowników zatrudnionych przy robotach należy wyposażyć w odzież roboczą, hełmy, okulary oraz rękawice ochronne, a wszystkie używane narzędzia utrzymywać w należytym stanie technicznym.

Przed przystąpieniem do robót należy oznakować i ogrodzić teren robót, a także powiadomić okolicznych mieszkańców.

Prac nie należy wykonywać podczas niekorzystnych czynników atmosferycznych (obfite opady deszczu, porywisty wiatr). Ponadto przed przystąpieniem do robót należy upewnić się, czy na terenie robót nie przebywają osoby postronne.
Prace należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne odzyskanie materiałów i elementów nadających się do ponownego użycia. Materiały nienadające się do wykorzystania należy wywieźć na przeznaczone do tego składowisko i zutylizować.

1.1. Zadrzewienie

Teren charakteryzuje się niską roślinnością – głównie trawa i niskie krzewy. Nie przewiduje się wycinki, przeniesienia oraz innych zmian zagospodarowaniu zieleni na terenie inwestycji.

1.2. Uzbrojenie techniczne

Na terenie inwestycji znajdują się następujące elementy uzbrojenia technicznego:
- w południowej części działki nr przechodzi sieć wodociągowa
- w rejonie budynku szatniowego na działce nr 6/3 znajduje się sieć kanalizacyjna
- Na działkach nr 6/3 oraz 6/3 zlokalizowana jest instalacja elektryczna

2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowany teren ma charakter sportowo-rekreacyjny i służy do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Projekt obejmuje przebudowę istniejącego centrum sportu, w tym budowę budynku szatniowego w formie kontenera, budowę nawierzchni z trawy sztucznej dużego boiska do piłki nożnej wraz z budową nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, wymianę ogrodzenia, piłkochwytów oraz opraw oświetleniowych na LED przy dużym boisku do piłki nożnej — zgodnie z odrębnym opracowaniem.

W zakresie niniejszego opracowania przewiduje się wymianę istniejącej nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej na nową. Wejście na teren inwestycji zlokalizowano od strony wchodniej.

Powyższe prace zostaną poprzedzone demontażem istniejącej nawierzchni bieżni oraz niezbędnych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie terenu również po zmroku, przewiduje się wymianę oświetlenia przy wykorzystaniu opraw sportowych LED na istniejących słupach — zgodnie z projektem instalacji elektrycznych (wg odrębnego opracowania).

Woda opadowa z projektowanych utwardzeń zostanie odprowadzona na teren nieutwardzony, w granicach działki Inwestora.

2.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

W zakresie odrębnego opracowania przewiduje się wymianę instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie terenu, umożliwiającą montaż nowych naświetlaczy. Planuje się również wymianę istniejących naświetlaczy na oświetlenie sportowe LED montowane na istniejących słupach oświetleniowych.

2.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie na dotychczasowych warunkach poprzez wykorzystanie istniejących przyłączy.

Zapotrzebowanie na media dla projektowanego budynku nie zwiększy się. Obiekt zostanie podłączony do istniejących przyłączy bez konieczności modyfikowania parametrów istniejących przewodów

1.1. Układ komunikacyjny

Wejście na teren inwestycji zlokalizowane jest w południowej części opracowania. W części północnej znajduje się chodnik prowadzący do projektowanego budynku szatniowego oraz boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego (wg odrębnego opracowania), jak również do projektowanej bieżni lekkoatletycznej.

1.2. Sposób dostępu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejących warunków dotyczących dostępu do drogi publicznej. Działka posiada pośredni dostęp do drogi publicznej poprzez ul. Pszczelną do drogi gminnej przy ul. Łagiewnickiej.

1.3. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Projektowana inwestycja nie koliduje z zastanymi na terenie działki elementami podziemnej infrastruktury technicznej: elektrycznej, gazowej, kanalizacyjnej ani wodociągowej.

Miejsce podłączenia – istniejąca skrzynka elektryczna – istniejące bez zmian;
Wymiana opraw oświetleniowych - oświetlenie sportowe LED- na istniejących słupach oświetleniowych przy istn. boisku z trawy sztucznej-wg. proj. tech. instal. elektr.; (wg. odrębnego opracowania).

1.4. Ukształtowanie terenu i układ zieleni

- Projektowany spadek nawierzchni z trawy sztucznej 1% w kierunku zachodnim (wg. odrębnego opracowania).
- Projektowany spadek nawierzchni z poliuretanu bieżni 1% w kierunku zachodnim

2. Zestawienie powierzchni

- Działka nr 6/3, 6/2, 5/1 na terenach oznaczonych symbolem Uo.1

Nie dokonuje się żadnych zmian mających wpływ na bilans terenu na terenie działki nr 6/3 w obszarze Uo.1 oraz na działkach nr 6/2, 5/1.

- **Powierzchnia działki nr 6/3 (Uo.1): bez zmian**

- Powierzchnia istn. nawierzchni z poliuretanu bieżni - do demontażu: 272,08 m^2
- Powierzchnia biologicznie czynna ……bez zmian

3. Informacje i dane:

3.1. rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

3.2.

Zgodnie z MPZP działki usytuowane w obszarze opracowania znajdują się:

- działka nr 6/3 na terenach oznaczonych symbolem Uo.1

Zgodnie z MPZP §19 ust.1 pkt) 3) tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym oraz warunkach zabudowy
i zagospodarowania, oznaczone następującymi symbolami literowymi lub literowo-cyfrowymi:

Uo.1 – obiektów takich jak: „pod budynki związane
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży”

Inwestycja nie przewiduje zmian na terenach oznaczonych Uo.1, w związku z czym uznaje się, że spełnione są warunki określone w MPZP dotyczących tego terenu- wskaźniki nie zostają zmienione w stosunku do zastanych.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego tereny oznaczone na rysunku planu symbolem Uo.1
należą o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę
budynkami usługowymi
Inwestycja jest zgodna z zapisami planu w zakresie przeznaczania terenu.

Zgodnie z MPZP na terenie działek znajduje się:

Podstawowym przeznaczeniem terenów Uo.1, o których mowa w ust. 1 jest zabudowa usługowa

3.3. Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty żadną inną formą ochrony konserwatorskiej.

3.4. Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

Obszar opracowania nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej i nie podlega szkodom górniczym.

3.5. O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Obiekt nie oddziałuje negatywnie na środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Spełnia wymogi określone w przepisach i warunkach ujętych w planie miejscowym.

Teren nie znajduje się w obszarze, który może spowodować jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na środowisko, budyni sąsiednie i zdrowi ludzi.

Zgodnie z Uchwałą NR LXXI/1989/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ w „Osiedle Kurdwanów”.Tereny o symbolu Uo.1 przeznaczone w planie dla zabudowy usługowej

Teren nie znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000 ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Najbliższe chronione obszary to:
Natura 2000 Obszary Specjalne Ochrony: brak obszarów

Ponadto, projektowana inwestycja nie powoduje odczuwalnych skutków na gruntach sąsiednich, mających charakter pośredni ani bezpośredni, materialny lub niematerialny.
Projektowana inwestycja nie narusza ponadto interesów osób trzecich, które mogą być potencjalnie naruszone w wyniku projektowania i budowania obiektu budowlanego i związanych z nim urządzeń budowlanych takich jak:
możliwość korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;
dostęp do środków łączności;
swobodny dopływ światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;
ochrona przed uciążliwościami powodowanymi hałasem;
zabezpieczenie przed wibracjami;
brak zakłóceń elektrycznych;
ochrona przed promieniowaniem;
zapewnienie czystego powietrza, wody lub gleby;
ochrona przed emisją pyłów i ostrych zapachów;
zabezpieczenie przed pogorszeniem warunków sanitarnych.
Urządzenia zaprojektowano tak aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do jego zniszczenia, przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji, a także w sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania.

4. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Projekt nie zmienia istniejącego układu dróg dojazdowych do innych obiektów, a tym samym nie wpływa na ich ochronę pożarową.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego, powinna być doprowadzona m.in. do budynku niskiego zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej 1000 m².

Projektowana inwestycja objęta niniejszym opracowaniem, dotycząca wymiany nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej, nie powoduje konieczności wykonania drogi pożarowej ani zmiany istniejących warunków ochrony przeciwpożarowej terenu.

Zgodnie z §3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru wymagają budynki użyteczności publicznej o kubaturze brutto przekraczającej 2500 m³. Projektowany budynek objęty jest odrębnym opracowaniem.

5. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz inne wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały należy stosować zgodnie z kartami technicznymi oraz wytycznymi producentów.

Wszystkie elementy objęte niniejszym opracowaniem, w szczególności projektowana nawierzchnia poliuretanowa bieżni lekkoatletycznej, muszą spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Masy ziemne wydobyte w trakcie prac budowlanych zostaną w miarę możliwości zagospodarowane na terenie działki, a w przypadku nadwyżki wywiezione do miejsca posiadającego stosowne uprawnienia do ich składowania lub przetwarzania.

6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [t.j. Dz.U. 2025.418 z późn. zm.]
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [t.j. Dz.U. 2024.726]
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [Dz.U. 2009.124.1030]
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz.U. 2025.647]
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [t.j. Dz.U. 2014.112]
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz.U. 2024.1112]
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. 2019.1839 z późn. zm.]
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [t.j. Dz.U. 2023.1336]
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [t.j. Dz.U. 2023.1478]

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice zakresu opracowania. Projektowane zagospodarowanie terenu nie wpływa na zacienianie działek sąsiednich. Ze względu na zakładane użytkowanie obiektu przedmiotowa inwestycja nie zakłada powstawania odpadów przemysłowych mogących negatywnie oddziaływać na środowisko oraz działki sąsiednie.

Przedmiotowa inwestycja nie zakłada powstawania ścieków technologicznych mogących negatywnie oddziaływać na środowisko i działki sąsiednie, zdefiniowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Rozwiązania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Realizacja przedmiotowej inwestycji, obejmującej wymianę nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej, nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego.

Określenie obszaru oddziaływania: obszar opracowania inwestycji — działka nr 6/3.

Opracował
mgr inż. arch. Mirosław Maciosze

II. Część rysunkowa

- Z – 1.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

III. Dokumenty dołączone do projektu:

- uprawnienia projektanta branży architektonicznej: mgr inż. arch. Mirosław Macioszek;
- zaświadczenie projektanta branży architektonicznej;
- uprawnienia sprawdzającego branży architektonicznej: mgr inż. arch. Paweł Orlef;
- zaświadczenie sprawdzającego branży architektonicznej;
- uprawnienia projektanta branży elektrycznej: mgr inż. Wojciech Lisek;
- zaświadczenie projektanta branży elektrycznej;
- uprawnienia sprawdzającego branży elektrycznej: mgr inż. Wojciech Balwierz;
- zaświadczenie sprawdzającego branży elektrycznej;
- oświadczenie projektanta branży architektonicznej;
- oświadczenie sprawdzającego branży architektonicznej;
- oświadczenie projektanta branży elektrycznej;
- oświadczenie sprawdzającego branży elektrycznej