ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
SKALA 1:100

SYMBOL		DZ1	DW2	DW1	DW3
SCHEMAT SKALA 1:100 POZ. POSADZKI					
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	So	110	80	110	90
	Ho	220	215	215	215
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	100	80	100	90
	H	215	210	210	210
LOKALIZACJA		ZEWN.	ZEWN.	ZEWN.	ZEWN.
MATERIAŁ		STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE
WYKOŃCZENIE		MAL. PROSZKOWO	MAL. PROSZKOWO	MAL. PROSZKOWO	MAL. PROSZKOWO
SZKLENIE		–	–	–	–
ZAMEK		TAK	TAK	TAK	TAK
OKUCIA		SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE	SYSTEMOWE
OTWORY NAWIEWNE		–	–	–	–
AUTOMATYKA		–	–	–	–
PPOŻ		–	–	–	–
ILOŚĆ SZTUK	P	3	2	2	1
	L	3	2	2	–
RAZEM		6	4	4	1
UWAGI		– WE WSZYSTKICH DRZWIACH – KOŁKI ODBOJOWE – OSTATECZNY KOLOR STOLARKI DOST. DO ISTN. STOLARKI BUDYNKU			
KOLOR		CIEMNY BRĄZOWY RAL 8017	CIEMNY BRĄZOWY RAL 8017	CIEMNY BRĄZOWY RAL 8017	CIEMNY BRĄZOWY RAL 8017

UWAGI:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WYŁĄCZNIE Z PROJ. BRANŻOWYMI
2. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
4. ISTNIEJĄCE KRATY OKIENNE OCZYSCIĆ I POMALOWAĆ PROSZKOWO

modus Mirosław Macioszek
ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Kraków
tel: + 48 517 445 398 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

TEMAT
MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK
W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI
KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH " ORLIK" 2025
PRZY UL. PSZCZELNA 13, DZ. NR 6/2, 6/3, 5/1

ADRES
31-385 KRAKÓW, UL. PSZCZELNA 13, DZ. NR 6/2, 6/3, 5/1

INWESTOR
GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA
PRZEZ ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
30-633 KRAKÓW , UL. WALEREGO SŁAWKA 10

TYTUŁ **ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ**

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. MIROSŁAW MACIOSZEK	MPOIA/090/2010	
SPRAWDZIŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF	Rz/A-06/05	

BRANŻA	FAZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
ARCHITEKTURA	PW	04.2026	1 : 100	A- 2.1

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO