| | |
|---|---|
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | **PROJEKT TECHNICZNY** |
| NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO | **MODERNIZACJA OBIEKTU ORLIK W RAMACH PROGRAMU MODERNIZACJI KOMPLEKSÓW SPORTOWYCH „ORLIK" 2025 ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 6/2, 6/3, 5/1 PRZY UL. PSZCZELNEJ 13 W KRAKOWIE** |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | PODGÓRZE, PSZCZELNA 13<br>DZ. NR 6/2, 6/3, 5/1 OBR.33 PODGÓRZE, |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | KATEGORIA VIII – INNE |
| - NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ<br>- NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO<br>- NUMERY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 126104_9<br>OBRĘB: 0033 PODGÓRZE<br>DZIAŁKA NR: 6/2, 6/3, 5/1<br>ID DZIAŁKI:<br>126104_9.0033.6/2,<br>126104_9.0033.6/3,<br>126104_9.0033.5/1, |
| IMIĘ I NAZWISKO<br>LUB NAZWA INWESTORA, ADRES INWESTORA | GMINA MIEJSKA KRAKÓW – ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE<br>UL. WALEREGO SŁAWKA 10<br>31-633 KRAKÓW |

| ZAKRES OPRACOWANIA<br><br>PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
|---|---|---|---|
| **PAB**<br><br>PROJEKTOWAŁ<br><br>SPEC. UPRAWNIEŃ<br><br>NR UPRAWNIEŃ | **MGR INŻ. LESZEK CHMIELEWSKI**<br><br>DO PROJ. I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE: SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ: WOD. I KAN., CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH<br><br>NR UPR. 95/2001 | 04.2026 r. | |
| **PAB**<br><br>SPRAWDZIŁ<br>SPEC. UPRAWNIEŃ<br><br>NR UPRAWNIEŃ | **MGR INŻ. MAREK KULESZA**<br><br>DO PROJ. BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ: WOD. I KAN., CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH<br><br>NR UPR. MAP/0218/POOS/09 | 04.2026 r. | |

## 1. KANALIZACJA SANITARNA

W ramach modernizacji obiektu „Orlik” przygotowano zwiększoną liczbę kratek ściekowych w łazienkach budynku.
Projektuje się fragment instalacji kanalizacji sanitarnej mający połączyć nowe kratki ściekowe z istniejącą instalacją kanalizacji sanitarnej. Instalację wykonać jak na rysunku dołączonym do dokumentacji. Miejsca włączenia projektowanych kratek ściekowych do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej pokazano w sposób orientacyjny, dokładne lokalizacje należy zweryfikować po demontażu warstw posadzkowych.
Instalację wykonać z rur PCV DN50 łączonych kielichowo.

## 2. UWAGI

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, oraz materiały ze wskazaniem producenta należy traktować jako przykładowe. Wykonawca może zaproponować innych producentów dla urządzeń i materiałów określonych w projekcie z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień.
Wszelkie zmiany dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów, oraz tras prowadzenia poszczególnych instalacji należy konsultować z projektantem.
Prace montażowe poszczególnych instalacji wykonać zgodnie z wytycznymi producentów poszczególnych urządzeń i materiałów.
**Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).**
Prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i PPOŻ.