PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie remontów terenów zewnętrznych (ciągi komunikacyjne, place, podwórza, drogi wewnętrzne)-zamówienie na roboty podobne.

ADRES INWESTYCJI: Tereny administrowane przez ZGN Wola - Dzielna 7b, 9, 9a

NAZWA INWESTORA: Zaklad Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola

ADRES INWESTORA: 01-225 Warszawa, ul. J. Bema 70

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Adam Milewski

DATA OPRACOWANIA: 2026-09-21

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

SŁOWNIE: zł

Sporządził:

INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
Nr upr. MA/085/2015

Adam Milewski

Data opracowania

2026-09-21

STARSZY SPECJALISTA

Dariusz Mossakowski

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m2	511,050		
2	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej Krotność = 0,65	m2	392,220		
3	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	99,000		
4	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m3	31,360		
5	kalk. własna	Opłata wysypiskowa	m3	31,260		
6	kalk. własna	Demontaż słupków, blokad i stojaków	szt.	24,000		
7	kalk. własna	Trzepak, ławka przy trzepaku - demontaż i montaż	szt	1,000		
8	kalk. własna	Demontaż istniejących doniic	szt.	11,000		
9	KNR 2-31 0818-01	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	m	72,000		
10	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,020		
11	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	392,220		
12	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	392,220		
13	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m2	33,680		
14	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	33,680		
15	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (średnia grubość 5 cm.)	m3	1,684		
16	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	33,680		
17	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm-opaska Krotność = 2	m2	16,840		
18	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty ECO) - wypełnienie żwirem sortowanym-udział frakcji kamienia min. 50 % (Należy zastosować współczynnik R - 2,00)	m2	33,680		

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 11005 Wydruk SV-RDP1\amilewski

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19	kalk. własna	Dostawa i montaż - stojaki na rowery	szt.	8,000		
20	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki stalowej warszawskiej z podłokietnikiem	kpl.	1,000		
21	kalk. własna	Dostawa i montaż psiej toalety publicznej tzw. "Piesuar"	kpl.	2,000		
22	KNP 16 0644-01	Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych - pomiary powykonawcze	kpl.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Norma EXPERT Wersja: 5.17.300.17 Nr seryjny: 11005 Wydruk SV-RDP1\amilewski