

OPIS DO INWENTARYZACJI ZADRZEWIEŃ Z OPINIĄ DENDROLOGICZNĄ I PROJEKTEM GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

Spis treści:

I. Opis do inwentaryzacji drzewostanu

- 1.1 Przedmiot i zakres opracowania
- 1.2 Podstawa opracowania
- 1.3 Opis stanu istniejącego

II. Opis do projektu gospodarki drzewostanem

- 2.1 Usuwanie drzew kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu oraz w ramach cięć sanitarnych
- 2.2 Zabezpieczenie drzew na czas budowy

III. Załącznik:

- 3.1 Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną

I. Opis do inwentaryzacji drzewostanu

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są zadrzewienia i zakrzewienia na terenie projektowanej przebudowy drogi gminnej – ul. Wolności w Pokoju w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz budowy infrastruktury poprawiającej mobilność w gminie Pokój

Rzeczowy zakres prac obejmuje:

- szczegółową inwentaryzację drzew i krzewów występujących w granicach opracowania,
- opinię dendrologiczną dotyczącą oceny wartości przyrodniczych i funkcjonalnych inwentaryzowanych zadrzewień
- projekt gospodarki istniejącym drzewostanem oraz zabezpieczenia drzew i krzewów na czas projektowanych robót budowlanych

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora
- plan sytuacyjny w skali 1: 500
- pomiary własne uzupełniające treść planu o sytuację zieleni, z września 2026 roku
- obowiązujące normatywy i przepisy

1.3 Opis stanu istniejącego

Inwentaryzacja zieleni, przeprowadzona we wrześniu 2026 roku w miejscowości Pokój, objęła nasadzenia przydrożne i przyuliczne wzdłuż drogi gminnej – ul. Wolności, na odcinku planowanej przebudowy.

Inwentaryzowane zadrzewienia występują w formie planowanych, ozdobnych nasadzeń przydrożnych w przyległych terenach zielni. Na terenie opracowania nie występują naturalne samosiewy.

Numeracji drzew na planszy graficznej odpowiadają liczby porządkowe poniższego „Wykazu inwentaryzacyjnego”, który zawiera szczegółowy opis poszczególnych egzemplarzy wraz z uwagami o stanie zdrowotnym.

Rozmieszczenie istniejących drzew i krzewów przedstawiono na planszach graficznych nr 1 w skali 1:500.

Opinia dendrologiczna - stan istniejący

Zinwentaryzowane zadrzewienia, obejmujące 36 pozycji, reprezentowane są przez pospolite gatunki drzew i krzewów pochodzących z planowanych nasadzeń przydrożnych i reprezentacyjnych, typowych dla terenów miejskich. Na terenie opracowania nie występują naturalne samosiewy.

Gatunki tworzące zadrzewienia to głównie:

- | | |
|---|--------------|
| - Lipa drobnolistna / <i>Tilia cordata</i> / | – 28 pozycji |
| - Jesion wyniosły / <i>Fraxinus excelsior</i> / | – 4 pozycji |

wraz z domieszką pojedynczych egzemplarzy żywotnika zachodniego oraz krzewów irgi dammera, laurowiśni wschodniej i bluszczu pospolitego.

Wiek zadrzewień określa się na około 70-80 lat dla najstarszych egzemplarzy jesionu wyniosłego i lipy drobnolistnej pochodzących z pierwotnych nasadzeń przydrożnych. Liczną grupę stanowią młodociane nasadzenia ozdobne, których wiek nie przekracza 20 lat.

Stan zdrowotny zadrzewień określa się, jako średni. Stwierdzono występujący w koronach drzew drobny i średni posusz gałęziowy, typowy dla drzew starszych, u młodych egzemplarzy posusz jest drobny i nieliczny. Na terenie opracowania występuje 1 egzemplarz drzewa, który kwalifikuje się do usunięcia w ramach cięć sanitarnych (lipa drobnolistna nr 17). Dodatkowo na terenie opracowania występują 3 sztuki pniaków średnicy około 80 cm po dawniej usuniętych drzewach, które wyznaczono do frezowania.

Z uwagi na skład gatunkowy, wiek oraz lokalizację zadrzewień zinwentaryzowany drzewostan przedstawia dużą wartość przyrodniczą, krajobrazową i społeczną.

W trakcie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych nie stwierdzono występowania drzew dziuplastych, mogących być siedliskami chronionej fauny.

Wśród inwentaryzowanej zieleni nie występują egzemplarze drzew będących pod szczególną ochroną prawną.

II. Opis do projektu gospodarki drzewostanem

Planowana przebudowa drogi gminnej – ul. Wolności w miejscowości Pokój w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów, budowy miejsc parkingowych, zjazdów zwykłych, budowy kanalizacji deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną koliduje z istniejącymi drzewami i krzewami, które wyznaczono do usunięcia.

Szczegółowy zakres robót związany z usuwaniem i zabezpieczeniem istniejącego drzewostanu przedstawiono w pkt. 2.1 i 2.2 niniejszego opracowania.

2.1 Usuwanie drzew kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu

Nowe zagospodarowanie terenu przewiduje przebudowę drogi gminnej – ul. Wolności w miejscowości Pokój w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerzystów, budowy miejsc parkingowych, zjazdów zwykłych, budowy kanalizacji deszczowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną.

Zamierzenia te wymagają usunięcia drzew i krzewów zlokalizowanych na działkach wydzielonych pod rozbudowę drogi i terenów niezbędnych dla obiektów budowlanych.

Do usunięcia wyznacza się drzewa i krzewy kolizyjne, wg poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa gatunkowa	Średnica pnia	Obwód pnia na h= 130 cm	Obwód pnia na h= 5 cm	Średnica korony	Wysokość	Uwagi Kolor czerwony – egzemplarze kolizyjne do usunięcia Kolor fioletowy – egzemplarze do usunięcia w ramach cięć sanitarnych
6	Lipa drobnolistna	11	35	53	3	5	Odrosty z pnia <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
7	Lipa drobnolistna	16	50	66	3	5	Odrosty z pnia <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
8	Lipa drobnolistna	12	38	60	3	5	Odrosty z pnia, wilki <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
9	Lipa drobnolistna	11	35	57	2	4	Odrosty z pnia <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
10	Lipa drobnolistna	19	60	75	4	5	Odrosty z pnia <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
11	Lipa drobnolistna	66	207	Powyżej 50 cm	8	22	Drobny susz, wilki <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
12	Lipa drobnolistna	80	251	-	-	-	Pień ścięty na wysokości 0,2 m, do frezowania <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
13	Lipa drobnolistna	5	16	22	1	2,5	Opalikowany odrost ze ściętego pnia <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
14	Lipa drobnolistna	80	251	-	-	-	Pień ścięty na wysokości 0,3 m, do frezowania <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
15	Lipa drobnolistna	4	13	19	1	2	Opalikowany odrost ze ściętego pnia <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
16	Lipa drobnolistna	84	264	Powyżej 50 cm	10	19	Wilki, na wysokości 5 m gniazdo szerszeni, , drobny susz, pojedyncza jemiola <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
17	Lipa drobnolistna	67	210	Powyżej 50 cm	6	4	Silnie pochylona w stronę rowu, wilki, przewadnik złamany na wysokości 2 m, na całej długości przewadnika ubytek – brak 2/3 masy pnia, grozi powaleniem, egzemplarz nie przyszłościowy <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
18	Lipa drobnolistna	66	207	Powyżej 50 cm	12	20	Drobny i średni susz, rozwidla się na wysokości 5 m pod kątem ostrym <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
19	Lipa drobnolistna	80	251	-	-	-	Pień ścięty na wysokości 0,3 m, do frezowania <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
20	Lipa drobnolistna	6	19	31	1,5	3	Opalikowany odrost ze ściętego pnia <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
21	Lipa drobnolistna	46	144	Powyżej 50 cm	6	10	Rozwidla się na wysokości 2,2 m pod kątem ostrym, wilki, drobny i nieliczny średni susz <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
23	Lauroviśnia wschodnia	Krzew	Pow. 5 m ²	-	2,5	1,5	<i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
24	Lipa drobnolistna	9	28	57	3	5	<i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
25	Lipa drobnolistna	7	22	34	3	4	<i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
26	Lipa drobnolistna	78	245	Powyżej 50 cm	14	21	Rozwidla się na wysokości 5 m pod kątem ostrym, drobny i nieliczny średni susz, do

							wysokości 8 m ubytek wgłębny pnia szerokości 5 cm, w rozwidleniu i w przewodniku przewijającym nad drogą ubytek wgłębny pnia szerokości 5 cm na długości minimum 5 m – grozi złamaniem, zagraża bezpieczeństwu <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
32	Lipa drobnolistna	68	214	Powyżej 50 cm	10	24	Drobny i średni susz, na wysokości 12 m suchy konar średnicy 20 cm, wilki <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
33	Lipa drobnolistna	89	279	Powyżej 50 cm	10	20	Drobny i nieliczny średni susz, wilki, porośnięta kwitnącem bluszczem <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
35	Bluszcz pospolity	Pnącze	Pow. 7 m ²		3	5	Słup linii na powietrznej porośnięty bluszczem <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>

Drzewa kolidujące z nowym zagospodarowaniem terenu oznaczono w Wykazie inwentaryzacyjnym i na planszach graficznych kolorem **czzerwonym**.

Dodatkowo w obrębie opracowania występuje 1 egzemplarze drzewa, którego usunięcie powodowane jest złym stanem zdrowotnym oraz technicznych, i w wypadku, których ewentualne zabiegi pielęgnacyjne lub lecznicze nie przyniosą oczekiwanego skutku w postaci przedłużenia żywotności lub poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego użytkowników drogi.

Zostały one oznaczone w Wykazie inwentaryzacyjnym i na planszach graficznych kolorem **fioletowym**.

Zestawienie poszczególnych pni do usunięcia w ramach kolizji z nowym zagospodarowaniem terenu i w ramach cięć sanitarnych – do celów kosztorysowych:

	Ilość pni drzew
Do 15 cm	8
16-25 cm	2
26-35 cm	-
36-45 cm	-
46-60 cm	1
61-80 cm	7
81-100 cm	2
Frezowanie	3 szt średnicy 80 cm

Skupiny krzewów o średnicach do 10 cm w zwarcu średnim z łącznej powierzchni **12 m²**.

2.2 Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas prowadzenia prac budowlanych

Do zabezpieczenia na czas prowadzenia robót budowlanych wyznaczono drzewa i krzewy zlokalizowane poza projektowanym pasem robót budowlanych, które mogą zostać zaadaptowane w nowym zagospodarowaniu terenu, wg poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa gatunkowa	Średnica pnia	Obwód pnia na h= 130 cm	Obwód pnia na h= 5 cm	Średnica korony	Wysokość	Uwagi Kolor czerwony – egzemplarze kolizyjne do usunięcia Kolor fioletowy – egzemplarze do usunięcia w ramach cięć sanitarnych Kolor niebieski – zabezpieczenie na czas prowadzonych prac budowlanych Kolor zielony – egzemplarze do przesadzenia
3	Jesion wyniosły	64	201	Powyżej 50 cm	10	20	Drobny i średni susz, szczytowe partie korony suche <i>Dz. nr 625 obręb Pokój</i>
4	Lipa drobnolistna	8	25	34	2	4	Opalikowany <i>Dz. nr 625 obręb Pokój</i>
5	Irga dammera zwarta skupina krzewów wysokości do 0,2 m, do zabezpieczenia parkane na długości 10 mb, <i>Dz. nr 625 obręb Pokój</i>						
27	Lipa drobnolistna	5	16	22	1,5	2	<i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
28	Lipa drobnolistna	51	160	Powyżej 50 cm	8	18	Drobny i średni susz, jemiola <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
29	Lipa drobnolistna	88	276	Powyżej 50 cm	12	22	Drobny i średni susz <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
30	Lipa drobnolistna	57	179	Powyżej 50 cm	8	16	Rozwidła się na wysokości 3 m pod kątem ostrym, porośnięta kwitnącym bluszczem <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
31	Jesion wyniosły	53	166	Powyżej 50 cm	6	16	Po silnych cięciach, drobny i średni susz, tylce średnicy do 10 cm, rozwidła się na wysokości 5 m pod kątem ostrym, słaby <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
34	Żywotnik zachodni szpaler drzew za ogrodzeniem średnicy do 30 cm, korona przewijająca nad chodnikiem, w ramach zabezpieczenia należy podkładać koronę na d chodnikiem do wysokości 3 cm, do zabezpieczenia i podkrzesania na długości 14 mb <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>						
36	Jesion wyniosły	84	264	Powyżej 50 cm	12	20	Drobny i średni susz, rozwidła się na wysokości m pod kątem ostrym <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>

Drzewa te wyróżniono w wykazie inwentaryzacyjnym i na planszy graficznej kolorem **niebieskim**.

ŁĄCZNIE DO ZABEZPIECZENIA WYZNACZONO:

Średnica pni	ZABEZPIECZENIE
Do 30 cm	2 szt.
Ponad 30 cm	6 szt.
Parkan	24 mb

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, wszelkie roboty ziemne w granicach zasięgów koron istniejących drzew i krzewów należy wykonywać ręcznie, w celu uniknięcia uszkodzeń systemów korzeniowych. W wypadku konieczności prowadzenia pasa technologicznego robót, po którym poruszał się ciężki sprzęt budowlany i transportowy w pobliżu drzew, należy położyć na trasie poruszania się sprzętu materiał amortyzacyjny, przeciwdziałający zagęszczeniu gruntu (w postaci tymczasowych dróg modułowych, o konstrukcji z prefabrykowanych płyt metalowych (np. aluminiowych), płyt lub mat z tworzyw sztucznych lub modułowych rozwiązań mat drewnianych. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni powinien zatwierdzić plan ruchu sprzętu ciężkiego na terenie budowy.

W wypadku, gdy pas technologiczny robót przebiega w zasięgu koron istniejących drzew, nie można dopuszczać do obłamywania gałęzi i konarów przez pracujący sprzęt budowlany. W wypadku ewentualnych kolizji z koronami drzew, na czas pracy maszyn budowlany lub transportu materiałów gabarytowych kolidujące gałęzie należy odciągnąć i podwiesić, a po zakończeniu prac doprowadzić do stanu wyjściowego. W wypadku, gdy nie ma możliwości tymczasowego odgięcia gałęzi lub konarów w pasie technologicznym, dopuszcza się przycięcie gałęzi lub konarów, w zakresie nie większym niż 5% całkowitej masy korony, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Cięcia w koronach drzew powinny być wykonywane przez specjalistyczną firmę arborystyczną, minimum z certyfikatem European Treeworker.

Dodatkowo, w wypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia cięć kształtujących w koronach drzew, cięcia te nie mogą przekraczać 20% całkowitej masy korony, i muszą być wykonywane przez specjalistyczną firmę arborystyczną.

Pnie istniejących drzew w obrębie placu budowy powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez obłożenie ich deskami, do wysokości 2m. Dolne końce desek powinny opierać się na podłożu, szalunek należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min 3 razy), deski powinny ściśle przylegać do pnia, zamiast desek dopuszcza się zastosowanie mat słomianych, juty. Szczegółowe rozwiązania zabezpieczeń pni, w tym grubość warstw ewentualnym mat jutowych lub słomianych powinna być zaakceptowana przez inspektora nadzoru dendrologicznego. Krzewy i żywopłoty należy zabezpieczyć poprzez odgrodzenie ich od placu budowy parkanem drewnianym wysokości minimum 1,2m, ustawionym poza zasięgiem rzutów ich koron. Dopuszcza się zabezpieczenie drzew za pomocą parkanu drewnianego ustawionego poza rzutem ich koron, zamiast bezpośredniego obłożenia pni.

Niedopuszczalne jest składowanie materiałów budowlanych oraz parkowanie maszyn budowlanych w obrębie istniejących terenów zieleni. Należy zwrócić uwagę, by baza sprzętu ciężkiego, węzły sanitarne, magazyn mat. budowlanych oraz inne obiekty związane z organizacją terenu budowy powinny znajdować się z dala od drzew. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni powinien zatwierdzić wybrane w tym celu miejsce.

W wypadku konieczności przeprowadzenia wykopów w zasięgu systemów korzeniowych drzew, należy dokonać cięć korzeni mniejszych, o średnicach do 2 cm, które zabezpieczamy, po oczyszczeniu, dwu lub trzykrotnie pomalowane preparatami takimi jak Funaben 3 lub, Santar czy Dendromal. Cięcia korzeni o średnicy większej niż 2 cm powinny być dodatkowo zabezpieczane (nasączonymi preparatami grzybobójczymi) opatrunkami z materiałów ulegających z czasem rozkładowi w glebie - np. z tkaniny jutowej.

W wypadku prowadzenia prac w zasięgu rzutów koron adaptowanych drzew, nie wolno dopuszczać do przesychania skarp i dna wykopów oraz systemów korzeniowych drzew, zabezpieczając je okresowo zwilżanymi matami kokosowymi lub jutowym, do czasu zamknięcia wykopów.

Dodatkowo w wypadku konieczności cięcia korzeni konstrukcyjnych drzew (o średnicy ponad 10 cm), należy każdorazowo sprawdzić czy nie zachodzi konieczność zastosowania odciągów linowych w celu zachowania statyki drzewa. O ile to możliwe, cięcie korzeni konstrukcyjnych drzew powinno zostać zmniejszone do minimum, nawet kosztem pozostawienia ich w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni ciągów komunikacyjnych lub lokalnym zmniejszeniem miąższości tych warstw.

Prace zabezpieczające powinny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanego inspektora nadzoru terenów zieleni.

III. Załącznik:

3.1 Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną

L.p.	Nazwa gatunkowa	Średnica pnia	Obwód pnia na h= 130 cm	Obwód pnia na h= 5 cm	Średnica korony	Wysokość	Uwagi Kolor czerwony – egzemplarze kolizyjne do usunięcia Kolor fioletowy – egzemplarze do usunięcia w ramach cięć sanitarnych Kolor niebieski – zabezpieczenie na czas prowadzonych prac budowlanych Kolor zielony – egzemplarze do przesadzenia
1	Jesion wyniosły	61 60	192 88	Powyżej 50 cm	12	20	Rozwidła się na wysokości 0,4 m, liczny średni susz, słaby przewodnik średnicy 60 cm – do wysokości 3 m rana powierzchniowa pnia szerokości 20 cm, rozwidła się na wysokości 6 m pod kątem ostrym, przewodnik średnicy 61 cm – rozwidła się na wysokości 3 m pod kątem ostrym <i>Dz. nr 625 obręb Pokój</i>
2	Lipa drobnolistna	52	163	Powyżej 50 cm	7	16	Nieznacznie pochylona, porośnięta kwitnącym bluszczem, drobny susz, od wysokości 0,7 m ubytek wgłębny pnia szerokości 5 cm, żer owadów <i>Dz. nr 625 obręb Pokój</i>
3	Jesion wyniosły	64	201	Powyżej 50 cm	10	20	Drobny i średni susz, szczytowe partie korony suche <i>Dz. nr 625 obręb Pokój</i>
4	Lipa drobnolistna	8	25	34	2	4	Opalikowany <i>Dz. nr 625 obręb Pokój</i>
5	Irga dammera zwarta skupina krzewów wysokości do 0,2 m, do zabezpieczenia parkane na długości 10 mb, <i>Dz. nr 625 obręb Pokój</i>						
6	Lipa drobnolistna	11	35	53	3	5	Odrosty z pnia <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
7	Lipa drobnolistna	16	50	66	3	5	Odrosty z pnia <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
8	Lipa drobnolistna	12	38	60	3	5	Odrosty z pnia, wilki <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
9	Lipa drobnolistna	11	35	57	2	4	Odrosty z pnia <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
10	Lipa drobnolistna	19	60	75	4	5	Odrosty z pnia <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
11	Lipa drobnolistna	66	207	Powyżej 50 cm	8	22	Drobny susz, wilki <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
12	Lipa drobnolistna	80	251	-	-	-	Pień ścięty na wysokości 0,2 m, do frezowania <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
13	Lipa drobnolistna	5	16	22	1	2,5	Opalikowany odrost ze ściętego pnia <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
14	Lipa drobnolistna	80	251	-	-	-	Pień ścięty na wysokości 0,3 m, do frezowania <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
15	Lipa drobnolistna	4	13	19	1	2	Opalikowany odrost ze ściętego pnia <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
16	Lipa drobnolistna	84	264	Powyżej 50 cm	10	19	Wilki, na wysokości 5 m gniazdo szerszeni, , drobny susz, pojedyncza jemiola

							<i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
17	Lipa drobnolistna	67	210	Powyżej 50 cm	6	4	Silnie pochylona w stronę rowu, wilki, prowadnik złamany na wysokości 2 m, na całej długości prowadnika ubytek – brak 2/3 masy pnia, grozi powaleniem, egzemplarz nie przyszłościowy <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
18	Lipa drobnolistna	66	207	Powyżej 50 cm	12	20	Drobny i średni susz, rozwidła się na wysokości 5 m pod kątem ostrym <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
19	Lipa drobnolistna	80	251	-	-	-	Pień ścięty na wysokości 0,3 m, do frezowania <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
20	Lipa drobnolistna	6	19	31	1,5	3	Opalikowany odrost ze ściętego pnia <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
21	Lipa drobnolistna	46	144	Powyżej 50 cm	6	10	Rozwidła się na wysokości 2,2 m pod kątem ostrym, wilki, drobnny i nieliczny średni susz <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
22	Lipa drobnolistna	f.k.	Pow. 1,8 m ²	-	1,5	1,5	Forma krzewiasta, pnie średnicy do 1 cm <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
23	Laurowiśnia wschodnia	Krzew	Pow. 5 m ²	-	2,5	1,5	<i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
24	Lipa drobnolistna	9	28	57	3	5	<i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
25	Lipa drobnolistna	7	22	34	3	4	<i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
26	Lipa drobnolistna	78	245	Powyżej 50 cm	14	21	Rozwidła się na wysokości 5 m pod kątem ostrym, drobnny i nieliczny średni susz, do wysokości 8 m ubytek wgłębny pnia szerokości 5 cm, w rozwidleniu i w prowadniku przewijającym nad drogą ubytek wgłębny pnia szerokości 5 cm na długości minimum 5 m – grozi złamaniem, zagraża bezpieczeństwu <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
27	Lipa drobnolistna	5	16	22	1,5	2	<i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
28	Lipa drobnolistna	51	160	Powyżej 50 cm	8	18	Drobny i średni susz, jemiola <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
29	Lipa drobnolistna	88	276	Powyżej 50 cm	12	22	Drobny i średni susz <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
30	Lipa drobnolistna	57	179	Powyżej 50 cm	8	16	Rozwidła się na wysokości 3 m pod kątem ostrym, porośnięta kwitnącym bluszczem <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
31	Jesion wyniosły	53	166	Powyżej 50 cm	6	16	Po silnych cięciach, drobnny i średni susz, tylce średnicy do 10 cm, rozwidła się na wysokości 5 m pod kątem ostrym, słaby <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
32	Lipa drobnolistna	68	214	Powyżej 50 cm	10	24	Drobny i średni susz, na wysokości 12 m suchy konar średnicy 20 cm, wilki <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
33	Lipa drobnolistna	89	279	Powyżej 50 cm	10	20	Drobny i nieliczny średni susz, wilki, porośnięta kwitnącym bluszczem

							<i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
34	Żywotnik zachodni szpaler drzew za ogrodzeniem średnicy do 30 cm, korona przewijająca nad chodnikiem, w ramach zabezpieczenia należy podkrzesać koronę na d chodnikiem do wysokości 3 cm, do zabezpieczenia i podkrzesania na długości 14 mb <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>						
35	Bluszcz pospolity	Pnącze	Pow. 7 m ²		3	5	Słup linii na powietrznej porośnięty bluszczem <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>
36	Jesion wyniosły	84	264	Powyżej 50 cm	12	20	Drobny i średni susz, rozwidla się na wysokości m pod kątem ostrym <i>Dz. nr 594 obręb Pokój</i>