

Inwestor:
Zarząd Powiatu Pułtuskiego
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11
06-100 Pułtusk

Wykonawca:
EKOPROJEKT INŻYNIERIA BUDOWLANA Sp. z o.o.
ul. PŁOCK 69/2, 09-100 Płońsk

Przedmiar robót Nr EP570_PR_00 ul. Miodowa

Nazwa budowy:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1821W ul. Strażacka i Miodowa w m. Winnica

Kod budowy:

Adres budowy 142406_2.0036.89, 142406_2.0036.92/1, 142406_2.0036.93/1

Rodzaj robót: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miodowej w m. Winnica

Data oprac.: 2026-03-14

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		KANALIZACJA DESZCZOWA - UL. MIODOWA Di-B8			
1.		Roboty przygotowawcze			
1		KNR 2-01W0113-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym (tyczenie trasy i inwentaryzacja) krotność= 1,00	km	0,19
1. Di-B8					
2. 154/1000					0,15
3. Wpusty					
4. 41,2/1000					0,04
2.		Roboty ziemne			
2		KNNR 10312-010-050	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV. Wykopy o szerokości 1 m i głębokości do 3,0 m krotność= 1,00	m2	1 054,00
1. Szalowanie					
2. $((154*2,78)*2)+((41,2)*2,4*2)$					1 054,00
3		KNNR 10312-040-050	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV.Dodatek za każdy dalszy 1m szerokości wykopu o głębokości 3,0m krotność= 1,00	m2	48,00
1. Osadnik i separator					
2. $((2*3)*4)*2$					48,00

4		KNR 2-01W0203-05-060	Roboty ziemne w gruntach kategorii I-II wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,40 m3 z transportem urobkudo 1 km samochodem samowyladowczym krotność= 1,00	m3	713,08
1. Sieć kd					
2. (154)*2,78*1,4					599,37
3. Wpusty					
4. 41,2*1,2*2,3					113,71
5		KNR 2-18W0511-02-060	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty krotność= 1,00	m3	14,04
1. Podsyp					
2. 0,15*((154-61,5)+41,2)*0,7					14,04
6		KNR 2-18W0511-06-060	Podłoża z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 16 cm,pod kanały i obiekty krotność= 1,00	m3	6,46
1. Dla rur betonowych					
2. 0,15*61,5*0,7					6,46
7		KNNR 10206-03020-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyl.5-10t,do 1km.Grunt I-III + zakup pospólki krotność= 1,00	m3	606,29
1. Objętość zasypki					
2. $713-(3,14*(1,2^2/4)*15,31-(3,14*(1,5^2/4)*10,52-(3,14*(2^2/4)*8-(3,14*(0,8^2/4)*61,4-(3,14*(0,4^2/4)*70-(3,14*(0,315^2/4)*70-(3,14*(0,25^2/4)*12,5$					606,29
8		KNNR Wacetob 10408-010-060	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi. Grunt syпки kategorii I-II krotność= 1,00	m3	606,29
1. 606,288					606,29
3.		Roboty montażowe			
9		KNR 2-18W0412-06-040	Kanały z rur PP 800 mm łączonych na uszczelkę gumową,bez bezpośredniego rozwieżenia rur na skraj wykopu krotność= 1,00	m	61,40
10		KNNR 4 ERRATA1308-060-040	Kanały z rur PP SN8 Lite o średnicy DN 400 mm - analogia krotność= 1,00	m	71,50
11		KNNR 4 ERRATA1308-040-040	Kanały z rur PP SN8 Lite o średnicy DN 250 mm - analogia krotność= 1,00	m	12,70
1. 12,7					12,70
12		KNNR 4 ERRATA1308-030-040	Kanały z rur PP SN8 Lite o średnicy DN 200 mm - analogia krotność= 1,00	m	41,20
1. 41,2					41,20

13		KNR 2-18W0513-0301-020	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - analogia krotność= 1,00	szt	8,00
14		KNR 2-18W0513-0501-020	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1500 mm - analogia krotność= 1,00	szt	4,00
15		KNR 2-18W0524-02-020	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu krotność= 1,00	szt	6,00
16		AW-090	Separator węglowodorów 20/200 krotność= 1,00	kpl	1,00
17		AW-090	Osadnik piasku V=3000dm3 krotność= 1,00	kpl	1,00
4.		Kolizje przyłącze wodociągowe			
18		KNR 4-02W0121-04-040	Demontaż rurociągu o połączeniach zgrzewanych PP, PE, PB o średnicy 40 - 63 mm krotność= 1,00	m	3,00
19		KNKRB 04B0102-03-040	Przyłącza wodociągowe z rur łączonych metoda zgrzewania rurociągi o średnicach nominalnych 63 mm krotność= 1,00	m	3,00
5.		Roboty towarzyszące			
20		AW-090	Regulacja studnia kanalizacji sanitarnej krotność= 1,00	kpl	3,00
21		AW-090	Regulacja studnia kanalizacji deszczowej krotność= 1,00	kpl	1,00
22		AW-090	Regulacja Zasuwa wodociągowa krotność= 1,00	kpl	12,00