

Inwestor:
Zarząd Powiatu Pułtuskiego
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11
06-100 Pułtusk

Wykonawca:
EKOPROJEKT INŻYNIERIA BUDOWLANA Sp. z o.o.
ul. PŁOCK 69/2, 09-100 Płońsk

Przedmiar robót Nr EP570_PR_00 ul. Strażacka

Nazwa budowy:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1821W ul. Strażacka i Miodowa w m. Winnica

Kod budowy:

Adres budowy 142406_2.0036.89, 142406_2.0036.92/1, 142406_2.0036.93/1

Rodzaj robót: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Strażackiej w m. Winnica

Data oprac.: 2026-03-14

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		KANALIZACJA DESZCZOWA - UL. STRAŻACKA B12-B16			
1.		Roboty przygotowawcze			
1		KNR 2-01W0113-03-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym (tyczenie trasy i inwentaryzacja) krotność= 1,00	km	0,10
1. B12-B16					
2. (35,2+17,45+13,35+16)/1000					0,08
3. Wpusty					
4. (6,2+4,5+3+4,9+3,5)/1000					0,02
2.		Roboty ziemne			
2		KNNR 10312-010-050	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV. Wykopy o szerokości 1 m i głębokości do 3,0 m krotność= 1,00	m2	478,86
1. Szalowanie					
2. ((82*2,3)*2)+((6,2+4,5+3+4,9+3,5)*2,3*2)					478,86
3		KNR 2-01W0203-05-060	Roboty ziemne w gruntach kategorii I-II wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,40 m3 z transportem urobkudo 1 km samochodem samowyladowczym krotność= 1,00	m3	287,32
1. Sieć kd					
2. (35,2+17,45+13,35+16)*2,3*1,2					226,32
3. Wpusty					
4. (6,2+4,5+3+4,9+3,5)*1,2*2,3					61,00
4		KNR 2-18W0511-02-060	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm,pod kanały i obiekty krotność= 1,00	m3	10,50
1. Podsyp					
2. 0,15*100*0,7					10,50

5		KNNR 10206-03020-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier. 0,40m ³ i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyl. 5-10t, do 1km. Grunt I-III + zakup pospółki krotność= 1,00	m ³	271,98
1. Obiętość zasypki					
2. Pozycja nr.: 3 - ((3,14*(1,2^2))/4)*(2,75+2,38+2,04+1,85)- ((3,14*(0,5^2))/4)*(1,14*5)- ((3,14*(0,25^2))/4)*(82)					271,98
6		KNNR Wacetob 10408-010-060	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-II krotność= 1,00	m ³	271,98
1. 271,98					271,98
3.		Roboty montażowe			
7		KNNR 4 ERRATA1308-040-040	Kanały z rur PP SN8 Lite o średnicy DN 250 mm - analogia krotność= 1,00	m	82,00
8		KNNR 4 ERRATA1308-030-040	Kanały z rur PP SN8 Lite o średnicy DN 200 mm - analogia krotność= 1,00	m	22,10
1. 6,2+4,5+3+4,9+3,5					22,10
9		KNR 2-18W0513-0301-020	Studnie rewizyjne w gotowym wykopie. Studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - analogia krotność= 1,00	szt	5,00
10		KNR 2-18W0524-02-020	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu krotność= 1,00	szt	5,00