KOSZTORYS OFERTOWY II ŚWIATŁOWÓD

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		**Światłowód**				
1 d.1	KNR 5-16 0107-01	Układanie przewodu światłowodowego jednomodowego osmiowłóknowego	m	65.000		
2 d.1	KNR AT-14 0104-02	Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych	szt.	16.000		
3 d.1	KNR AT-14 0109-01	Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19"	szt.	2.000		
4 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0901-07 analogia	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy - odcinek regeneratorowy (1 zmierzony światłowód)	odc.	1.000		
5 d.1	KNR AL-01 0115-01	Dostawa i montaż przełącznic światłowodowych wraz z wyposażeniem	szt.	2.000		
6 d.1	KNR AT-14 0106-01	Montaż złącza światłowodowego	szt.	1.000		
7 d.1	KNR 5-07 0503-02 analogia	Konfiguracja sieci LAN	stojak.	1.000		
8 d.1	kalk. własna	Demontaż starej radiolinii	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32528 Użytkownik: pawel