

Poziom porównawczy 255,00 m n.p.m.

	Bud	SK7	SK6	SK5	SK4	SK3	SK2	SK1	S.ist.
Rzędna terenu projektowanego	268,30	268,30	268,47	268,67	268,66	268,64	268,64	268,41	268,66
Rzędna terenu istniejącego	268,30	268,30	268,20	268,20	268,20	268,20	268,54	268,33	268,65
Rzędna dna kanału	266,50	266,46	266,18	266,66	266,13	266,72	266,64	266,12	265,53
Zagłębienie dna kanału [m]	1,80	1,84	2,29	3,01	3,47	3,92	3,90	4,29	5,13
Odległości [m]	2,50	18,65	35,00	35,50	26,80	5,60		34,60	39,20
Średnice, materiał	160×4,7 PVC-U_SDR34_I_d								
Spadek									15,0 ‰
Długość trasy [m]	0,00	2,50	4,20	7,20	25,15	46,15	81,65	114,65	119,63	120,73	123,65	158,65	196,70	197,85

STUDIO ARCHITEKTURY BEBER

Temat:
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK.
BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Lokalizacja:
44 - 206 Rybnik, ul. 1 Maja
Działka nr 7822/1
Jednostka ewidencyjna: 247507_1-M. Rybnik
Obręb ewidencyjny: 0010 Chwałowice

Treść:
PROFIL PRZYŁĄCZA I ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	tech. Paweł PAWLICKI	109/79 KI	instalacje sanitarne instalacje sanitarne			IX 2026	1:100/200

Branża: IS | Faza: PT | Rys. nr: IS-11

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE