2026-07-08	Data:
PROJEKT WYSTAWY STAŁEJ „SKARBY ZE SŁUSZKOWA" NA POTRZEBY MUZEUM OKRĘGOWEGO ZIEMI KALISKIEJ W KALISZU	Temat:
MUZEUM OKRĘGOWE ZIEMI KALISKIEJ W KALISZU UL. KOŚCIUSZKI 12, 62-800 KALISZ	Zamawiający:
IMERTON SP. Z O.O. | BIURO@IMERTON.PL | IMERTON.PL UL. PIŁSUDSKIEGO 74 LOK. 320 | 50-020 WROCŁAW	Opracowanie:
KOSZTORYS INWESTORSKI	Tytuł:

IMERTON sztuka tworzenia ekspozycji

				RAZEM netto	**256 170,00**
lp.	**Nazwa**	**Ilość**	**jm**	**Cena PLN netto**	**Wartość PLN netto**
I	STREFA SŁUSZKÓW I				
1	Gablota stojąca	2	kpl.	11 000,00	22 000,00
2	System precyzyjnego oświetlenia monet, mini-projektory LED z optyką typu spot, komplet zasilaczy, modułów I/O i przycisków	1	kpl.	10 000,00	10 000,00
3	Plansze z pcv z nadrukiem, przestrzenny napis ścienny - produkcja i montaż	1	kpl.	2 500,00	2 500,00
II	STREFA SŁUSZKÓW II				
4	Gablota stojąca	1	kpl.	11 000,00	11 000,00
5	Gablota okrągła	1	kpl.	28 000,00	28 000,00
6	System precyzyjnego oświetlenia monet, mini-projektory LED z optyką typu spot, komplet zasilaczy, modułów I/O i przycisków	1	kpl.	10 000,00	10 000,00
7	Plansze z pcv z nadrukiem, przestrzenny napis ścienny - produkcja i montaż	1	kpl.	2 500,00	2 500,00
8	Półka z lupami	1	kpl.	1 500,00	1 500,00
III	STREFA PROJEKCJI				
9	Ścianka w technologii płyt GK	1	kpl.	22 000,00	22 000,00
10	Projektor laserowy z optyką szerokokątną, jasność min. 6000 lm (zarówno dla światła białego jak i barwnego), rozdzielczość WUXGA (1920x1200), obiektyw o współczynniku rzutu 0,5-0,7:1, zoom optyczny 1-1,4, fizyczny lensshift pionowo ±50 %, poziomo ±20 %, wbudowana korekcja projekcji na zakrzywionej powierzchni, obudowa w kolorze czarnym, pilot IR w zestawie	1	kpl.	18 000,00	18 000,00
11	Player multimedialny, wyjście HDMI 2.0 4K UHD, automatyczne włączanie, odtwarzanie i zapętlanie	1	kpl.	1 900,00	1 900,00
12	Treść multimedialna, animacja na potrzeby projekcji (czas trwania ok. 2 min.)	1	kpl.	30 000,00	30 000,00
13	Szerokopasmowy zestaw głośnikowy aktywny	1	kpl.	2 500,00	2 500,00
14	Blenda, uchwyt projektora, pozostałe akcesoria	1	kpl.	1 500,00	1 500,00
III	STREFA WEJŚCIA				
15	Ekspozytor holograficzny - piramida z efektem hologramu (monitor: przekątna ekranu 21,5" (+/-5%), rozdzielczość natywna FullHD 1920x1080 px, jasność min. 1000 cd/m2; player z funkcją autoplay i obsługą kart; zabudowa z konstrukcją szklaną obrazu pozornego, postument)	1	kpl.	20 000,00	20 000,00
16	Treść multimedialna, animacja na potrzeby ekspozytora holograficznego, wykonanie i prezentacja min. 5 modeli monet	1	kpl.	10 000,00	10 000,00
IV	POZOSTAŁY ZAKRES				
17	Prace budowlano-wykończeniowe w pomieszczeniu, przygotowanie infastruktyry zasilającej, naprawa i malowanie ścian/sufitu itp.	1	kpl.	14 000,00	14 000,00
18	Dostosowanie infrastuktury alarmowej, dostawa i montaż czujek, kontrolera, rekonfiguracja, przeprogramowanie i integracja systemu alarmowego	1	kpl.	3 370,00	3 370,00
19	Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego/pomieszczenia, szynoprzewód podwieszany, projektor LED z kompletem akcesoriów oraz przełącznikiem poziomu natężenia, oświetlenie scenograficzne	1	kpl.	7 000,00	7 000,00
20	Redakcja i opracowanie tekstów, kwerenda, przekazanie kompletu materiałów na potrzeby projektu graficznego - poza zakresem/wykonuje Muzeum	1	kpl.	*poza zakresem*	*dostawa inwestorska*
21	Rozmieszczenie artefaktów w gablotach, montaż etykiet informacyjnych - poza zakresem/wykonuje Muzeum	1	kpl.	*poza zakresem*	*dostawa inwestorska*
22	Komplet sztucznej roślinności na potrzeby aranżacji pomieszczenia/gablot	1	kpl.	6 000,00	6 000,00
23	Komplet listew zasilających z wyłącznikiem z możliwością sterowania pilotem IR (w zestawie)	1	kpl.	600,00	600,00
24	Okablowanie sygnałowe, akcesoria montażowe, pozostałe	1	kpl.	800,00	800,00
25	Dostawa, instalacja i montaż	1	kpl.	4 000,00	4 000,00
26	Konfiguracja i uruchomienie	1	kpl.	4 000,00	4 000,00
27	Wydruki etykiet informacyjnych/oznaczeń artefaktów	1	kpl.	2 000,00	2 000,00
28	Projekt wykonawczy wystawy	1	kpl.	6 000,00	6 000,00
29	Projekty graficzne	1	kpl.	4 000,00	4 000,00
30	Dokumentacja odbiorowa i szkolenia	1	kpl.	2 000,00	2 000,00
31	Zarządzanie projektem	1	kpl.	9 000,00	9 000,00