PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont pomieszczeń w budynku Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini
ADRES INWESTYCJI	:	Ul. Kościuszki 74 , 32-540 Trzebinia
INWESTOR	:	Trzebińskie Centrum Kultury
ADRES INWESTORA	:	Ul. Kościuszki 74 , 32-540 Trzebinia
BRANŻA	:	remontowo budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Tomasz Glazer
DATA OPRACOWANIA	:	2026-04-18

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2026-04-18

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe			
1.1		Posadzki			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek	m2		
		215	m2	215.000	
				RAZEM	215.000
2 d.1.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotow łoża	m2	od-	
		215	m2	215.000	
				RAZEM	215.000
3 d.1.1	NNRNKB 202 2808-05 analogia	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie kle schody 60x60 R11	m2		
		215	m2	215.000	
				RAZEM	215.000
4 d.1.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm ukła klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	a	
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
1.2		Tynki, Malowanie, Okładziny			
5 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieranie na ścianach	m2	t	
		870	m2	870.000	
				RAZEM	870.000
6 d.1.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		520	m2	520.000	
				RAZEM	520.000
7 d.1.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.re podłożu z tynku	m2		
		poz.5+poz.6	m2	1390.000	
				RAZEM	1390.000
8 d.1.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.re datek za pogrubienie o 2 mm	m2	o-	
		poz.7	m2	1390.000	
				RAZEM	1390.000
9 d.1.2	NNRNKB 202 0838-04	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej	m2		
		50	m2	50.000	
				RAZEM	50.000
10 d.1.2	KNNR 3 0605-05 anlogia	Dwukrotne malowanie ścian i sufitów malowanie farbami	m2		
		poz.7	m2	1390.000	
				RAZEM	1390.000
1.3		Roboty inne			
11 d.1.3	wycena indy-widualna	Wykonanie zabudowy z płyty HPL gr. 2cm, ścianki obudowa kabin	m2		
		30	m2	30.000	
				RAZEM	30.000
12 d.1.3	wycena indy-widualna	Montaż lustra na ściennego 9,5 m2 (2,2x2,5 i 2szt x 1x2)	m2		
		9.5	m2	9.500	
				RAZEM	9.500
13 d.1.3	wycena indy-widualna	Wymiana opraw oświetleniowych i żarówek na led	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1.3	wycena indy-widualna	Kratownica z profila stalowego dwusrzydłowa 230x250	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.3	wycena indywidualna	Zakup 5 szt. sof trzyosobowych obicie z tkaniny	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
16 d.1.3	wycena indywidualna	Dostawa i Montaż klimatyzacji naściennej w okienku kasowym o wymiarach 3 x 3	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1.3	wycena indywidualna	Przebudowa instalacji wod- kan w sanitariatach	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1.3	wycena indywidualna	Przebudowa instalacji elektrycznej w sanitariatach i w holu głównym ki światła	kpl	ni-	
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.1.3	KNR 2-02 1203-01	Drzwi wewnętrzne do toalet	m^2		
		0.9*2.03*4	m^2	7.308	
				RAZEM	7.308
20 d.1.3	wycena indywidualna	Montaż lustra	kpl		
		7	kpl	7.000	
				RAZEM	7.000
21 d.1.3	wycena indywidualna	Montaż wc kompakt	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
22 d.1.3	wycena indywidualna	Montaż umywalki	kpl		
		7	kpl	7.000	
				RAZEM	7.000
23 d.1.3	wycena indywidualna	Montaż ręczniki na papier	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
24 d.1.3	wycena indywidualna	Montaż pojemniki na ręcznik	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
25 d.1.3	wycena indywidualna	Montaż dozowniki na mydło	kpl		
		7	kpl	7.000	
				RAZEM	7.000
26 d.1.3	wycena indywidualna	Demontaż starych agregatów chłodniczych	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
27 d.1.3	wycena indywidualna	Montaż agregatów chłodniczych wraz z nową instalacja do Sali kinowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.1.3	wycena indywidualna	Montaż agregatów chłodniczych wraz z nową instalacja do pom.reżyserki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.1.3	wycena indywidualna	Przeglądy gwarancyjne co 6 miesiecy przez 5 lat	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4		Usunięcie gruzu			
30 d.1.4	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		7	m3	7.000	
				RAZEM	7.000
31 d.1.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na c km	m3		
		poz.30	m3	7.000	
				RAZEM	7.000
32 d.1.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za nast. 1 km	m3		
		Krotność = 10			
		poz.30	m3	7.000	
				RAZEM	7.000
33 d.1.4	kalk. własna	Koszt przyjęcia gruzu na wysypisko	m3		
		poz.30	m3	7.000	
				RAZEM	7.000
1.5		Sala kinowa			
34 d.1.5	wycena indy widualna	fotel kinowy, , plecy fotela z tworzywa sztucznego, uchwyt na napoje , obicie z materiału łatwego w utrzymaniu czystości, demontaż starych foteli, montaż nowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1.5	wycena indy widualna	demontaż starej wykładziny, przygotowanie podłoża, montaż nowej wykładziny, wykładzina dywanowa lub tzw. "twarda", obróbka cokołów, oraz ściany przed sceną	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1.5	wycena indy widualna	oświetlenie przeszkodowe na Sali, demontaż starego oświetlenia, przygotowanie instalacji elektrycznej, montaż nowych profili, około 70mb, zasilacze oświetlenia przeszkodowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1.5	wycena indy- widualna	okotarowanie sceny, około 400m2	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1.5	wycena indy widualna	projektor krótkiego rzutu przeznaczony do wyświetlania obrazów na horyzoncie sceny, moc co najmniej 10.000 ANSI lumenów, obiektyw krótkoogniskowy, zoom 0,5-0,8	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1.5	wycena indy widualna	zestaw monitorów Digital Signage, wraz z systemem do zarządzania treścią	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1.5	wycena indy widualna	system pętli indukcyjnej, montaż okablowania na Sali, wzmacniacz, konfiguracja systemu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.1.5	wycena indy widualna	kolumna zaekranowa MAG SCR-25M, moc RMS 550W, skuteczność 103dB	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.1.5	wycena indy widualna	wymiana elementów systemu oświetlenia (pojedynczych opraw) i połączenie ich pod sterowaniem systemu Dali, wraz z osprzętem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Wyposażenie sceniczne			
43 d.1.6	wycena indy- widualna	Stojaki odgradzające z taśmą	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44		Mównica mobilna z pleksi	kpl		
d.1.6	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
45		Zastawki sceniczne plexi, parawany	kpl		
d.1.6	wycena indywidualna				
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
46		Kubiki sceniczne, ekspozycyjne	kpl		
d.1.6	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
47		System audiowizualny całość wg odrębnej specyfikacji	kpl		
d.1.6	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
48		Tabliczki tyflograficzne, Tabliczki braillem	kpl		
d.1.6	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
49		Sprzęt oświetleniowy na salę teatralna wg odrębnego załącznika	kpl		
d.1.6	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
50		Straming	kpl		
d.1.6	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000