Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. Miary	Ilość	Cena zł	wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej nr 109669 B na działkach nr geodezyjny 435, 377 w obrębie Chanie-Chursy i drogi gminnej nr 109279 B na działkach nr geodezyjny 52,31 w obrębie Nurczyk						
ROBOTY						
Prace pomiarowe.						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,47		
Roboty rozbiórkowe						
2	BCRD.1.1.1.015 KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	3 125,00		
3	BCRD.1.1.1.016 KNR 2-31 0802-08	Jw. lecz - dalszy 1 cm grubości	m2	3 125,00		
4	BCID.8.1.6.009 KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41- 65 cm	szt.	3,00		
Roboty ziemne						
5	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy nasypu budowlanego o grubości do 35 cm za pomocą spycharek	m2	3 495,00		
6	BCID.1.1.1.003 KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	3 495,00		
7	BCID.1.1.1.002 KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV- za każde dalsze 5 cm głębokości	m3	175,00		
8	BCID.1.1.2.004 KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	3 125,00		
Podbudowy i nawierzchnia jezdnia i zjazdy						
9	BCID.6.1.5.017 KNNR 6 0112-03	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 30cm	m2	3 125,00		
10	BCID.6.1.5.017 KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m2	3 125,00		

11	BCID.12.3.4.006 KSNR 6 0308-06	Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm (warstwa wiążąca)	m2	3125,00		
12	BCID.12.3.4.007 KSNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno bitumicznej - 1 km ponad 5 km	m2	3125,00		
13	BCID.6.3.4.009 KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	3125,00		
Pobocza						
14	BCID.12.1.5.015 KSNR 0112-01	Nawierzchnie z kruzywa kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 25 cm	m2	370,00		
Roboty wykończeniowe						
15	BCID.18.1.001 KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m2	300,00		
16		Przebudowa wodociągu fi 110	mb.	85,00		
17		Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. Rury osłonowe dwudzielne	m	150,00		
18	BCID.8.1.1.001 KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m3	5,00		
Organizacja ruchu						
19	BCID.6.7.2.001 KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3,00		
20	BCRD.1.5.2.033	Odnawianie tablic miejscowości	szt.	4,00		
21	BCID.1.7.5.007 KNR 2-31 0706-07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową	m2	1,00		
					RAZEM	

0