ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

STOLARKA OKIENNA

OZNACZENIE		O1	O2	OP1	O3	O4	O5	06	07	08	09	010	011	012
SCHEMAT uwaga: wymiary na schemacie odnoszą się do ramy okna														
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S.	107	107	94	101	101	110	111	108	96	99	99	111	100
	H	142	87	50	198	134	149	65	139	198	142	63	100	138
PIWNICA	SZT.	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PARTER	SZT.	–	–	–	7	12	3	4	7	–	–	–	–	–
I PIETRO	SZT.	2	1	–	–	–	–	–	–	10	17	4	1	8
SUMA	SZT.	2	1	3	7	12	3	4	7	10	17	4	1	8
UWAGI		stolarka aluminiowa szkło bezbarwne system trójkomorowy (U=1,1) wykonana w klasie oddzielenia p.poż EI 60 wykonana na zamówienie	stolarka aluminiowa szkło bezbarwne (okno o podwyższonej izolacyjności akustycznej do Rw=55 dB) wykonana na zamówienie	stolarka aluminiowa szkło bezbarwne system trójkomorowy (U=0,9)	stolarka aluminiowa szkło bezbarwne system trójkomorowy (U=0,9)	stolarka aluminiowa szkło bezbarwne system trójkomorowy (U=0,9)	stolarka aluminiowa szkło bezbarwne system trójkomorowy (U=0,9)	stolarka aluminiowa szkło bezbarwne system trójkomorowy (U=0,9)	stolarka aluminiowa szkło bezbarwne system trójkomorowy (U=0,9)	stolarka aluminiowa szkło bezbarwne system trójkomorowy (U=0,9)	stolarka aluminiowa szkło bezbarwne system trójkomorowy (U=0,9)	stolarka aluminiowa szkło bezbarwne system trójkomorowy (U=0,9)	stolarka aluminiowa szkło bezbarwne system trójkomorowy (U=0,9)	stolarka aluminiowa szkło bezbarwne system trójkomorowy (U=0,9)

STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16
SCHEMAT uwaga: wymiary na schemacie odnoszą się do światła drzwi																	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90	150(90+60)	90	80	180	235	230	90	90	140(90+50)	90	148	90	90+40	90	90+40
	H	300 (200)	200	200	200	200	206	206	200	200	285(200)	200	350	200	200	200	200
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S	108	162	102	92	192	243	248	102	102	152	102	162	102	156	102	156
	H	308	208	208	208	208	214	214	208	208	288	208	360	208	207	208	207
SKRZYDŁO		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PIWNICA	SZT.	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	2 –	– –	– –	– –
PARTER	SZT.	4 2	1 –	3 2	2 4	– 1	– 1	– 1	1 1	1 1	1 –	3 3	– 1	– –	– 1	1 –	– 1
I PIETRO	SZT.	– –	– –	3 1	1 1	– –	– –	– –	1 1	2 –	– –	4 5	– –	– –	– –	– –	– –
SUMA	SZT.	6(L4 + P2)	1(L)	9(L6 + P3)	8(L3 + P5)	1	1	1	4(L2+P2)	4(L3+P1)	1(L)	15(L7 + P8)	1	2	1	1L	1
UWAGI:		stolarka aluminiowa drzwi zewnętrzne (U≤1,3 W/m2K) antywłamaniowe szkło bezpieczne wykonane na zamówienie	stolarka aluminiowa drzwi wewnętrzne wykonane w klasie oddzielenia p.poż EI 60 zsynchronizowana z systemem sygnalizacji p.poż wykonana na zamówienie	drzwi wewnętrzne, fornirowane - dąb naturalny - okleina naturalna zabezpieczona ekologicznym lakierem wodnym wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej (drzwi w komplecie z dedykową ościeżnicą z zawiasami klamką , wkładką , samozamykaczem) (Uwaga: zastosować otwory nawietrzające zgodne z wymogami i standardami producenta oraz wymogań proj. went.)		stolarka aluminiowa drzwi wewnętrzne (o podwyższonej izolacyjności akustycznej Rw=55 dB) z zamknięciem przeciwpanicznym i awaryjnym kolorystyka zgodna z projektem aranżacji sali teatralno - kinowej)		stolarka aluminiowa drzwi zewnętrzne ocieplane (U≤1,3 W/m2K) z zamknięciem przeciwpanicznym i awaryjnym antywłamaniowe wykonane na zamówienie	stolarka aluminiowa drzwi wewnętrzne (U≤1,3 W/m2K) w klasie oddzielenia p.poż EI 30 wykonane na zamówienie	stolarka aluminiowa drzwi wewnętrzne (U≤1,3 W/m2K) w klasie oddzielenia p.poż EI 60 wykonane na zamówienie	stolarka aluminiowa drzwi zewnętrzne (U≤1,3 W/m2K) z zamknięciem przeciwpanicznym i awaryjnym szkło bezpieczne wykonane na zamówienie	drzwi wewnętrzne, fornirowane - dąb naturalny - okleina naturalna zabezpieczona ekologicznym lakierem wodnym wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej (drzwi w komplecie z dedykową ościeżnicą z zawiasami klamką , wkładką , samozamykaczem)	stolarka aluminiowa drzwi zewnętrzne (U≤1,3 W/m2K) antywłamaniowe wykonane na zamówienie	stolarka stalowa drzwi wewnętrzne w klasie oddzielenia p.poż EI 30 wykonane na zamówienie	stolarka aluminiowa drzwi wewnętrzne (o podwyższonej izolacyjności akustycznej Rw=55 dB) z zamknięciem przeciwpanicznym i awaryjnym kolorystyka zgodna z projektem aranżacji .	stolarka aluminiowa drzwi wewnętrzne Rw=55 dB w komplecie z ościeżnicą klamką z wkładką , samozamykaczem) kolorystyka zgodna z projektem aranżacji sali teatralno - kinowej)	drzwi wewnętrzne, fornirowane - dąb naturalny - okleina naturalna zabezpieczona ekologicznym lakierem wodnym wypełnienie skrzydła z płyty wiórowej (drzwi w komplecie z dedykową ościeżnicą z zawiasami klamką , wkładką , samozamykaczem)

WYŁAZ DACHOWY	ROLETA
	Rol 1
	
70	126
70	220
72	128
72	222
szt. 2	szt. 1
klapa wyjściowa typu wyłaz dachowy zewnętrzna ocieplana (U≤1,3 W/m2K) w klasie oddzielenia p.poż. EI 15 wykonane na zamówienie UWAGA! wymiary otworów zweryfikować wtrakcie budowy (po wykonaniu ocieplenia dachu)	roleta zewnętrzna antywłamaniowa, pancerz z anodowanego aluminium,wypełniony pianką poliuretanową, napędzana i sterowana elektrycznie, z możliwością podpięcia do instalacji alarmowej iczujników zmierzchowych sterowana bezprzewodowo za pomocą pilota i centralki sterującej kolorystyka: naturalne aluminium UWAGA! wysokość otworu rolety ustalić po wyborze producenta lub dostawcy platformy

UWAGA! SCHEMAT ZASADY ZASTOSOWANEJ W CELU OZNACZENIA RODZAJÓW SKRZYDEŁ DRZWI



UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKONYWANIA PRAC WSZELKIE NIEZGODNOŚCI, ZMIANY LUB INNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

UWAGA!! RYSUNEK BEZWZGLĘDNIE NALEŻY CZYTAĆ WRAZ Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIASTANOWIĄCYMI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

UWAGA!!! PRZED WYKONANIEM OKIEN, DOSTAWCA POWINIEN DOKONAĆ POMIARU KONTROLNEGO WIELKOŚCI OŚCIEŻY OTWORÓW OKIENNYCH, PODZIAŁU OKIEN ORAZ PARAPETÓW

JEDYNIE TE WYMIARY MOGĄ STANOWIĆ PODSTAWĘ DO WYPRODUKOWANIA I DOSTAWY STOLARKI OKIENNEJ LUB DRZWIOWEJ

STOLARKĘ PRZED WYDANIEM DO PRODUKCJI NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM CO DO MATERIAŁU I KOLORU.

Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu zmniejszać szerokości tej drogi. WYMAGANIA NIE STOSUJE SIĘ DO DRZWI WYPOSAŻONYCH W URZĄDZENIA SAMOCZYNNIE JE ZAMYKAJĄCE. DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE.

Indeks (rewizja) :	Treść zmiany :	Faza :

Nazwa i adres inwestycji:

Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka w Tarnowie Opolskim

Województwo: opolskie, Powiat: opolski, Gmina: Tarnów Opolski, Obręb: Tarnów Opolski
Identyfikatory działek ewidencyjnych: 160911_2.0135.AR_3.1017/3

Inwestor :

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim
os. Zakładowe 7
46-050 Tarnów Opolski

Pracownia projektowa :

JW Projekt Jerzy Wójcik
biuro : ul. Sienkiewicza 3/1
47-300 Krapkowice
tel./fax : 077 4 661 443
e-mail : jerzy.wojcik@jwprojekt.pl
www : www.jwprojekt.pl

Faza:	Rysunek:	Skala:	Sposób oznaczenia rysunków:
Projekt wykonawczy	**ZESTAWIENIE STOLARKI**	**1:100**	**Faza-Branża-Nr rys.**
Branża: Architektura			Nr rysunku : **PW-A-11**

Projektant architektury:
mgr inż. arch. Kamil Wójcik
upr. bud. 02/OPOKK/2015
bez ogran. w spec. arch.

Data :		
01.04.2026	STRONA -	Prawa autorskie zastrzeżone

w/s = 594 / 841 (0,50m2)