Załącznik 1

LP	NR MODUŁU	MODUŁ	POM.	NR STREFY	IN/OUT	STYK	PRZEWÓD	OPIS
1	CENTRALA SAP		2.5	250	OUT	NC	HDGs PH90 2x1,5	Sygnał do bramki GSM - pożar
2				251	OUT	NC	HTKSHekw 1x2x0,8	Sygnał do bramki GSM - uszkodzenie
3					OUT			
4	1/1-100	4G/2R	2.1	301	IN	NO	HTKSHekw 1x2x0,8	Monitorowanie klapy ppoż. KL8
5				302	IN	NO	HTKSHekw 1x2x0,8	Monitorowanie klapy ppoż. KL9
6					IN			
7					IN			
8				252	OUT	NC 24V	HTKSHekw 1x2x0,8	Zamknięcie klapy KL8
9				253	OUT	NC 24V	HTKSHekw 1x2x0,8	Zamknięcie klapy KL9
10	1/2-100	4G/2R	2.1	303	IN	NO	HTKSHekw 1x2x0,8	Monitorowanie klapy ppoż. KL10
11				304	IN	NO	HTKSHekw 1x2x0,8	Monitorowanie klapy ppoż. KL11
12					IN			
13					IN			
14				254	OUT	NC 24V	HTKSHekw 1x2x0,8	Zamknięcie klapy KL10
15				255	OUT	NC 24V	HTKSHekw 1x2x0,8	Zamknięcie klapy KL11
16	1/3-101	12R	2.19	256	OUT	NC	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie centrali wentylacyjnej N1/W1 - dach
17				257	OUT	NC	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie centrali wentylacyjnej N2/W2 - dach
18				258	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie wentylatora kanałowego WC1 - dach
19				259	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie wentylatora kanałowego W6 - dach
20				260	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie wentylatora kanałowego W7 - dach
21				261	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie klimatyzacji - piętro
22				262	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie klimatyzacji - piętro
23				263	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie wentylatora kanałowego W8 - piętro
24				264	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie wentylatora kanałowego W9 - piętro
25				265	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie wentylatora kanałowego WC5 - piętro
26					OUT			
27					OUT			
28	1/4-101	4G/2R	2.19	305	IN	NO	HTKSHekw 1x2x0,8	Monitorowanie klapy ppoż. KL6
29				306	IN	NO	HTKSHekw 1x2x0,8	Monitorowanie klapy ppoż. KL7
30					IN			
31					IN			
32				266	OUT	NC 24V	HTKSHekw 1x2x0,8	Zamknięcie klapy KL6
33				267	OUT	NC 24V	HTKSHekw 1x2x0,8	Zamknięcie klapy KL7
34	1/5-102	4G/2R	1.19	307	IN	NO	HTKSHekw 1x2x0,8	Monitorowanie klapy ppoż. KL3
35				308	IN	NO	HTKSHekw 1x2x0,8	Monitorowanie klapy ppoż. KL4
36					IN			
37					IN			
38				268	OUT	NC 24V	HTKSHekw 1x2x0,8	Zamknięcie klapy KL3
39				269	OUT	NC 24V	HTKSHekw 1x2x0,8	Zamknięcie klapy KL4
40	1/6-102	4G/2R	1.19	309	IN	NO	HTKSHekw 1x2x0,8	Monitorowanie klapy ppoż. KL5
41					IN			
42					IN			
43					IN			
44				270	OUT	NC 24V	HTKSHekw 1x2x0,8	Zamknięcie klapy KL5
45				271	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie wentylatora kanałowego WC4
46	1/7-103	4G/2R	1.4	310	IN	NO	HTKSHekw 1x2x0,8	Uszkodzenie zasilacza pożarowego ZP1
47					IN			
48					IN			
49					IN			
50				272	OUT	NO 24V	HDGs PH90 2x1,5	Załączenie linii sygnalizatorów S2
51				273	OUT	NO 24V	HDGs PH90 2x1,5	Załączenie linii sygnalizatorów S3
52	1/8-103	4G/2R	1.4		IN			
53					IN			
54					IN			
55					IN			
56				274	OUT	NO 24V	HDGs PH90 2x1,5	Załączenie linii sygnalizatorów S1
57				275	OUT	NO 24V	HDGs PH90 2x1,5	Załączenie linii sygnalizatorów S4
58	1/9-103	12R	1.4	276	OUT	NC	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie centrali went. biblioteka (N3/W3)
59				277	OUT	NC	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie nagłośnienia - projektorownia
60				278	OUT	NC	HDGs PH90 2x1,5	Zjazd windy dla niepełnosprawnych
61				279	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie wentylatora kanałowego W5 - parter
62				280	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie klimatyzacji – parter
63				281	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie klimatyzacji - parter
64				282	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie kurtyn powietrznych
65				283	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie kurtyn powietrznych
66				284	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie kurtyn powietrznych
67				285	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie wentylatora kanałowego WC2
68				286	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie wentylatora kanałowego WC3
69					OUT			
70	1/10-104	4G/2R	0.9	311	IN	NO	HTKSHekw 1x2x0,8	Monitorowanie klapy ppoż. KL1
71				312	IN	NO	HTKSHekw 1x2x0,8	Monitorowanie klapy ppoż. KL2
72					IN			
73					IN			

74					OUT			
75				287	OUT	NO 24V	HDGs PH90 2x1,5	Załączenie linii sygnalizatorów S5
76	1/11-104	12R	0.9	288	OUT	NC 24V	HTKSHekw 1x2x0,8	Zamknięcie klapy KL1
77				289	OUT	NC 24V	HTKSHekw 1x2x0,8	Zamknięcie klapy KL2
78				290	OUT	NC	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie centrali wentylacyjnej N4/W4
79				291	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie wentylatora kanałowego W4
80				292	OUT	NC 24V	HDGs PH90 2x1,5	Wyłączenie klimatyzacji
81					OUT			
82					OUT			
83					OUT			
84					OUT			
85					OUT			
86					OUT			
87					OUT			