Projektowany taras zewnętrzny

TARAS

TARAS

TARAS

balustrada wg rysunku A20 Bal 14

balustrada wg rysunku A20 Bal 3

balustrada wg rysunku A20 Bal 4

balustrada wg rysunku A20 Bal 2

balustrada wg rysunku A20 Bal 1

balustrada wg rysunku A20 Bal 13

balustrada wg rysunku A20 Bal 12

balustrada wg rysunku A20 Bal 11

balustrada wg rysunku A20 Bal 10

balustrada wg rysunku A20 Bal 9

balustrada wg rysunku A20 Bal 8

balustrada wg rysunku A20 Bal 7

ścianka, wymurować po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, o odporności ogniowej REI 120 z cegły pełnej

projektowana platforma plonowa typu MOTALA 2000

roleta antywłamaniowa wg zestawienia stolarki

kurtyna powietrzna (wg opracowania branżowego wentylacji)

projektowane płytki ceramiczne

8,35% podjazd dla niepełnosprawnych

próg 4 cm

próg 0,3 cm

schody wewnętrzne

podciąg wys. = 291

wysokość attyki = 323

wysokość attyki = 344

podciąg 480 cm

Projektowane schody zewnętrzne wraz z dojściem technicznym do kieszeni sceny

Projektowane schody zewnętrzne

drabinka na pomosty techniczne

tafla lustra na całą wysokość pomieszczenia

scena projektowana posadzka z bali dębowych sfilowanych 32mm, bale układowane w kolorze ciemny dąb

WB.02/1 - przyłącze ścienne
Montaż natynkowy.
Wysokość montażu: 30 cm
Złącza:
- 4x Ether-Con
- 2x Schuko

WB.01/2 - przyłącze ścienne
Montaż natynkowy - w stopniu schodów, pod fotelem widowni
Złącza:
- 3x XLR2
- 4x Ether-Con
- 2x Schuko

SPK.02/1 - głośnik frontfill
Głośnik montowany do podłogi sceny poprzez dedykowany uchwyt typu U

SPK.SUB/1-2 - głośniki nisko tonowe
Montaż mobilny we wnęce pod sceną.
Wykonanie wnęki: tłoczki syllikatowe.
W części frontowej należy wykonać maskownicę - materiał obojętny akustycznie, naciągnięty na ramie.
Montaż głośników na podkładzie wibroizolacyjnym.
Wymiary wnęki (SxGxW): 248 cm x 100 cm x 70 cm

SPK.02/2

ENC.WI/1 - transmiter HDMI
Montaż podtynkowy.
Wysokość montażu: 30 cm

TP.01/1 - dotykowy panel ścienny.
Montaż podtynkowy.
Wysokość montażu: 150 cm

WB.01/1 - przyłącze ścienne.
Montaż natynkowy.
Wysokość montażu: 30 cm
Złącza:
- 3x XLR2
- 4x Ether-Con
- 2x Schuko

RK.01 - szafa techniczna rack
Montaż mobilny na posadzce pomieszczenia.
Wprowadzenie przewodów od dołu szafy.

B-B

A-A

LEGENDA:

UWAGI:

Biuro Projektowe Branżowe

Step RM Sp. z o.o.
ul. Czarnieckiego 14/7
61-538 Poznań

PROJEKTANT:	Podpis:
mgr inż. Marcin Konieczek	
SPRAWDZAJĄCY:	Podpis:
mgr Grzegorz Sikorski	

Nazwa projektu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TARNOWIE OPOLSKIM

Faza projektu:

Koncepcja / Projekt Wykonawczy

Tytuł rysunku:

Multimedia - Rzut parteru

Numer rysunku:

01	PW	El.-Ak.	01	002
PW	etap	branża	nr rysunku	nr rew

Opis rewizji:

Skala:	Data:	Rysował:	Format:
1:100	23.04.2026	M.B.	A2