MOYE STUDIO PROJEKTOWE
mgr. inż. arch. Anna Stasz

47-320 Gogolin, ul. Kasztanowa 104

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Projekt zieleni - Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury
ADRES INWESTYCJI : 46-050 Tarnów Opolski, Osiedle Zakładowe 7, dz. nr 101/3 obręb Tarnów Opolski
INWESTOR : Gminny Ośrodek Kultury
ADRES INWESTORA : 46-050 Tarnów Opolski, Osiedle Zakładowe 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Stasz
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2026

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			**OGRÓD DESZCZOWY**			
1 d.1	kalk. własna		Przygotowanie skrzyni ogrodu deszczowego wg opisu projektu technicznego - zakup i dostawa skrzyni oraz jej montaż z wykonaniem otworów dla rur drenarskich	szt.		
			skrzynia o wym 341x118 cm			
			1	szt.	1	
					RAZEM	**1**
2 d.1	KNR-W 2-02 0606-02 analogia		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - zbiorników itp.	m2		
			FOLIA KUBEŁKOWA			
			montaż folii kubełkowej w skrzyniach			
			skrzynia o wym 341x118 cm			
			(1.14*1.18+2.27*1.18)	m2	4.02	
			[(1.14*2+1.18*2)*0.58+(2.27*2+1.18*2)*0.86]	m2	8.63	
					RAZEM	**12.65**
3 d.1	KNR-W 2-02 0606-02 analogia		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - zbiorników itp.	m2		
			FOLIA DO OCZEK WODNYCH			
			montaż folii PVC do oczek wodnych w skrzyniach			
			skrzynia o wym 341x118 cm			
			(1.14*1.18+2.27*1.18)	m2	4.02	
			[(1.14*2+1.18*2)*0.58+(2.27*2+1.18*2)*0.86]	m2	8.63	
					RAZEM	**12.65**
4 d.1	kalk. własna		Ustawienie skrzyni ogrodu deszczowego wg opisu projektu technicznego w wyznaczonych miejscu	szt.		
			skrzynia o wym 341x118 cm			
			1	szt.	1	
					RAZEM	**1**
5 d.1	KNR 2-21 0417-01 analogia		Napełnienie skrzynek. Warstwa keramzytu lub kruszywo dolomitowe lub żwir o frakcji od 2-8 mm do max 16 mm	m3		
			skrzynia o wym 341x118 cm			
			0.20*3.41*1.18	m3	0.805	
					RAZEM	**0.805**
6 d.1	kalk. własna		Przygotowanie skrzyni ogrodu deszczowego wg opisu projektu technicznego - montaż rur drenarskich i rur przelewowych	szt.		
			skrzynia o wym 341x118 cm			
			1	szt.	1	
					RAZEM	**1**
7 d.1	KNR 2-21 0417-01 analogia		Napełnienie skrzynek. Warstwa piasku gruboziarnistego z dodatkami (tłuczona cegła / drobne kruszywo dolomitowe / kruszywo wapienne / wodorotlenek żelaza / preparaty EM - żywe kultury bakterii) - pomagającymi utrzymać wilgotność złoża i oczyszczającymi wodę opadową. Dodatki powinny stanowić minimum 1/4 tej warstwy	m3		
			skrzynia o wym 341x118 cm			
			0.45*3.41*1.18	m3	1.811	
					RAZEM	**1.811**
8 d.1	KNR 2-21 0417-01 analogia		Napełnienie skrzynek. Warstwa kory lub kamień ozdobny / żwir płukany	m3		
			skrzynia o wym 341x118 cm			
			0.05*3.41*1.18	m3	0.201	
					RAZEM	**0.201**
9 d.1	KNR 2-21 0417-05 analogia		Obsadzenie waz roślinami przy ilości do 9 szt./m2 - wg projektu	m2		
			wiązówka błotna			
			3<szt>		3.00	
			paproć			
			1<szt>		1.00	
			nerecznica samcza			
			4<szt>		4.00	
			turzyca pospolita			
			1<szt>		1.00	
			A (obliczenia pomocnicze)		=======	
					9.00	
			skrzynia o wym 341x118 cm			
			3.41*1.18	m2	**4.02**	
					RAZEM	**4.02**
2			**ZIELONA ŚCIANA**			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2	kalk. własna		Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach	m2		
			kraty pod pnacza			
			0.90*1.80*2*2<kpl>	m2	6.48	
					RAZEM	**6.48**
11 d.2	kalk. własna		Przygotowanie skrzynek-donic wg opisu projektu technicznego - zakup i dostawa donic z wykonaniem otworów	szt.		
			pojemnik betonowy o wym 40x100x40 cm			
			2	szt.	2	
					RAZEM	**2**
12 d.2	KNR-W 2-02 0606-02 analogia		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - zbiorników itp.	m2		
			FOLIA KUBEŁKOWA			
			montaż folii kubełkowej w pojemniku betonowym			
			pojemnik betonowy o wym 40x100x40 cm			
			[(0.40*1.00)+(0.40+1.00)*2]*2<szt>	m2	6.40	
					RAZEM	**6.40**
13 d.2	KNR-W 2-02 0606-02 analogia		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - zbiorników itp.	m2		
			FOLIA DO OCZEK WODNYCH			
			montaż folii PVC do oczek wodnych w pojemniku betonowym			
			pojemnik betonowy o wym 40x100x40 cm			
			[(0.40*1.00)+(0.40+1.00)*2]*2<szt>	m2	6.40	
					RAZEM	**6.40**
14 d.2	kalk. własna		Ustawienie skrzynek - pojemników betonowych wg opisu projektu technicznego w wyznaczonych miejscu	szt.		
			pojemnik betonowy o wym 40x100x40 cm			
			2	szt.	2	
					RAZEM	**2**
15 d.2	KNR 2-21 0417-01 analogia		Napełnienie skrzynek. Warstwa keramzytu lub kruszywo dolomitowe lub żwir o frakcji od 2-8 mm do max 16 mm	m3		
			pojemnik betonowy o wym 40x100x40 cm			
			0.05*0.40*1.00*2<szt>	m3	0.040	
					RAZEM	**0.040**
16 d.2	KNR 2-21 0417-01		Napełnienie skrzynek lub waz ziemią	m3		
			pojemnik betonowy o wym 40x100x40 cm			
			0.30*0.40*1.00*2<szt>	m3	0.240	
					RAZEM	**0.240**
17 d.2	KNR 2-21 0417-05 analogia		Obsadzenie skrzynek roślinami przy ilości do 9 szt./m2 wazy	m2		
			bluszcz pospolity, C2, 30-40 cm			
			2*2<szt>		4.00	
			A (obliczenia pomocnicze)		=======	
					4.00	
			0.40*1.00*2<szt>	m2	**0.80**	
					RAZEM	**0.80**
3			**SKRZYNKI - DONICE**			
18 d.3	kalk. własna		Przygotowanie donic wg opisu projektu technicznego - zakup i dostawa donic z wykonaniem otworów	szt.		
			donica o wym 100x100x100 cm			
			2	szt.	2	
					RAZEM	**2**
19 d.3	KNR-W 2-02 0606-02 analogia		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - zbiorników itp.	m2		
			FOLIA KUBEŁKOWA			
			montaż folii kubełkowej w donicach			
			skrzynia o wym 100x100x100 cm			
			1.00*1.00*5*2<szt>	m2	10.00	
					RAZEM	**10.00**
20 d.3	KNR-W 2-02 0606-02 analogia		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - zbiorników itp.	m2		
			FOLIA DO OCZEK WODNYCH			
			montaż folii PVC do oczek wodnych w donicach			
			1.00*1.00*5*2<szt>	m2	10.00	
					RAZEM	**10.00**
21 d.3	kalk. własna		Ustawienie donic wg opisu projektu technicznego w wyznaczonych miejscu	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			donica o wym 100x100x100 cm			
			2	szt.	2	
					RAZEM	**2**
22 d.3	KNR 2-21 0417-01 analogia		Napełnienie skrzynek. Warstwa keramzytu lub kruszywo dolomitowe lub żwir o frakcji od 2-8 mm do max 16 mm	m^3		
			donica o wym 100x100x100 cm			
			0.20*1.00*1.00*2<szt>	m^3	0.400	
					RAZEM	**0.400**
23 d.3	KNR 2-21 0417-01		Napełnienie skrzynek lub waz ziemią	m^3		
			donica o wym 100x100x100 cm			
			0.70*1.00*1.00*2<szt>	m^3	1.400	
					RAZEM	**1.400**
24 d.3	KNR 2-21 0417-05 analogia		Obsadzenie skrzynek roślinami przy ilości do 9 szt./m2 wazy	m^2		
			mahonia pospolita, C2, 20-30 cm			
			2		2.00	
			A (obliczenia pomocnicze)		=======	
					2.00	
			1.00*2<szt>	m^2	**2.00**	
					RAZEM	**2.00**
4			**ZADRZEWIENIE**			
25 d.4	KNR 2-21 0301-02		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
			jarząb pospolity 130-150 cm			
			1	szt.	1	
			klon zwyczajny 160-180 cm			
			1	szt.	1	
					RAZEM	**2**
5			**NASADZENIA NA RABATACH A - H**			
26 d.5	KNR 2-21 0413-01		Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 1 szt./m2	m^2		
			lawenda wąskolistna, C2, 20-30 cm			
			9		9.00	
			forsycja pośrednia, C3, 30-40 cm			
			3		3.00	
			pięciornik krzewiasty "Chilo", C2, 20-25 cm			
			3		3.00	
			pięciornik krzewiasty "Red Ace", C2, 20-25 cm			
			4		4.00	
			kalina koralowa "roseum:, C3, 30-50 cm			
			3		3.00	
			berberys Tunberga, kulisty, żółty, C3, 20-30 cm			
			3		3.00	
			mahonia pospolita, C2, 20-30 cm			
			6		6.00	
			dereń biały "Elegantissima", C3, 60-80 cm			
			2		2.00	
			A (obliczenia pomocnicze)		=======	
					33.00	
			33.00	m^2	**33.00**	
					RAZEM	**33.00**
27 d.5	KNR 2-21 0413-05		Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 12 szt./m2	m^2		
			barwinek pospolity "Mid Blue", P9, 15-20 cm			
			200		200.00	
			A (obliczenia pomocnicze)		=======	
					200.00	
			25.00	m^2	**25.00**	
					RAZEM	**25.00**

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
2	Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996