SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
NR 32

Modernizacja , przebudowa i rozbudowa
Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim

KURTYNA Z PALDAMENTEM

Kurtyna o wymiarach 7m x 5,2m (drapowanie 100%) wykonana z pluszu dekoracyjnego.

Paldament wykonany z pluszu dekoracyjnego .

Zakres prac obejmuje dostawę i montaż mchanizmu kurtynowego (silnik, prowadnice, wózki, tabliczka sterująca itp.) .

Zakres prac obejmuje dostawę i montaż urządzeń i kurtyny oraz wykonanie instalacji zasilania i sterowania automatem kurtynowym oraz wykonanie konstrukcji do montażu prowadnic z kurtyną.